
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45320000-6	Roboty izolacyjne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O
POMIESZCZENIA GARAŻOWO-WARSZTATOWE PN:
"MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH, BUDOWA BUDYNKU
GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO ORAZ BUDOWA DŹWIGU
OSOBOWEGO" W BUDYNKU SZKOŁY – KAT. OB.BUD.XVII i IX -
Budowa dźwigu osobowego.

ADRES INWESTYCJI: ul. Ogrodowa 4a, Kwidzyn

NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Łukasz Araszewicz

DATA OPRACOWANIA: marzec 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budowa dźwigu windowego			
1.1		Budowa dźwigu windowego w skrzydle starym			
1.1.1		Budowa dźwigu osobowego w budynku szkoły			
1 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0346-06 analogia	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,50 * 0,80	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0350-04 analogia	Rozebranie fragmentu istniejącego stropu	m2		
		2 * 15,0	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m2		
		poz.2	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
4 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		poz.2 * 1,20	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
5 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		poz.4	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
6 d.1.1.1	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		poz.2 - 2 * 3,80	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
7 d.1.1.1	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m2		
		3,50 * 2,80 - 1,5 * 2,10	m2	6,650	
				RAZEM	6,650
8 d.1.1.1	KNR-W 2-02 0822-03	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m2		
		poz.6	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
9 d.1.1.1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.6	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
10 d.1.1.1	KNR-W 2-02 0822-01	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.7	m2	6,650	
				RAZEM	6,650
11 d.1.1.1	KNR K-04 0305-02	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z cegły	m2		
		poz.7	m2	6,650	
				RAZEM	6,650
12 d.1.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.6 + poz.7	m2	29,050	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29,050
13 d.1.1. 1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		0,200	t	0,200	
				RAZEM	0,200
14 d.1.1. 1	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		2,05 * 1,85	m3	3,793	
				RAZEM	3,793
15 d.1.1. 1	KNR 2-25 0707-01	Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm - montaż	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.1.1. 1	KNR-W 2-02 0207-04	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		(2 * 2,05 + 2 * 1,85) * 8	m2	62,400	
				RAZEM	62,400
17 d.1.1. 1	KNR-W 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 3	m2		
		poz. 16	m2	62,400	
				RAZEM	62,400
18 d.1.1. 1	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		poz. 14	m2	3,793	
				RAZEM	3,793
19 d.1.1. 1	KNKRB 5 0703-05 analogia	Obsadzenie haków montażowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1.1. 1	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		0,350	t	0,350	
				RAZEM	0,350
21 d.1.1. 1	kalk. własna	Dostarczenie i montaż windy wraz z podłączeniem i rozruchem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.1. 1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		poz. 2 + 4 * 1 * (2 * 2,05 + 2 * 1,85)	m2	61,200	
				RAZEM	61,200
23 d.1.1. 1	KSNR 2 1001-06	Montaż drzwi drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych	m2		
		1,40 * 2,0	m2	2,800	
				RAZEM	2,800

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Budowa dźwigu windowego		2
Spis treści		4