

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,13	ha	0,130	
				RAZEM	0,130
1.3	KNR 2-01 0126-01 kalk. własna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą koparek - zieleńce Krotność = 2	m2		
		1279	m2	1 279,000	
				RAZEM	1 279,000
1.4	KNR-W 2-01 0203-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - wykonanie koryta pod nawierzchnię parkingu	m3		
		345	m3	345,000	
				RAZEM	345,000
1.5	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu dowożonego samochodami samowyladowczymi - obsypka studni osadnikowej, przykanalika fi 200 mm pospółką 0/32 mm.	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
2		ELEMENTY ODWODNIENIA			
2.1	KNNR 1 0518-02	Ułożenie ścieków prefabrykowanych ścieków liniowych korytkowych na ławie betonowej	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
2.2	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
2.3	KNNR 4 1413-03	Studnia osadnikowa z separatorem o śr. 1 200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4	KNR 2-31 0605-03	Umocnienie wylotu do zbiornika - ścianka prefabrykowana dla rur o śr. 20 cm	ścian k.		
		1	ścian k.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		NAWIERZCHNIA PARKINGU			
3.1	KSNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
3.2	KSNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - żwir 8/16	m2		
		940	m2	940,000	
				RAZEM	940,000
3.3	KSNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pospółka 0/32	m2		
		940	m2	940,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	940,000
3.4	KSNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 5 cm - mieszanka 0/8	m2		
		940	m2	940,000	
				RAZEM	940,000
3.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
3.6	KSNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		105	m	105,000	
				RAZEM	105,000
3.7	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
3.8	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		940	m2	940,000	
				RAZEM	940,000
4		ZIELENIEC			
4.1	KSNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2		
		307	m2	307,000	
				RAZEM	307,000
4.2	kalk. własna	Humusowanie z obsianiem zieleniców przy grubości humusu 30 cm	m2		
		307	m2	307,000	
				RAZEM	307,000
5		OZNAKOWANIE PIONOWE			
5.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm obetonowane na całym obwodzie obsadzenia do wysokości 0,5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5.2	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		OZNAKOWANIE POZIOME			
6.1	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie znaku P-24 - grubowarstwowe	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
7		INNE			
7.1	kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000