



PODPIS ZAUFANY

LESZEK
BANKOWSKI
09.11.2025 11:08:56 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



PODPIS ZAUFANY

JOANNA
BANKOWSKA
09.11.2025 11:25:22 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: „**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie OSP Gałków Duży**”

I. Zakres rzeczowy zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów dla OSP Gałków Duży niżej opisanych tj.:

- Ogólnodostępnej drewnianej altany o szacunkowych wymiarach 500 x 600 cm wraz z nawierzchnią z kostki brukowej o wymiarach ok. 700x 500cm
- Oświetlenie terenu
- Ogrodzenia zbiornika na nieczystości
- Montaż furtki wraz z fragmentem ogrodzenia
- Nasadzenia

Zawarte w niniejszym opracowaniu wymagania wskazują minimalne oczekiwania Zamawiającego. Dopuszcza się stosowanie dowolnych urządzeń lub elementów wyposażenia odpowiadających elementom opisanym, pod warunkiem, że ich właściwości materiałowe, cechy jakościowo-użytkowe, właściwości funkcjonalne będą nie gorsze, tzn. będą identyczne lub wyższe od urządzeń lub rozwiązań wymienionych w OPZ.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w miejscowości Gałków Duży na działce nr 100607_5.0006.220, w gminie Koluszki. Teren OSP.



Rys. Działka nr100607_5.0006.220



Zdj. Stan obecny

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1) Altana o powierzchni ok. 30 m² wraz z nawierzchnią z kostki brukowej,

- Specyfikacja altany:
 1. Altana wykonana z drewna iglastego sosnowego i zaimpregnowanego,
 2. Słupy konstrukcyjne min. 14 x 14 cm, wys. 190 cm.
 3. Wysokość całkowita ok. 350 cm
 4. Dach czterospadowy, kat nachylenia ok 30 stopni,
 5. Dach pokryty deską gr 19 mm następnie kryty gontem bitumicznym
 6. Balustrady do wysokości 100 cm, wzór do uzgodnienia
 7. Dwukrotna impregnacja drewna aparatem antygrzybicznym.



Rys. Przykładowa altana drewniana

- Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki dla wygody użytkowania altany powinna mieć wymiar ok. 700x500cm. Należy ją wykonać z kostki o grubości 6cm, wraz z obrzeżami 6x20x100cm w ławie betonowej na przygotowanej podbudowie zgodnie ze sztuką budowlaną. Kolor i wzór kostki do uzgodnienia z zamawiającym.

2) Oświetlenie terenu, 5 kompletów lamp ze sterowaniem zegarowym i wysięgnikiem

Lampa LED o mocy minimum 150W na ocynkowanym wysięgniku o długości min 1m, mocowanym do budynku na kotwy systemowe. Instalacja do lamp poprowadzona w korytkach systemowych do rozdzielni budynku. W rozdzielni należy zamontować zabezpieczenie różnicowo-prądowe oraz bezpiecznik. Na elewacji zewnętrznej gniazdo elektryczne - miejsce do uzgodnienia z zamawiającym. Po wykonanych pracach wykonać pomiary elektryczne.

Oświetlenie terenu jest konieczne celem zachowania bezpieczeństwa użytkowników altany wieczorami.



rys. Poglądowy rysunek lampy z czujnikiem zmierzchu

3) Ogrodzenie zbiornika na nieczystości oraz montaż furtki wraz z fragmentem ogrodzenia – przejście z terenu OSP do przedszkola.

Ogrodzenie 18mb zabezpieczające zbiornik (fi 340) na nieczystości płynne. Wysokości 1 m, systemowe, z paneli siatkowych zgrzewanych z gładkim zakończeniem /pręt 4-5mm z 2 przetłoczeniami na wysokości 1,0m. Panele zamocowane na słupkach systemowych 40*60mm zabetonowanych w gruncie na głębokość 1,0m od poziomu terenu, całość ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze antracyt. Panele zamontowane w sposób łatwy w demontażu. (minimum 1szt)

Ogrodzenie oddzielające teren przedszkola od terenu OSP 2,4m + 0,5m wysokości 1,7 m systemowe z paneli siatkowych zgrzewanych z gładkim zakończeniem /pręt 4-5mm z 2 przetłoczeniami na wysokości 1,0 m. Panele zamocowane na słupkach systemowych 40*60mm zabetonowanych w gruncie na głębokość 1,0m od poziomu terenu, całość ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze antracyt. W ogrodzeniu zamontować 1 furtkę jednoskrzydłową o szer. 1,2m w systemie jak ogrodzenie.

Ogrodzenie zbiornika z nieczystościami jest konieczne z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników altany. Aktualnie zbiornik jest niezabezpieczony. Zamontowanie furtki i części ogrodzenia między placem OSP a Przedszkolem ma na celu udostępnienie miejsca dla większej ilości osób również poprzez przechodzenie na teren przedszkola.



Zdj. Stan istniejący

4) Nasadzenia

Na terenie OSP w północnej części ogrodu przewiduje się nasadzenia w postaci:

- 1.** Lawenda wąskolistna – 6 szt.
- 2.** Szałwia – 6 szt.
- 3.** Trawa ozdobna Hakonechloa – 4 szt.
- 4.** Trawa ozdobna „Niedźwiedzie futro” – 4 szt.
- 5.** Trawa pampasowa – 5 szt.
- 6.** Miskant Chiński – 2 szt.
- 7.** Jałowiec Blue Arrow – 7 szt.

Dopuszcza się rośliny o równoważnych parametrach/właściwościach, w przypadku braku dostępności ww. na rynku.