

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Popiela Krystian
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : drogowo mostowa
DATA OPRACOWANIA : 13.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Krasne Potockie Wola Marcinkowska					
1	KNKRB 6 0802-06 D- 01.02.04	Rozebranie nawierzchni o grubości 15 cm z betonu w sposób mechaniczny wraz wywozem do 5km	m ²		
		252	m ²	252,000	
				RAZEM	252,000
2	KNR AT-03 0102-04 D- 05.04.00	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km (materiał inwestora)	m ²		
		3172,4	m ²	3 172,400	
				RAZEM	3 172,400
3	KNR 2-31 0101-01 D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		4756,5	m ²	4 756,500	
				RAZEM	4 756,500
4	KNR 2-31 0114-01 D- 04.04.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (doziarnienie pospółką przed stabilizacją podłoża)	m ²		
		4756,5	m ²	4 756,500	
				RAZEM	4 756,500
5	KNR AT-03 0201-01 D- 04.05.01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		4756,5	m ²	4 756,500	
				RAZEM	4 756,500
6	KNR 2-31 0114-05 D- 04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		4756,5	m ²	4 756,500	
				RAZEM	4 756,500
7	KNNR 6 0108-02 D- 05.02.00	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne (mijanki, poszerzenia zjazdu, skrzyżowania, rozjazd)	t		
		210	t	210,000	
				RAZEM	210,000
8	KNR 2-31 0310-01 D- 05.02.00	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
		3938,4	m ²	3 938,400	
				RAZEM	3 938,400
9	KNR AT-03 0202-02 D- 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
		3938,4	m ²	3 938,400	
				RAZEM	3 938,400
10	KNR 2-31 0310-05 D- 05.03.00	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		3938,4	m ²	3 938,400	
				RAZEM	3 938,400
11	KNR 2-31 0114-07 D- 04.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego lub destruktu masy asfaltowej - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		1223	m ²	1 223,000	
				RAZEM	1 223,000
12	KNR 2-31 1002-01 D- 04.03.01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8	m ²		
		1223	m ²	1 223,000	
				RAZEM	1 223,000
13	KNR 2-31 0817-03 D- 01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem do 5 km	m		
		586	m	586,000	
				RAZEM	586,000
14	KNR 2-31 0816-01 D- 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm, śr.60	m		
		85	m	85,000	
				RAZEM	85,000
15	KNR 2-01 0201-01 D- 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (wykop pod korytka, poszerzenia, mijanki)	m ³		
		377,52	m ³	377,520	
				RAZEM	377,520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-18 0408-06 D- 03.00.00	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm wraz z obsypaniem kruszywem łamanym ok 40m ³	m		
		86	m	86,000	
				RAZEM	86,000
17	KNR-W 2-18 0408-07 D- 03.00.00	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm wraz z obsypaniem kruszywem łamanym w ilości ok 7m ³	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
18	KNR-W 2-18 0408-07/08 D-03.00.00	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm wraz z obsypką kruszywem łamanym w ilości ok 11.2m ³	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
19	KNNR 6 0605-03 D- 03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40,50,60 cm (dopuszczalny prefabrykat)	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
20	KNR 2-31 0606-01 D- 03.00.00	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 50x50x35 cm na podsypce piaskowej wraz z obsypaniem	m		
		488	m	488,000	
				RAZEM	488,000
21	KNR 2-31 0606-01 D- 03.00.00	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm trójkątne na betonie cementowym wraz z zapleczem betonowym i obsypaniem	m		
		145	m	145,000	
				RAZEM	145,000
22	KNR 2-31 0606-02 D- 03.00.00	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 12 cm na betonie cementowym wraz z obsypką - najazdowe	m		
		290	m	290,000	
				RAZEM	290,000
23	KNNR 1 0514-01 D- 03.00.00	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 0,6x0,9 zbrojone wraz z obsypką	m ²		
		113,7	m ²	113,700	
				RAZEM	113,700
24	KNR 2-11 0405-01 D- 03.00.00	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o powierzchniach płaskich. Grubość bruku 15 cm umocnienie wylotów z przepustów kamieniem budowlanym o śr ok 0,5m z wypełnieniem spoin betonem cementowym wylewnym na mokro	m ²		
		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
25	kalkulacja własna	wykonanie kraty stalowej na korytko najazdowe	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
26	KNR 2-31 0703-01 D- M-00.00.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² (wliczyć nowe słupki)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
27	kalkulacja własna	wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi (znaki ujęte w przedmiarze robót) wraz z uzgodnieniem i wprowadzeniem.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-18 0513-01 D- 03.00.00	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.od 800 do 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 1m wraz z pokrywą żelbetową	stud.		
		5	stud.	5,000	
				RAZEM	5,000
29	KNR 2-31 0704-01 D- M-00.00.00	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m (4 odc. zakończone do ziemi)	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
30	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (z dowozu)	m ²		
		466	m ²	466,000	
				RAZEM	466,000
31	KNR 2-31 0114-07 D- 04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		466	m ²	466,000	
				RAZEM	466,000
32	KNNR 1 0507-01 D- M-00.00.00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		800	m ²	800,000	
				RAZEM	800,000