

Bilans mocy TS						zabezpieczenie				dobór przewodu							Sprawdz. warunków		
	Pi	kj	Pobl	cosφ	I B	In	char	k2	I2	typ	ilość żył	s	l	Iz	kz	z*kz*1,44	$I_B \leq I_n \leq I_z$	$I_2 \leq 1,45 I_z$	$\Delta u\%$
Odbiór	[kW]	-	[kW]	-	[A]	[A]	-	-	[A]	-		[mm2]	[m]	[A]	-	[A]	-	-	[%]
Pompownia wody deszczowej	2,5	0,1	0,25	0,90	0,40	16	C	1,45	23,20	YKYżo	5	2,5	135	67	0,8	77,72	spełniony	spełniony	0,1563
Ośw. Stadion obw 1.1	5,0	0,7	3,50	0,90	5,61	16	gG	1,60	25,60	YAKXs	4	16	145	67	0,8	77,72	spełniony	spełniony	0,6007
Ośw. Stadion obw 1.2	5,0	0,7	3,50	0,90	5,61	16	gG	1,60	25,60	YAKXs	4	16	165	67	0,8	77,72	spełniony	spełniony	0,6836
Ośw. boisko do piłki nożnej	3,6	0,7	2,52	0,90	4,04	16	gG	1,60	25,60	YAKXs	4	16	280	67	0,8	77,72	spełniony	spełniony	0,8352
Ośw. boisko do siatkówki + skok	1,6	0,7	1,12	0,90	1,80	16	gG	1,60	25,60	YAKXs	4	16	125	67	0,8	77,72	spełniony	spełniony	0,1657
Ośw. Pchnięcie kulą	0,8	1	0,80	0,90	1,28	16	gG	1,60	25,60	YAKXs	4	16	125	67	0,8	77,72	spełniony	spełniony	0,1184
Ośw. Terenu obw.1	0,10	1	0,10	0,90	0,16	16	gG	1,60	25,60	YAKXs	4	16	70	67	0,8	77,72	spełniony	spełniony	0,0083
Ośw. Terenu obw.2	0,40	1	0,40	0,90	0,64	16	gG	1,60	25,60	YAKXs	4	16	345	67	0,8	77,72	spełniony	spełniony	0,1634
Punkt komentatora 1	0,4	0,4	0,16	0,93	0,75	16	B	1,45	23,20	YKYżo	3	2,5	120	23	0,8	26,68	spełniony	spełniony	0,538
GPD zasil nagłośnienia obw.1	2,0	0,7	1,40	0,93	6,55	16	B	1,45	23,20	YDYżo	3	2,5	10	23	0,8	26,68	spełniony	spełniony	0,392
GPD zasil nagłośnienia obw.2	2,0	0,7	1,40	0,93	6,55	16	B	1,45	23,20	YDYżo	3	2,5	10	23	0,8	26,68	spełniony	spełniony	0,392
GPD zasil nagłośnienia obw.3	2,0	0,7	1,40	0,93	6,55	16	B	1,45	23,20	YDYżo	3	2,5	10	23	0,8	26,68	spełniony	spełniony	0,392
GPD zasil nagłośnienia obw.4	2,0	0,7	1,40	0,93	6,55	16	B	1,45	23,20	YDYżo	3	2,5	10	23	0,8	26,68	spełniony	spełniony	0,392
GPD zasil nagłośnienia obw.5	2,0	0,7	1,40	0,93	6,55	16	B	1,45	23,20	YDYżo	3	2,5	10	23	0,8	26,68	spełniony	spełniony	0,392
GPD zasil Monitoringu	1,5	0,7	1,05	0,93	4,91	16	B	1,45	23,20	YDYżo	3	2,5	10	23	0,8	26,68	spełniony	spełniony	0,294
PD1	0,2	0,9	0,18	0,93	0,84	16	B	1,45	23,20	YKYżo	3	2,5	65	23	0,8	26,68	spełniony	spełniony	0,328
PD2	0,2	0,9	0,18	0,93	0,84	16	B	1,45	23,20	YKYżo	3	2,5	125	23	0,8	26,68	spełniony	spełniony	0,63
PD3	0,2	0,9	0,18	0,93	0,84	16	B	1,45	23,20	YKYżo	3	2,5	130	23	0,8	26,68	spełniony	spełniony	0,655
Oświetlenie pom. monitoringu	0,20	0,1	0,02	0,93	0,09	10	B	1,45	14,50	YDYżo	3	1,5	50	16,5	0,8	19,14	spełniony	spełniony	0,0467
Gniazdo G1 pom. monitoringu	2,00	0,1	0,20	0,93	0,94	16	B	1,45	23,20	YDYżo	3	2,5	50	23	0,8	26,68	spełniony	spełniony	0,2801
	Pi	kj	Pobl	kj globalny		Ps													
WLZ RG/ TS	33,7	0,63	21,2	0,93	32,84	50	gG	1,6	80,00	N2XH-J Dca	5	16	51	100	0,8	116	spełniony	spełniony	0,78