Mapa do celow projektowych

Nr ewidencyjny zgłoszenia: GN-III.6640.1734.2025

Skala 1:500

województwo: świętokrzyskie
powiat: kielecki
jednostka ewidencyjna: 260403_5 Chęciny - miasto
obręb: 0001
działka: 3510/4
sekcja: 7.146.16.22.4.3 raster: B3-5, C3-7, D2-8, E2-7
sekcja: 7.141.16.02.2.1 raster: A3-7, B5-6
Układ współrzędnych "2000/7"; wysokościowy PL-EVRF2007-NH
Granice działek przyjęto na podstawie ewidencji gruntow.
Kolorem czerwonym oznaczono obszar aktualizacji.
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji
Wykonal: GEOPROJEKT Jacek Rogoz, Marcin Rogoz sp.j.
P34/2025 Kielce, 04.08.2025r.

mgr inż. Marcin Rogóż
Geodeta uprawniony
świadectwo nr 19489

GEOPROJEKT
Jacek Rogóż Marcin Rogóż sp.j.
25-118 Kielce ul. Husarska 7B
tel. 41 344 47 47
NIP 9591970277 REGON 363905330

Oświadczam, że praca geodezyjna objęta zgłoszeniem nr GN-III.6640.1734.2025 złożonym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, wykonana przez GEOPROJEKT JACEK ROGÓŻ, MARCIN ROGÓŻ SP.J. Husarska 7B, 25-118 Kielce pod kierownictwem geodety uprawnionego – Marcina Rogóż –nr uprawnień 19489 została pozytywnie zweryfikowana protokołem nr GN-III.6640.1734.2025_2 z dnia 13.08.2025r.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

mgr inż. Marcin Rogóż
Geodeta uprawniony
świadectwo nr 19489

Inwestycja: budowa trzech boisk sportowych z trybunami, bieżni sportowej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, siłowni zewnętrznej, małej architektury, wiaty śmietnikowej, utwardzeń terenu, schodów terenowych i pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym budowa: instalacji drenażu i kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej ze słupami) na terenie istniejących boisk sportowych przeznaczonych do rozbiórki w ramach zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach"

Lokalizacja: dz. nr ewid. 3510/4, obręb 0001,
jedn. ewid. 260403_5 Chęciny - miasto
Identyfikator działki: 260403_5.0001.3510/4

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

LEGENDA:

- ABCD...A - granica terenu inwestycji / obszar oddziaływania inwestycji
- proj. naw. utwardzona (chodnik techniczny) - kostka brukowa
- proj. nawierzchnia utwardzona - kostka brukowa
- proj. nawierzchnia utwardzona (pod siłownią)
- istniejąca nawierzchnia utwardzona do czyszczenia
- proj. naw. boiska do piłki nożnej - sztuczna trawa
- proj. nawierzchnia bezpieczna - sztuczna trawa
- proj. nawierzchnia sportowa boisk - poliuretan
- proj. nawierzchnia sportowa bieżni - poliuretan
- proj. nawierzchnia z mączki ceglanej
- proj. nawierzchnia piaskowa skoczni do skoku w dal
- projektowana powierzchnia biologicznie czynna
- istniejące nawierzchnie biologicznie czynne przeznaczone do rewitalizacji
- istniejące nawierzchnie biologicznie czynne do pozostawienia
- istniejące nawierzchnie utwardzone
- B_{PN} - proj. boisko do piłki nożnej (pole gry 62x30m)
- B_L - proj. bieżnia czterotorowa prosta
- B_{PR} - proj. boisko do piłki ręcznej (pole gry 40x20m)
- B_S - proj. boisko do siatkówki (pole gry 18x9m)
- S_{wO} - proj. skocznia do skoku w dal
- S_i - proj. siłownia zewnętrzna (10 urządzeń)
- P_k - proj. rzutnia do pchnięcia kulą z nawierzchnią z mączki ceglanej
- B_O - proj. bieżnia czterotorowa okrężna (długość nominalna ok. 172m)
- T1 - proj. trybuny przy boisku wielofunkcyjnym na skarpie 118 miejsc
- ŁR - proj. ławki rezerwowych użytkowników boiska do piłki nożnej 44 miejsc
- ŁS - proj. ławki dla użytkowników boiska do piłki siatkowej i urządzeń lekkoatletycznych 20 miejsc
- R - proj. stojaki rowerowe
- P_N - proj. podjazd dla niepełnosprawnych
- S_t - proj. schody terenowe
- B1 - proj. brama dwuskrzydłowa 4m
- B2 - proj. brama przesówna 5m
- F1 - proj. furtka dwuskrzydłowa 2m
- TR - proj. tablica z regulaminem
- Ł - proj. ławka bez oparcia
- $K_{śr}$ - proj. kosz na śmieci
- Śm - proj. wiata śmietnikowa
- proj. piłkochwyt
- proj. ogrodzenie
- istniejąca brama wjazdowa
- istniejący zjazd z drogi powiatowej
- istniejące lampy oświetleniowe do demontażu
- istniejące drzewa przeznaczone do wycinki wg. odrębnego opracowania
- proj. nasadzenia (drzewa iglaste - gatunki rodzime)

Instalacje sanitarne

- projektowany rurociąg zbiorczy instalacji kanalizacji deszczowej
- projektowy rurociąg drenażu
- projektowy rurociąg tłoczny instalacji kanalizacji deszczowej
- projektowane przyłącze instalacji kanalizacji deszczowej

Instalacje elektryczne

- linia kablowa nN
- oprawa oświetleniowa LED na słupie h=5m
- oprawa oświetleniowa LED na słupie h=12m
- kanalizacja kablowa jednootworowa fi110
- studnia kablowa
- kolumna głośnikowa montowana do słupa

Inwestycja: BUDOWA TRZECH BOISK SPORTOWYCH Z TRYBUNAMI, BIEŻNI SPORTOWEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL, RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, MAŁEJ ARCHITEKTURY, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, UTWARDZEŃ TERENU, SCHODÓW TERENOWYCH I POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM BUDOWA: INSTALACJI DRENAŻU I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ ZE SŁUPAMI) NA TERENIE ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH" NA DZ. NR EWID. 3510/4 W OBRĘBIE CHĘCINY, GM. CHĘCINY

Arcos Biuro Projektowe Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Langiewicza 58, 25-233 Jaworznica
tel. 41 367 31 71, e-mail: biuro@arcos.kielce.pl
NIP 9591011836 REGON 260260260

Przedmiot	Projekt zagospodarowania terenu	Podpis	Data
Architektura - projektant -	mgr inż. arch. Olga Stepień upr. 292/SWOKK/2017		02.2026r.
Architektura - sprawdzający -	mgr inż. arch. Karolina Kałuża upr. 234/SWOKK/2015		Skala 1:500
Inst. sanitarne - projektant -	mgr inż. Maciej Grzegolec upr. SWK/0066/POOS/11		
Inst. sanitarne - sprawdzający -	mgr inż. Paulina Grzegolec upr. SWK/0243/PBS/17		Nr 1
Inst. elektryczne - projektant -	mgr inż. Dominik Król upr. SWK/0104/PWOE/14		
Inst. elektryczne - sprawdzający -	mgr inż. Michał Król upr. SWK/0088/POOE/11		