

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SZKOLNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO
i SZKOLNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI
. ETAP V

ADRES INWESTYCJI : STAROŚCIN 34. 69-110 STAROŚCIN

INWESTOR : TECHNIKUM LEŚNE IM.PROF.JANA MIKLASZEWSKIEGO W STAROŚCINIE

ADRES INWESTORA : Starościn 34, 69-110 Starościn

ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. ARTUR MAŁY

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. RADNY BOGDAN

DATA OPRACOWANIA : 01.07.2026

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty Pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.07.2026

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ETAP 5	1	7
1.1	Bieżnia - warstwy konstrukcyjne	1	5
1.2	Boisko do piłki nożnej - Piłkochwyty	6	7

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ETAP 5			
1.1	45112720-8	Bieżnia - warstwy konstrukcyjne			
1	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0	m ²		
d.1.1	0234-01 z.sz. 2.4.4. 9906	m3 w gruncie kat. I-II Oczyszczenie wyrównanie i wyprofilowanie koryta bieżni.			
	bieżnia	452,34*2	m ²	904,680	
	bieżnia	394,79*2	m ²	789,580	
	100m	98,53	m ²	98,530	
	100m	25,92	m ²	25,920	
				RAZEM	1 818,710
2	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²		
d.1.1	0101-01	poz.1	m ²	1 818,710	
				RAZEM	1 818,710
3	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²		
d.1.1	0110-01	- kruszywo kamienne 31,5 - 63mm poz.2	m ²	1 818,710	
				RAZEM	1 818,710
4	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
d.1.1	0110-03	- kruszywo kamienne 0 - 31,5mm poz.3	m ²	1 818,710	
				RAZEM	1 818,710
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości wars-	m ²		
d.1.1	0105-01 0105-02	twy po zagęszczeniu - miał kamienny poz.4	m ²	1 818,710	
				RAZEM	1 818,710
1.2	45212200-8	Boisko do piłki nożnej - Piłkochwyty			
6	KNR 0201	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt ka-	m ³		
d.1.2	201031002000 0	tegorii III. - wykopy pod montaż słupów od piłkochwytyw 0,30*0,30*1,00*54	m ³	4,860	
				RAZEM	4,860
7	KNR 0202	Ogrodzenia z siatki o wysokości 6,00 m na słupkach stalowych o roz-	m		
d.1.2	202180412000 0	stawie 4,0 - 3,80 m z rur kwadratowych 80x80 mm, obsadzonych w betonie - analogia - dostawa i montaż piłkochwytyw 80,0+46,0+46,5	m	172,500	
				RAZEM	172,500