

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45311200-2	Roboty demontażowe			
1 d.1	analiza indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej z utylizacją materiałów zużytych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2 d.1	KNNR 5 0306-02 analogia	Demontaż łączników oświetlenia	szt.		
		10	szt.	10	
				RAZEM	10
3 d.1	KNNR 5 0308-03 analogia	Demontaż gniazd elektrycznych	szt.		
		15	szt.	15	
				RAZEM	15
4 d.1	KNNR 5 0502-02 analogia	Demontaż oprawy oświetleniowej	kpl.		
		22	kpl.	22	
				RAZEM	22
2	45311200-2	Rozdzielnice elektryczne			
5 d.2	KNNR 5 0404-02 analogia	Tablica elektryczna TB-G (wyposażenie zgodnie ze schematem jednokreskowym)	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
6 d.2	KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		5	szt.żył	5	
				RAZEM	5
3	45311200-2	Instalacja elektryczna			
7 d.3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		250	m	250	
				RAZEM	250
8 d.3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		250	m	250	
				RAZEM	250
9 d.3	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		20	m	20	
				RAZEM	20
10 d.3	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na beton, w rurach , drabinach - YDY 3x1,5mm2	m		
		65	m	65	
				RAZEM	65
11 d.3	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na beton, w rurach , drabinach - YDY 4x1,5mm2	m		
		97	m	97	
				RAZEM	97
12 d.3	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na beton, w rurach , drabinach - YDY 3x2,5mm2	m		
		290	m	290	
				RAZEM	290
13 d.3	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na beton, w rurach , drabinach - YDY 5x4mm2	m		
		64	m	64	
				RAZEM	64
14 d.3	KNNR 5 0206-0 analogia	Przewody kabelkowe układane n.t. na beton, drabinach kablowych i korytach kablowych - YKYżo 3x1,5mm2	m		
		70	m	70	
				RAZEM	70
15 d.3	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu-	otw.		
		15	otw.	15	
				RAZEM	15
16 d.3	KNNR 5 0511-0 analogia	Oprawy oświetleniowa typu B1	kpl.		
		18	kpl.	18	
				RAZEM	18
17 d.3	KNNR 5 0511-0 analogia	Oprawy oświetleniowa typu Zew1	kpl.		
		5	kpl.	5	
				RAZEM	5
18 d.3	KNNR 5 0511-0 analogia	Oprawy oświetleniowa typu Zew2	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
19 d.3	KNNR 5 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - łącznik jednobiegunowy IP55	szt.		
		5	szt.	5	
				RAZEM	5
20 d.3	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej IP44	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
21 d.3	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sufitowy czujnik ruchu 360 stopni IP44	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
22 d.3	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - grzejnik elektryczny 2500W (zgodny z opisem)	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
23 d.3	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - grzejnik elektryczny 2000W (zgodny z opisem)	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
24 d.3	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - grzejnik elektryczny 1500W (zgodny z opisem)	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
25 d.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP44 - gniazdo 230V IP44 pojedyncze	szt.		
		13	szt.	13	
				RAZEM	13
26 d.3	KNNR 5 0308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 - Gniazdo 400V 5P 16A n/t	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
27 d.3	KNNR 5 0304-04	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.		
		2	szt.	2	

				RAZEM	2
28 d.3	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		17	szt.	17	
				RAZEM	17
29 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		17	szt.	17	
				RAZEM	17
30 d.3	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.		
		43	prób.	43	
				RAZEM	43
31 d.3	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		10	pomiar	10	
				RAZEM	10
32 d.3	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		5	pomiar	5	
				RAZEM	5
33 d.3	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)- badanie wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		3	prób.	3	
				RAZEM	3