
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratur Rejonowych w Białymstoku
ADRES INWESTYCJI: 15-257 Białystok, ul. Mickiewicza 103
NAZWA INWESTORA: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
ADRES INWESTORA: 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 14
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Adam Mielko - upr. bud. BŁ/15/96
DATA OPRACOWANIA: 6.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
6.04.2026

Data zatwierdzenia

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratur Rejonowych w Białymstoku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratur Rejonowych w Białymstoku					
1		Parter			
1.1		Malowanie ścian - hall wejściowy			
1		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
d.1.1					
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
d.1.1		poz.4 * 0,10	m2	15,788	
				RAZEM	15,788
3	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć i zacieków na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizełiny ochronnej	m2		
d.1.1		10	m2	10	
				RAZEM	10
4	KNR 19-01 1305-01 cena zakładowa	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian i podciągów	m2		
d.1.1		$(5,00 * 2 + 5,56) * 3,60 + 5,00 + 5,56 + (0,35 + 1,50) * 5,56 + 2,28 * 2 * 5,00 + (2,28 * 2 + 5,56) * 4,50 + 2,28 * 5,56$	m2	157,879	
				RAZEM	157,879
1.2		Malowanie ścian i ułożenie wykładziny - pomieszczenie biurowe nr D004			
5	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, montaż listew odbojowych	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
6		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
7	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
d.1.2		poz.9 * 0,10	m2	4,838	
				RAZEM	4,838
8	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizełiny ochronnej	m2		
d.1.2		1	m2	1	
				RAZEM	1
9	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian	m2		
d.1.2		$(4,06 + 4,58) * 2 * 2,80$	m2	48,384	
				RAZEM	48,384
10	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm	m2		
d.1.2		$4,06 * 4,58$	m2	19	
				RAZEM	19
11	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichlorku winylu	m		
d.1.2		$(4,06 + 4,58) * 2 - 2,00$	m	15,280	
				RAZEM	15,280
12	KNKRB 2 1102-04	Listwa ochronna ozdobna aluminiowa montowana na w wejściu do pomieszczenia	m		
d.1.2		$1,00 * 2$	m	2	
				RAZEM	2
1.3		Malowanie ścian i ułożenie wykładziny - pomieszczenie biurowe nr D005			

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratur Rejonowych w Białymstoku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, montaż listew odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
14 d.1.3		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
15 d.1.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
		poz.17 * 0,10	m2	4,766	
				RAZEM	4,766
16 d.1.3	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizeliny ochronnej	m2		
		1	m2	1	
				RAZEM	1
17 d.1.3	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian	m2		
		(4,06 + 4,45) * 2 * 2,80	m2	47,656	
				RAZEM	47,656
18 d.1.3	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm	m2		
		4,06 * 4,45	m2	18	
				RAZEM	18
19 d.1.3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu	m		
		(4,06 + 4,45) * 2 - 1,00	m	16,020	
				RAZEM	16,020
20 d.1.3	KNKRB 2 1102-04	Listwa ochronna ozdobna aluminiowa montowana na w wejściu do pomieszczenia	m		
		1,00 * 2	m	2	
				RAZEM	2
1.4		Malowanie ścian - pomieszczenie biurowe nr D020			
21 d.1.4		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
22 d.1.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
		poz.24 * 0,10	m2	4,233	
				RAZEM	4,233
23 d.1.4	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizeliny ochronnej	m2		
		1	m2	1	
				RAZEM	1
24 d.1.4	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian	m2		
		(4,96 + 2,79) * 2 * 2,00 + 4,06 * 2,79	m2	42,327	
				RAZEM	42,327
2		I Piętro			
2.1		Malowanie ścian - pomieszczenie biurowe nr D110			
25 d.2.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, montaż listew odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2.1		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
27 d.2.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
		poz.29 * 0,10	m2	5,387	
				RAZEM	5,387
28 d.2.1	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizeliny ochronnej	m2		
		1	m2	1	
				RAZEM	1
29 d.2.1	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian	m2		
		(4,96 + 4,66) * 2 * 2,80	m2	53,872	
				RAZEM	53,872
3		II Piętro			
3.1		Malowanie ścian w - pomieszczenie biurowe nr D208			
30 d.3.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, montaż listew odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
31 d.3.1		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
32 d.3.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
		poz.34 * 0,10	m2	4,054	
				RAZEM	4,054
33 d.3.1	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizeliny ochronnej	m2		
		1	m2	1	
				RAZEM	1
34 d.3.1	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian	m2		
		(4,96 + 2,28) * 2 * 2,80	m2	40,544	
				RAZEM	40,544
3.2		Malowanie ścian w - pomieszczenie biurowe nr D215			
35 d.3.2	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, montaż listew odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
36 d.3.2		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
37 d.3.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
		poz.39 * 0,10	m2	4,032	
				RAZEM	4,032
38 d.3.2	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizeliny ochronnej	m2		
		1	m2	1	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
39 d.3.2	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian	m2		
		(4,95 + 2,25) * 2 * 2,80	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
3.3		Malowanie ścian w - pomieszczenie biurowe nr D224/225			
40 d.3.3	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, montaż listew odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
41 d.3.3		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
42 d.3.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
		poz.44 * 0,10	m2	5,393	
				RAZEM	5,393
43 d.3.3	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizeliny ochronnej	m2		
		1	m2	1	
				RAZEM	1
44 d.3.3	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian	m2		
		(4,96 + 4,67) * 2 * 2,80	m2	53,928	
				RAZEM	53,928
3.4		Malowanie ścian w - pomieszczenie biurowe nr D226			
45 d.3.4	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, montaż listew odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
46 d.3.4		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
47 d.3.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
		poz.49 * 0,10	m2	4,060	
				RAZEM	4,060
48 d.3.4	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizeliny ochronnej	m2		
		1	m2	1	
				RAZEM	1
49 d.3.4	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian	m2		
		(4,96 + 2,29) * 2 * 2,80	m2	40,600	
				RAZEM	40,600
4		IV Piętro			
4.1		Malowanie ścian w - pomieszczenie biurowe nr D410			
50 d.4.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, montaż listew odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
51 d.4.1		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratur Rejonowych w Białymstoku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
52 d.4.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
		poz.54 * 0,10	m2	4,054	
				RAZEM	4,054
53 d.4.1	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizeliny ochronnej	m2		
		1	m2	1	
				RAZEM	1
54 d.4.1	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków	m2		
		(4,96 + 2,28) * 2 * 2,80	m2	40,544	
				RAZEM	40,544
4.2		Malowanie ścian w - pomieszczenie biurowe nr D416			
55 d.4.2	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, montaż listw odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
56 d.4.2		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
57 d.4.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
		poz.59 * 0,10	m2	4,049	
				RAZEM	4,049
58 d.4.2	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizeliny ochronnej	m2		
		1	m2	1	
				RAZEM	1
59 d.4.2	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian	m2		
		(4,96 + 2,27) * 2 * 2,80	m2	40,488	
				RAZEM	40,488
4.3		Malowanie ścian w - pomieszczenie biurowe nr D417			
60 d.4.3	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, montaż listew odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
61 d.4.3		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
62 d.4.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
		poz.64 * 0,10	m2	4,514	
				RAZEM	4,514
63 d.4.3	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizeliny ochronnej	m2		
		1	m2	1	
				RAZEM	1
64 d.4.3	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(4,96 + 3,10) * 2 * 2,80$	m2	45,136	
				RAZEM	45,136
4.4		Malowanie ścian w - pomieszczenie biurowe nr D425/426			
65 d.4.4	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, montaż listew odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
66 d.4.4		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
67 d.4.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
		poz.69 * 0,10	m2	5,404	
				RAZEM	5,404
68 d.4.4	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizeliny ochronnej	m2		
		1	m2	1	
				RAZEM	1
69 d.4.4	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian	m2		
		$(4,96 + 4,69) * 2 * 2,80$	m2	54,040	
				RAZEM	54,040
4.5		Malowanie ścian w - pomieszczenie biurowe nr D427			
70 d.4.5	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, montaż listew odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
71 d.4.5		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
72 d.4.5	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- przyjęto 10% powierzchni ścian	m2		
		poz.74 * 0,10	m2	4,043	
				RAZEM	4,043
73 d.4.5	KNR BC-02 0301-08 analogia	Likwidacja miejscowych, powierzchniowych pęknięć na powłokach malarskich ścian- wklejenie fizeliny ochronnej	m2		
		1	m2	1	
				RAZEM	1
74 d.4.5	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian	m2		
		$(4,96 + 2,26) * 2 * 2,80$	m2	40,432	
				RAZEM	40,432