
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń biurowych nr 3 i 4 w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku

ADRES INWESTYCJI: 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 14

NAZWA INWESTORA: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

ADRES INWESTORA: 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adam Mielko

DATA OPRACOWANIA: środa, 15 kwietnia 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

środa, 15 kwietnia 2026

Data zatwierdzenia

Remont pomieszczeń nr 3 i 4 w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń nr 3 i 4 w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku					
1		Pokój nr 3			
1 d.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, demontaż i montaż listw odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,86 * 4,94	m2	19,068	
				RAZEM	19,068
3 d.1	KNR 4-04 1101-02 analogia	Wyniesienie i wywóz zdemontowanej wykładziny oraz oraz innych pozostałości po jej demontażu z terenu roz biórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo chodem skrzyniowym na odległość 10	m3		
		poz.2 * 0,02	m3	0,381	
				RAZEM	0,381
4 d.1	KNR 4-04 1101-02 analogia	Utylizacja zdemontowanej wykładziny	m2		
		poz.2	m2	19	
				RAZEM	19
5 d.1	KNR K-11 0101-01 analogia	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie - powierzchnie poziome, grubość do 5 mm	m2		
		poz.2	m2	19,1	
				RAZEM	19,1
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.2	m2	19	
				RAZEM	19
7 d.1	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej. sc.		
		2	miej. sc.	2	
				RAZEM	2
8 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.2	m2	19	
				RAZEM	19
9 d.1	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm	m2		
		poz.2	m2	19	
				RAZEM	19
10 d.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(3,86 + 4,94) * 2 - 1,00	m	16,600	
				RAZEM	16,600
11 d.1	KNKRB 2 1102-04 analogia	Listwa ochronna ozdobna aluminiowa montowana na w wejściu do pomieszczenia	m		
		1	m	1	
				RAZEM	1
12 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR 2-02 2003-01 analiza indywidualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 15.00 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01	m2		

Remont pomieszczeń nr 3 i 4 w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1	KNR 2-02 0613-06 analiza indywidualna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe gr.10,00 cm z płyt układanych na sucho	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNR 2-02 2010-04 analiza indywidualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 15,00 mm na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 30 cm	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KNR 2-02 0613-06 analiza indywidualna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe gr. 15,00 cm z płyt układanych na sucho	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2		
		(3,86 + 4,94) * 2 * 2,70	m2	47,520	
				RAZEM	47,520
18 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m2		
		3,86 * 4,94	m2	19,068	
				RAZEM	19,068
19 d.1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie - dwukrotne gruntowanie	m2		
		poz. 17 + poz. 18	m2	66,588	
				RAZEM	66,588
20 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz. 17	m2	47,520	
				RAZEM	47,520
21 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz. 18	m2	19,068	
				RAZEM	19,068
22 d.1	KNR 19-01 1305-01 cena zakładowa	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków	m2		
		poz. 20 + poz. 21	m2	66,588	
				RAZEM	66,588
23 d.1	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
24 d.1	KNNR 9 0402-02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
25 d.1	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
26 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		

Remont pomieszczeń nr 3 i 4 w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
27 d.1	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	analiza indywidualna	Żaluzje okienne - demontaż starych i montaż nowych	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
2		Pokój nr 4			
29 d.2	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, urządzeń biurowych oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów wyposażenia, demontaż i montaż listw odbojowych	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
30 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,00 * 4,94	m2	14,820	
				RAZEM	14,820
31 d.2	KNR 4-04 1101-02 analogia	Wyniesienie i wywóz zdemontowanej wykładziny oraz oraz innych pozostałości po jej demontażu z terenu roz biórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo chodem skrzyniowym na odległość 10	m3		
		poz.30 * 0,02	m3	0,296	
				RAZEM	0,296
32 d.2	KNR 4-04 1101-02 analogia	Utylizacja zdemontowanej wykładziny	m2		
		poz.30	m2	15	
				RAZEM	15
33 d.2	KNR K-11 0101-01 analogia	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie - powierzchnie poziome, grubość do 5 mm	m2		
		poz.30	m2	14,8	
				RAZEM	14,8
34 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.30	m2	15	
				RAZEM	15
35 d.2	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
		2	miej sc.	2	
				RAZEM	2
36 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.30	m2	15	
				RAZEM	15
37 d.2	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm	m2		
		poz.30	m2	15	
				RAZEM	15
38 d.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(3,00 + 4,94) * 2 - 1,00	m	14,880	
				RAZEM	14,880
39 d.2	KNKRB 2 1102-04 analogia	Listwa ochronna ozdobna aluminiowa montowana na w wejściu do pomieszczenia	m		

Remont pomieszczeń nr 3 i 4 w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m	1	
				RAZEM	1
40 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na ścianach	m2		
		(3,00 + 4,94) * 2 * 2,70	m2	42,876	
				RAZEM	42,876
41 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na stropach	m2		
		3,00 * 4,94	m2	14,820	
				RAZEM	14,820
42 d.2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie - dwukrotne gruntowanie	m2		
		poz.40 + poz.41	m2	57,696	
				RAZEM	57,696
43 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.40	m2	42,876	
				RAZEM	42,876
44 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.41	m2	14,820	
				RAZEM	14,820
45 d.2	KNR 19-01 1305-01 cena zakładowa	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych tynków	m2		
		poz.43 + poz.44	m2	57,696	
				RAZEM	57,696
46 d.2	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
47 d.2	KNNR 9 0402-02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
48 d.2	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
49 d.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
50 d.2	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.2	analiza indywidualna	Żaluzje okienne - demontaż starych i montaż nowych	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1