

Przedmiar robót

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 179 I. WRZEŚCIE - ETAP I KM 0+0,00 : 0+493,0

Obiekt	Budowa drogi leśnej nr 179 w leśnictwie Wrzeście - ETAP I
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane;45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych autostrad dróg lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad dróg;45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad dróg;45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg;45233124-4 - Drogi dojazdowe
Lokalizacja	woj. pomorskie, powiat słupski, dz. nr 430/2 obr. Lubuczewo, 42-,428,427/5,427/1,427/2,426/1 obr. Bukówka, gmina Ustka
Zamawiający	Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25 76-270 Ustka
Poziom cen	
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Spis treści

1. Przedmiar robót (FIDIC) 3

Przedmiar robót (FIDIC)

Budowa drogi leśnej nr 179 w leśnictwie Wrzeście - ETAP I

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			Roboty przygotowawcze				
1		KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,5		
2		KNR 2-01 0101/03	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm piłą mechaniczną	szt	30		
3		KNR 2-01 0105/01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm	szt	30		
4		KNR 2-01 0110/01	Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	15		
			Roboty ziemne droga główna + mijanki				
5		KNR 2-01 0228/01	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii I-II - etap I, odcinek I	m3	2 446,42		
6		KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m3	18,13		
7		KNR 2-01 0201/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	2 428,29		
8		KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - mijanki	m2	269,5		
9		KNR 2-01 0201/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	53,9		
			Roboty nawierzchniowe droga - odcinek z płyt w układzie pełnym i śladowym				
10		KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C550/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	2 542,9		
11		KNR 2-31 0114/08	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C550/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 7x	m2	2 542,9		
12		KNR 2-31 0309/03	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych wielootworowych o grubości 12,5cm, z wypełnieniem spoin	m2	655,16		
13		KNR 2-31 0309/03	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych pełnych o grubości 15cm, z wypełnieniem spoin	m2	469,9		
14		KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zagęszczeniu 7cm - wypełnienie między płytami	m2	655,16		
15		KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zagęszczeniu 7cm - wypełnienie między płytami - każdy dalszy 1cm - wypełnienie między płytami Dopłata 10,5x	m2	655,16		
16		KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zgęszczeniu 7cm - pobocza	m2	591,6		
17		KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zgęszczeniu 7cm - każdy dalszy 1 cm Dopłata 10,5x	m2	591,6		
			Roboty nawierzchniowe mijanki				
22		KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm- mijanki 1,2,3 odcinek I	m2	294,48		
23		KNR 2-31 0114/08	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 7x	m2	294,48		
24		KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	294,48		
25		KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 10,5x	m2	294,48		

Przedmiar robót (FIDIC)

Budowa drogi leśnej nr 179 w leśnictwie Wrzeście - ETAP I

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			Roboty nawierzchniowe place składowe				
26		KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	370		
27		KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 7x	m2	370		
28		KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	370		
29		KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zagęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 10,5x	m2	370		
			Roboty nawierzchniowe zjazd z DP - dl. 6,76m				
30		KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	15		
31		KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	3,6		
32		KNR 2-31 0314/03	Uzupełnienie masą zalewową przestrzeni między krawężnikami a itniejącą nawierzchnią drogi powiatowej	m2	1,5		
33		KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	70		
34		KNR 2-31 0114/08	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 7x	m2	70		
35		KNR 2-31 0309/03	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych wielootworowych o grubości 12,5cm	m2	58,5		
36		KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	20		
37		KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zagęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 10,5x	m2	20		
			Roboty wykończeniowe				
38		KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,6		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				