ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (w zakresie opracowania) PIETRO 1

L.P.	pomieszczenie	fizyczna pod.	sufit	wys. pom.	pow. (m2)
1.61	KORYTARZ	PCV	KASETONOWY	3,50	76,75
1.62	SEKRETARIAT MEDYCZNY	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,25
1.63	KABINA HIGIENICZNA	GRES	TYNKOWANY	3,10	3,54
1.64	POK. BADAŃ	PCV	TYNKOWANY	3,10	6,30
1.65	POK. IŻBY PRZYJĘĆ POŁOŻNICTWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	10,18
1.66	POK. IŻBY PRZYJĘĆ GINEKOLOGII	PCV	TYNKOWANY	3,10	17,48
1.67	KABINA HIGIENICZNA	GRES	GKW	2,60	2,53
1.68	ŁAZIENKA	GRES	TYNKOWANY	2,60	2,51
1.69	POK. LEKARZY / LEKARZA DYŻURUJĄCEGO	PCV	TYNKOWANY	3,10	16,27
1.70	POK. POŁOŻNEJ-ODDZIAŁOWEJ	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,20
1.71	POK. PRZYGOTOWAWCZY	PCV	TYNKOWANY	3,10	10,06
1.72	PLANET PIELĘGNIARSKI	PCV	KASETONOWY	2,50	7,42
1.73	GAB. ZABIEGOWY	PCV	GKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	16,54
1.74	KORYTARZ	PCV	KASETONOWY	2,50	33,37
1.74a	ŁAZIENKA	GRES	TYNKOWANY	2,60	3,39
1.74b	SALA CHORYCH 1-LÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,63
1.75	ŁAZIENKA PACJENTÓW NPS	GRES	TYNKOWANY	3,10	9,40
1.76	SALA CHORYCH 2-LÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	20,61
1.77	SALA CHORYCH 2-LÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	16,17
1.78	BRUDOWNIK	GRES	GKW	2,50	3,76
1.79	WC PERSONELU	PCV	GKW	2,50	2,79
1.80	WC-DUCA	PCV	GKW	2,50	2,57
1.81	SLUŻBA UMYW. -FART. / SZATNIA OJCA	GRES	KASETONOWY	2,50	7,51
1.82	ŁAZIENKA NBP	GRES	TYNKOWANY	3,10	4,30
1.83	SALA PORODÓW RODZINNYCH	PCV	GKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	19,04
1.84	POK. REGUŁTYWACJA NOWORODKA/ STANOWISKO POŁOŻNEJ	PCV	GKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	9,61
1.85	KABINA HIGIENICZNA	PCV	GKW	2,50	3,55
1.86	SALA PORODOWA 1 STANOWISKOWA	PCV	GKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	16,95
1.87	KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO	PCV	KASETONOWY	2,50	46,11
1.87a	KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO	PCV	KASETONOWY	2,50	46,11
1.88	POK. PERSONELU BLOKU PORODOWEGO	PCV	GKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	9,94
1.89	SALA PO PORODACH POWIKŁANYCH	PCV	GKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	9,80
1.90	BRUDOWNIK / FOR PORODOWE	GRES	TYNKOWANY	2,50	4,05
1.91	POM. DEZYNFEKCJI NARZĘDZI	PCV	GKW / TYNKOWANY	2,70-3,10	6,75
1.92	WC PERSONELU	PCV	GKW	2,50	2,77
1.93	SALA CESARSKICH CIĘĆ	PCV	GKW	2,50-2,95	34,43
1.94	POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTKI	PCV	KASETONOWY	2,50	8,99
1.95	MYJNIA LEKARZY	PCV	GKW	2,95	1,74
1.96	SZATNA CZYSTA	PCV	GKW	2,95	6,13
1.97	WĘZ. SANITARNY SŁUŻY SZATNOWEJ	GRES	GKW	3,10	19,55
1.98	SZATNA BRUDNA	PCV	KASETONOWY	2,50	4,63
1.99	ŚLUZA ZESPOŁU PORODOWEGO	PCV	KASETONOWY	2,50	6,00
1.40	ŚLUZA ZESPOŁU PORODOWEGO	PCV	KASETONOWY	2,50	6,71
1.41	KORYTARZ	PCV	KASETONOWY	2,50	62,36
1.42	POK. SOCJALNY	PCV	TYNKOWANY	3,10	8,61
1.43	PLANET PIELĘGNIARSKI	PCV	TYNKOWANY	3,09	4,64
1.44	POK. PRZYGOTOWAWCZY	PCV	TYNKOWANY	3,09	5,53
1.45	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	9,30
1.46	MAG. CZYSTY	PCV	KASETONOWY	2,50	8,12
1.47	WC PERSONELU	PCV	GKW	2,50	3,94
1.48	BRUDOWNIK	GRES	TYNKOWANY	3,09	7,92
1.49	ŁAZIENKA	GRES	GKW	2,40	3,29
1.50	SALA PACJENTÓW 2-LÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	28,97
1.51	ŁAZIENKA	GRES	GKW	2,50	3,28
1.52	SALA PACJENTÓW 2-LÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	30,09
1.53	ŁAZIENKA NBP	GRES	GKW	2,60	5,12
1.54	SALA PACJENTÓW 2-LÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	27,98
1.55	ŁAZIENKA	GRES	GKW	2,50	3,49
1.56	SALA PACJEN 3-LÓŻKOWA PATOLOGIA CIĄŻY	PCV	TYNKOWANY	3,10	27,49
1.57	ŁAZIENKA	GRES	GKW	2,50	2,85
1.58	SALA PACJENTÓW 1-LÓŻKOWA	PCV	TYNKOWANY	3,10	14,65
1.59	GAB. ZABIEGOWY	PCV	GKW / TYNKOWANY	2,50-3,10	16,24
	RAZEM				**838,46**

LEGENDA:

- ściany i elementy konstrukcji bez zmian
- projektowane ściany i elementy konstrukcji, wyposażenia
- projektowany sufit akustyczny kasetonowy 60x60cm podwieszony na rusticie aluminiowym (rusti niewidoczny), wysokość montażowa zgodna z oznaczeniem na rysunku
- projektowany sufit podwieszony GKB na rusticie stalowych ocynkowanych, wysokość montażowa zgodna z oznaczeniem na rysunku
- (Nr.pom.Nr.sf.) projektowane nadproże stalowe wg. projektu konstrukcyjnego
- projektowane ściany działowe, szkieletowe gr 12,5cm RD 30 do pom. wilgotnych, szkielet z profili stalowych ocynkowanych 75mm wypełniony wełną mineralną gr 60mm i gęstości 40kg/m³. Ściany obudowane wyokrętowe płytami gipsowo-włóknowymi 2x12,5mm gr
- oznaczenie kierunku istn. dróg ewakuacyjnej

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE UL. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków	Jednostka projektowa: **PROFIL** STUDIO ARCHITEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI		ul. Ks. Dzikowa 43, Ostrów Tel.
Temat projektu: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ, ODDZIAŁU GINEKOLOGICZO - POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE	Projekt. mgr inż. arch. Jolanta Nowak UPR. BUD-176/ZEGROMOS/2013	Specjalność: Architektoniczna	Podpis:	Data: 08.2021
Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA 1 (fragment)	Sprawdził: mgr inż. Ref. arch. BARBARA KAZNIEWICZAK-PROŃ UPR. BUD-114/03	Specjalność: Architektoniczna	Podpis:	
	stadium: PB	nr rys.: A-04	Skala: 1:100	Rew.: 0