
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45215140-0	ROBOTY BUDOWLANE
45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9	Roboty rozbiórkowe
45215140-0	Roboty przygotowawcze
45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
45410000-4	Tynki i okładziny ścian
45421152-4	Ściany i obudowy K/G
45421100-5	Montaż okien i drzwi
45215140-0	Podkłady pod posadzki
45430000-0	Posadzki
45421146-9	Sufity podwieszane
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z
SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w
SPZZOZ W WYSZKOWIE - ETAP I ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

ADRES INWESTYCJI: UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1; 07-200 WYSZKÓW. Dz. nr
2622/2 obręb ewid. 0001, Wyszków

NAZWA INWESTORA: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE

ADRES INWESTORA: UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1; 07-200 WYSZKÓW.

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 27 lipca 2026

UZGODNIONO:

Bez zmian

Ze zmianami

.....

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"						
1	45215140-0		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	45110000-1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1	45111100-9		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1.1	KNR AT-05 1664-01	ST-1	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
			<i>Oznaczenia wg PAB</i>			
	Elew. pn.	1		kpl.	1,00	
	Elew. pd.	1		kpl.	1,00	
					RAZEM	2,00
2 d.1.1.1	analiza indywidualna	ST-1	Roboty rozbiórkowe - rozebranie elementów informacyjnych i innych elementów (ryczałt) <i>Rozbiórka elementów podlegających ochronie - ryczałt</i>	kpl.		
			1,00	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
3 d.1.1.1	KNR 4-01 1111-02 analiza indywidualna	ST-1	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
	Pom. 1/58		<i>Rys. A-05</i> <i>OKNA ISTNIEJĄCE WEWNĘTRZNE</i> 1,08 * 0,87	m2	0,94	
	Pom. 1/37 - 1/42		<i>DRZWI ISTNIEJĄCE WEWNĘTRZNE</i> 1,70 * 2,00	m2	3,40	
					RAZEM	4,34
4 d.1.1.1	KNR 4-04 1104-01 1104-03 analogia	ST-1	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km - szkło	t		
			poz.3 * 21,00 * 0,001	t	0,09	
					RAZEM	0,09
5 d.1.1.1	WKI 2.702.04 analiza indywidualna	ST-1	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	t		
			poz.4	t	0,09	
					RAZEM	0,09
6 d.1.1.1	KNR 4-01 0354-05 analiza indywidualna	ST-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okien i drzwi	m2		

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
	Pom. 1/58		<i>Rys. A-05</i> <i>OKNA ISTNIEJĄCE WEWNĘTRZNE</i> 1,08 * 0,87	m2	0,94	
	Pom. 1/37 - 1/42		<i>DRZWI ISTNIEJĄCE WEWNĘTRZNE</i> 1,70 * 2,00	m2	3,40	
	Pom. 1/40		1,05 * 2,00	m2	2,10	
	Pom. wnętrza		0,60 * 2,00	m2	1,20	
	Pom. mag. butli		0,60 * 2,00	m2	1,20	
	Pom. 1/43		0,80 * 2,00	m2	1,60	
	Pom. 1/45		0,90 * 2,00	m2	1,80	
	Pom. 1/46		0,90 * 2,00	m2	1,80	
	Pom. 1/47		0,80 * 2,00	m2	1,60	
	Pom. 1/48		1,10 * 2,00	m2	2,20	
	Pom. 1/52		1,20 * 2,00	m2	2,40	
	Pom. 1/54		1,20 * 2,00	m2	2,40	
	Pom. 1/55		1,10 * 2,00	m2	2,20	
	Pom. 1/56		1,10 * 2,00	m2	2,20	
	Pom. 1/58		1,10 * 2,00	m2	2,20	
	Pom. 1/59		0,80 * 2,00	m2	1,60	
					RAZEM	30,84
7 d.1.1. 1	analiza indywidualna	ST-1	Demontaż ścianek sanitarnych (demontaż demolacyjny)	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
	Pom. 1/46		<i>Rys. A-05</i> <i>ŚCIANKI KABIN SANITARNYCH</i> (2,64 + 1,08) * 2,10	m2	7,81	
					RAZEM	7,81
8 d.1.1. 1	KNR 4-04 1104-01 1104-03 analogia	ST-1	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km - ramiaki okienne i drzwiowe	t		
			poz.6 * 25,00 * 0,001	t	0,77	
			poz.7 * 25,00 * 0,001	t	0,20	
					RAZEM	0,97
9 d.1.1. 1	WKI 2.702.04 analiza indywidualna	ST-1	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	t		
			poz.8	t	0,97	
					RAZEM	0,97

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.1. 1	NNRNKB 202 2702-01 analiza indywidualna	ST-1	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - DEMONTAŻ DEMOLACYJNY	m2		
			<i>Oznaczenia wg INWENTARYZACJI</i>			
	Pom. 1/42		62,36	m2	62,36	
	Pom. 1/55		8,07	m2	8,07	
					RAZEM	70,43
11 d.1.1. 1	KNR 2-02 2011-01 analiza indywidualna	ST-1	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - DEMONTAŻ DEMOLACYJNY	m2		
			<i>Oznaczenia wg INWENTARYZACJI</i>			
	Pom. 1/52		3,45	m2	3,45	
					RAZEM	3,45
12 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-01 analiza	ST-1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
			poz.10 * 0,015	m3	1,06	
			poz.11 * 0,015	m3	0,05	
					RAZEM	1,11
13 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.12	m3	1,11	
					RAZEM	1,11
14 d.1.1. 1	WKI 2.702.02 analiza indywidualna	ST-1	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	m3		
			poz.13	m3	1,11	
					RAZEM	1,11
15 d.1.1. 1	KNR 9-09 0405-07 analiza indywidualna	ST-1	Okładziny ściennie i obudowy w systemie, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 100, pokrycie dwukrotne - DEMONTAŻ DEMOLACYJNY	m2		
			<i>Oznaczenia wg INWENTARYZACJI</i>			
			<i>Rys. A-05</i>			
	Pom. 1/52		(0,93 + 0,18) * 3,10	m2	3,44	
	Pom. 1/55		(1,95 + 0,18) * 3,10	m2	6,60	
					RAZEM	10,04

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-01 analogia	ST-1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
			poz.15 * 0,03	m3	0,30	
					RAZEM	0,30
17 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.16	m3	0,30	
					RAZEM	0,30
18 d.1.1. 1	WKI 2.702.02 analiza indywidualna	ST-1	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	m3		
			poz.17	m3	0,30	
					RAZEM	0,30
19 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-12	ST-1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Rys. A-05</i>			
	Pom. 1/58		OKNA ISTNIEJĄCE WEWNĘTRZNE 1,15	m	1,15	
					RAZEM	1,15
20 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-01 analogia	ST-1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
			poz.19 * 0,20 * 0,04	m3	0,01	
					RAZEM	0,01
21 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.20	m3	0,01	
					RAZEM	0,01
22 d.1.1. 1	KNR AT-17 0106-01 z.sz. 1.3. analiza indywidualna	ST-1	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - roboty z rusztowania lub pomostu	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
	Pom. 1/42		0,17 * (2,30 * 2 + 0,90) * 2	m2	1,87	
	Pom. mag. butli		0,17 * (2,30 + 0,80) * 1	m2	0,53	
	Pom. 1/43		0,10 * 3,10 * 1 + 0,16 * 3,10 * 2	m2	1,30	
	Pom. 1/47		0,16 * (2,30 + 0,90) * 1	m2	0,51	
	Pom. 1/48		0,15 * 3,10 * 2	m2	0,93	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 1/50 Pom. 1/56 Pom. 1/58 Pom. 1/59		0,12 * 3,10 * 2 0,16 * 3,10 * 2 0,17 * 3,10 * 2 + 0,43 * (2,30 + 0,45) 0,43 * (2,30 + 0,30)	m2 m2 m2 m2	0,74 0,99 2,24 1,12	
					RAZEM	10,23
23 d.1.1. 1	KNR 4-01 0348-02	ST-1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	Pom. 1/50		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Gr. 12 cm</i> 2,97 * 3,10 - 1,20 * 2,00 A (Suma częściowa)	m2 m2	6,81 6,81	
	Pom. 1/48		<i>Gr. 10 cm</i> 0,92 * 3,10 B (Suma częściowa)	m2 m2	2,85 2,85	
					RAZEM	9,66
24 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-01 analogia	ST-1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
			poz.23 A * 0,12 poz.23 B * 0,10	m3 m3	0,82 0,28	
					RAZEM	1,10
25 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.24	m3	1,10	
					RAZEM	1,10
26 d.1.1. 1	WKI 2.702.02 analiza indywidualna	ST-1	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	m3		
			poz.25	m3	1,10	
					RAZEM	1,10
27 d.1.1. 1	KNR 4-01 0348-03	ST-1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	Pom. 1/40 Pom. 1/56		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Gr. 16 cm</i> 2,25 * 3,10 5,99 * 3,10 A (Suma częściowa)	m2 m2 m2	6,98 18,57 25,55	
	Pom. 1/58		<i>Gr. 17 cm</i> 5,99 * 3,10 - 1,08 * 0,87 B (Suma częściowa)	m2 m2	17,63 17,63	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 1/48		<i>Gr. 15 cm</i> (1,00 + 1,27) * 3,10 C (Suma częściowa)	m2 m2	7,04 7,04	
					RAZEM	50,22
28 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-01 analogia	ST-1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
			poz.27 A * 0,16 poz.27 B * 0,17 poz.27 C * 0,15	m3 m3 m3	4,09 3,00 1,06	
					RAZEM	8,15
29 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.28	m3	8,15	
					RAZEM	8,15
30 d.1.1. 1	WKI 2.702.02 analiza indywidualna	ST-1	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	m3		
			poz.29	m3	8,15	
					RAZEM	8,15
31 d.1.1. 1	KNR 4-01 0329-02	ST-1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
	Pom. 1/47		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Gr. 16 cm</i> 0,10 * 2,30 A (Suma częściowa)	m2 m2	0,23 0,23	
	Pom. 1/40		<i>Gr. 13 cm</i> 1,20 * 2,30 B (Suma częściowa)	m2 m2	2,76 2,76	
	Pom. 1/42 Pom. mag. butli		<i>Gr. 17 cm</i> 1,00 * 2,30 0,20 * 2,30 C (Suma częściowa)	m2 m2 m2	2,30 0,46 2,76	
					RAZEM	5,75
32 d.1.1. 1	KNR 4-01 0329-03	ST-1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
	Pom. 1/58		<i>Oznaczenia wg PBW</i> 0,43 * 2,30 * 0,45	m3	0,45	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 1/59		0,43 * 2,30 * 0,30	m3	0,30	
					RAZEM	0,75
33 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-01 analogia	ST-1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
			poz.31 A * 0,16	m3	0,04	
			poz.31 B * 0,13	m3	0,36	
			poz.31 C * 0,17	m3	0,47	
			poz.32	m3	0,75	
					RAZEM	1,62
34 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.33	m3	1,62	
					RAZEM	1,62
35 d.1.1. 1	WKI 2.702.02 analiza indywidualna	ST-1	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	m3		
			poz.34	m3	1,62	
					RAZEM	1,62
36 d.1.1. 1	KNR 4-01 0818-05	ST-1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			<i>Oznaczenia wg Inwentaryzacji</i>			
			<i>Wykładziny i posadzki</i>			
			<i>Rys. A-02</i>			
			<i>Piętro 1</i>			
	Pom. 1/46		17,01	m2	17,01	
	Pom. 1/47		15,90	m2	15,90	
	Pom. 1/48		34,11	m2	34,11	
	Pom. 1/49		34,22	m2	34,22	
	Pom. 1/50		23,25	m2	23,25	
	Pom. 1/51		5,36	m2	5,36	
	Pom. 1/56		9,30	m2	9,30	
					RAZEM	139,15
37 d.1.1. 1	KNR 4-04 1104-01 1104-03 analogia	ST-1	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km - elementy wykładzin	t		
			poz.36 * 5,00 * 0,001	t	0,70	
					RAZEM	0,70
38 d.1.1. 1	WKI 2.702.04 analiza indywidualna	ST-1	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	t		

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.37	t	0,70	
					RAZEM	0,70
39 d.1.1. 1	KNR 4-04 0301-02 z.o.3.1.	ST-1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
			<i>Oznaczenia wg Inwentaryzacji</i>			
			<i>Wykładziny i posadzki</i>			
			<i>Rys. A-02</i>			
			<i>Piętro 1</i>			
	Pom. 1/41		1,67		1,67	
	Pom. 1/45		16,19		16,19	
	Pom. 1/46		17,01		17,01	
	Pom. 1/47		15,90		15,90	
	Pom. 1/48		34,11		34,11	
	Pom. 1/49		34,22		34,22	
	Pom. 1/50		23,25		23,25	
	Pom. 1/51		5,36		5,36	
	Pom. 1/52		3,45		3,45	
	Pom. 1/53		9,29		9,29	
	Pom. 1/54		2,79		2,79	
	Pom. 1/55		8,07		8,07	
	Pom. 1/56		9,30		9,30	
			A (Obliczenie pomocnicze)		180,61	
			poz.39 A * 0,08	m3	14,45	
					RAZEM	14,45
40 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-01 analogia	ST-1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
			poz.39	m3	14,45	
					RAZEM	14,45
41 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.40	m3	14,45	
					RAZEM	14,45
42 d.1.1. 1	WKI 2.702.04 analiza indywidualna	ST-1	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	t		
			poz.41 * 2,30	t	33,24	
					RAZEM	33,24
43 d.1.1. 1	KNR-W 2-02 0609-01 analiza indywidualna	ST-1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na lepiku - jedna warstwa - DEMONTAŻ DEMOLACYJNY	m2		

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>Oznaczenia wg Inwentaryzacji</i>			
			<i>Wykładziny i posadzki</i>			
			<i>Rys. A-02</i>			
			<i>Piętro 1</i>			
	Pom. 1/41		1,67	m2	1,67	
	Pom. 1/45		16,19	m2	16,19	
	Pom. 1/46		17,01	m2	17,01	
	Pom. 1/47		15,90	m2	15,90	
	Pom. 1/48		34,11	m2	34,11	
	Pom. 1/49		34,22	m2	34,22	
	Pom. 1/50		23,25	m2	23,25	
	Pom. 1/51		5,36	m2	5,36	
	Pom. 1/52		3,45	m2	3,45	
	Pom. 1/53		9,29	m2	9,29	
	Pom. 1/54		2,79	m2	2,79	
	Pom. 1/55		8,07	m2	8,07	
	Pom. 1/56		9,30	m2	9,30	
					RAZEM	180,61
44 d.1.1. 1	KNR-W 2-02 0609-02 analiza indywidualna	ST-1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na lepiku - druga i następna warstwa - DEMONTAŻ DEMOLACYJNY	m2		
			poz.43	m2	180,61	
					RAZEM	180,61
45 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-01 analogia	ST-1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
			poz.43 * 0,02	m3	3,61	
					RAZEM	3,61
46 d.1.1. 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ST-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.45	m3	3,61	
					RAZEM	3,61
47 d.1.1. 1	WKI 2.702.04 analiza indywidualna	ST-1	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	t		
			poz.46 * 0,65	t	2,35	
					RAZEM	2,35
48 d.1.1. 1	KNR 4-01 0701-11	ST-1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2- przyjęto 15% powierzchni	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>Rys. A-05</i> <i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41		62,36	m2	62,36	
	Pom. 1/45		9,30	m2	9,30	
	Pom. 1/46		8,12	m2	8,12	
	Pom. 1/47		3,94	m2	3,94	
	Pom. 1/48		7,92	m2	7,92	
	Pom. 1/49		3,29	m2	3,29	
	Pom. 1/50		28,97	m2	28,97	
	Pom. 1/51		3,28	m2	3,28	
	Pom. 1/52		30,09	m2	30,09	
	Pom. 1/53		5,12	m2	5,12	
	Pom. 1/54		27,98	m2	27,98	
	Pom. 1/55		3,49	m2	3,49	
	Pom. 1/56		27,49	m2	27,49	
	Pom. 1/57		2,85	m2	2,85	
	Pom. 1/58		14,65	m2	14,65	
	Pom. 1/59		16,24	m2	16,24	
					RAZEM	255,09
			Mnożnik przedmiaru		* 0,15	38,26
49 d.1.1. 1	KNR 4-01 0701-05	ST-1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-przyjęto 15% zakresu	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Rys. A-05</i> <i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41		$(28,43 * 2 + 2,14 * 2) * 3,10$	m2	189,53	
	Pom. 1/45		$(2,55 * 2 + 3,65 * 2) * 3,10$	m2	38,44	
	Pom. 1/46		$(2,81 * 2 + 2,26 * 2 + 1,26 * 2 + 1,31 * 2) * 3,10$	m2	47,37	
	Pom. 1/47 - 1/48		$(3,27 + 0,50 + 4,31 * 2 + 2,39 * 2 + 1,27 * 2) * 3,10$	m2	61,10	
	Pom. 1/49		$(1,86 * 2 + 1,45 * 2) * 3,10$	m2	20,52	
	Pom. 1/50		$(5,82 * 2 + 5,95 * 2 + 0,73 * 2) * 3,10$	m2	77,50	
	Pom. 1/51 - 1/52		$(5,82 * 2 + 6,00 * 2) * 3,10$	m2	73,28	
	Pom. 1/53 - 1/54		$(5,76 * 2 + 6,00 * 2) * 3,10$	m2	72,91	
	Pom. 1/55 - 1/58		$(8,65 * 2 + 6,00 * 2) * 3,10$	m2	90,83	
	Pom. 1/59		$(2,78 * 2 + 5,98 * 2) * 3,10$	m2	54,31	
					RAZEM	725,79
			Mnożnik przedmiaru		* 0,15	108,87
50 d.1.1. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	ST-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.48 * 0,03	m3	7,65	
			poz.49 * 0,03	m3	21,77	
					RAZEM	29,42
51 d.1.1. 1	WKI 2.702.02 analiza indywidualna	ST-1	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	m3		
			poz.50	m3	29,42	
					RAZEM	29,42
52 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-12	ST-1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Rys. A-05</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/45		2,25	m	2,25	
	Pom. 1/46		2,25	m	2,25	
	Pom. 1/48		2,25	m	2,25	
			A (Suma częściowa)	m	6,75	
	Pom. 1/50		2,25 * 2	m	4,50	
	Pom. 1/52		2,25 * 2	m	4,50	
			B (Suma częściowa)	m	9,00	
	Pom. 1/54		2,25 * 2	m	4,50	
	Pom. 1/56		2,25	m	2,25	
	Pom. 1/58		2,25 * 2	m	4,50	
	Pom. 1/59		2,25	m	2,25	
			C (Suma częściowa)	m	13,50	
					RAZEM	29,25
53 d.1.1. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	ST-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.52 A * 0,23 * 0,04	m3	0,06	
			poz.52 B * 0,40 * 0,04	m3	0,14	
			poz.52 C * 0,20 * 0,04	m3	0,11	
					RAZEM	0,31
54 d.1.1. 1	WKI 2.702.02 analiza indywidualna	ST-1	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	m3		
			poz.53	m3	0,31	
					RAZEM	0,31
1.1.2	45215140-0		Roboty przygotowawcze			
55 d.1.1. 2	KNR 4-01 0304-01	ST-1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. wnętrza Pom. 1/41 - 1/57		<i>Rys. A-05</i> <i>Zamurowania otworów w ścianach</i> <i>1 Piętro</i> 0,25 * 0,22 * 3,20 0,45 * 0,43 * 2,20	m3 m3	0,18 0,43	
					RAZEM	0,61
56 d.1.1. 2	KNR 0-27 0163-01 analiza indywidualna	ST-1	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust)	m2		
	Pom. 1/37 - 1/42		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. A-05</i> <i>1 Piętro</i> 1,80 * 3,20	m2	5,76	
					RAZEM	5,76
57 d.1.1. 2	KNR 4-01 0303-02 analiza indywidualna	ST-1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	Pom. wnętrza Pom. 1/41 - 1/48 Pom. 1/41 - 1/56 Pom. 1/01 - 1/07 Pom. 1/01 - 1/10		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. A-05</i> <i>Zamurowania otworów w ścianach</i> <i>1 Piętro</i> 0,70 * 2,20 0,10 * 2,20 1,20 * 2,20 0,90 * 2,20 0,15 * 2,20 + 2,60 * 0,80	m2 m2 m2 m2 m2	1,54 0,22 2,64 1,98 2,41	
					RAZEM	8,79
58 d.1.1. 2	KNR 4-01 0346-03 analiza indywidualna	ST-1	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
	Pom. 1/41 - 1/58		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. A-05, KN-01, KN-02</i> <i>Nadproża otworów</i> <i>1 Piętro</i> 2	gniazd. zd.	2,00	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 1/41 - 1/59		2	gnia zd.	2,00	
	Pom. 1/40 - 1/41		2	gnia zd.	2,00	
	Pom. 1/41 - 1/40		2	gnia zd.	2,00	
	Pom. 1/37 - 1/42		2	gnia zd.	2,00	
	Pom. 1/42 - 1/37		2	gnia zd.	2,00	
					RAZEM	12,00
59 d.1.1. 2	KNR 4-01 0206-01 analiza indywidualna	ST-1	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm - podlewki belek nadproży	szt.		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Rys. A-05, KN-01, KN-02</i>			
			<i>Nadproża otworów - poduszki betonowe</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41 - 1/58		2	szt.	2,00	
	Pom. 1/41 - 1/59		2	szt.	2,00	
	Pom. 1/40 - 1/41		2	szt.	2,00	
	Pom. 1/41 - 1/40		2	szt.	2,00	
	Pom. 1/37 - 1/42		2	szt.	2,00	
	Pom. 1/42 - 1/37		2	szt.	2,00	
					RAZEM	12,00
60 d.1.1. 2	KNR 4-01 0313-02	ST-1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Rys. A-05, KN-01, KN-02</i>			
			<i>Nadproża otworów</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41 - 1/58		1,90 * 0,43 * 0,25 * 1	m3	0,20	
	Pom. 1/41 - 1/59		1,90 * 0,43 * 0,25 * 1	m3	0,20	
	Pom. 1/40 - 1/41		1,98 * 0,38 * 0,25 * 1	m3	0,19	
	Pom. 1/41 - 1/40		1,98 * 0,25 * 0,25 * 1	m3	0,12	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 1/42 - 1/37		2,50 * 0,30 * 0,25 * 1	m3	0,19	
	Pom. 1/37 - 1/42		2,50 * 0,38 * 0,25 * 1	m3	0,24	
					RAZEM	1,14
61 d.1.1. 2	KNR 4-01 0313-04 analiza indywidualna	ST-1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - IPE-140	m		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Rys. A-05, KN-01, KN-02</i>			
			<i>Nadproża otworów</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41 - 1/58		1,70 * 3 * 1	m	5,10	
	Pom. 1/41 - 1/59		1,70 * 3 * 1	m	5,10	
	Pom. 1/40 - 1/41		1,78 * 3 * 1	m	5,34	
	Pom. 1/41 - 1/40		1,78 * 2 * 1	m	3,56	
	Pom. 1/42 - 1/37		2,30 * 3 * 1	m	6,90	
	Pom. 1/37 - 1/42		2,30 * 3 * 1	m	6,90	
					RAZEM	32,90
62 d.1.1. 2	KNR 4-01 1303-01 analiza indywidualna	ST-1	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego pietra - elementy łączące nadproży	kg		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Rys. A-05, KN-01, KN-02</i>			
			<i>Nadproża otworów</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41 - 1/58		(0,80 + 0,60 + 1,90 + 0,20 + 0,10) * 1	kg	3,60	
	Pom. 1/41 - 1/59		(0,80 + 0,60 + 1,90 + 0,20 + 0,10) * 1	kg	3,60	
	Pom. 1/40 - 1/41		(0,70 + 0,90 + 2,30 + 0,30 + 0,10) * 1	kg	4,30	
	Pom. 1/41 - 1/40		(0,70 + 1,30 + 0,30 + 0,10) * 1	kg	2,40	
	Pom. 1/42 - 1/37		(1,40 + 2,20 + 0,30 + 0,10) * 1	kg	4,00	
	Pom. 1/37 - 1/42		(0,80 + 1,10 + 2,80 + 0,30 + 0,10) * 1	kg	5,10	
					RAZEM	23,00

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.1.1. 2	KNR 4-01 0703-03	ST-1	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. A-05, KN-01, KN-02</i> <i>Nadproża otworów</i> <i>1 Piętro</i> 1,70 * 3 * 1 1,70 * 3 * 1 1,78 * 3 * 1 1,78 * 2 * 1 2,30 * 3 * 1 2,30 * 3 * 1	m m	5,10 6,90	
					RAZEM	32,90
64 d.1.1. 2	KNR 4-01 0704-01	ST-1	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. A-05, KN-01, KN-02</i> <i>Nadproża otworów</i> <i>1 Piętro</i> 1,20 * 0,43 * 1 1,20 * 0,43 * 1 1,28 * 0,38 * 1 1,28 * 0,25 * 1 1,80 * 0,30 * 1 1,80 * 0,38 * 1	m2 m2	0,52 0,68	
					RAZEM	3,07
65 d.1.1. 2	KNR 4-01 0704-03	ST-1	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
			poz.64	m2	3,07	
					RAZEM	3,07

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1.1. 2	KNR 2-05 0208-05 analiza indywidualna	ST-1	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 250 kg	t		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. KN-03</i> <i>Ramy pod centrale</i> <i>Dach</i> Rama CS-1 331,80 * 0,001 Rama CS-2 146,00 * 0,001 Rama CS-3 238,30 * 0,001 Rama CS-4 143,00 * 0,001	t t t t	0,332 0,146 0,238 0,143	
					RAZEM	0,859
67 d.1.1. 2		ST-1	Dostawa konstrukcji stalowej ram	t		
			poz.66	t	0,86	
					RAZEM	0,86
68 d.1.1. 2	KNR 5-08 0803-02	ST-1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. KN-03</i> <i>Ramy pod centrale</i> <i>Dach</i> Rama CS-1 6 * 4 Rama CS-2 4 * 4 Rama CS-3 4 * 4 Rama CS-4 4 * 4	szt. szt. szt. szt.	24,00 16,00 16,00 16,00	
					RAZEM	72,00
69 d.1.1. 2	KNR 5-08 0809-04 analiza indywidualna	ST-1	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M12 w gotowych ślepych otworach w ścianie	szt.		
			poz.68	szt.	72,00	
					RAZEM	72,00
1.2	45400000-1		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE			
1.2.1	45410000-4		Tynki i okładziny ścian			
70 d.1.2. 1	KNR AT-32 0305-01	ST-3	Ręczne przygotowanie podłoża- uzupełnienie zbitych tynków 15% zakresu	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Tynki stropów</i> <i>Rys. A-03 - A-05</i> <i>1 Piętro</i>			

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 1/41		62,36	m2	62,36	
	Pom. 1/45		9,30	m2	9,30	
	Pom. 1/46		8,12	m2	8,12	
	Pom. 1/47		3,94	m2	3,94	
	Pom. 1/48		7,92	m2	7,92	
	Pom. 1/49		3,29	m2	3,29	
	Pom. 1/50		28,97	m2	28,97	
	Pom. 1/51		3,28	m2	3,28	
	Pom. 1/52		30,09	m2	30,09	
	Pom. 1/53		5,12	m2	5,12	
	Pom. 1/54		27,98	m2	27,98	
	Pom. 1/55		3,49	m2	3,49	
	Pom. 1/56		27,49	m2	27,49	
	Pom. 1/57		2,85	m2	2,85	
	Pom. 1/58		14,65	m2	14,65	
	Pom. 1/59		16,24	m2	16,24	
					RAZEM	255,09
			Mnożnik przedmiaru		* 0,15	38,26
71 d.1.2. 1	KNR AT-32 0303-08 analiza indywidualna	ST-3	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 30 mm- naprawa zbitych tynków 15% zakresu	m2		
			poz.70	m2	255,09	
					RAZEM	255,09
			Mnożnik przedmiaru		* 0,15	38,26
72 d.1.2. 1	KNR AT-32 0105-01	ST-3	Ręczne przygotowanie podłoża - uzupełnienie zbitych tynków - 15% zakresu	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Tynki ścian</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41		$(28,43 * 2 + 2,14 * 2) * 3,10$	m2	189,53	
	Pom. 1/45		$(2,55 * 2 + 3,65 * 2) * 3,10$	m2	38,44	
	Pom. 1/46		$(2,81 * 2 + 2,26 * 2 + 1,26 * 2 + 1,31 * 2) * 3,10$	m2	47,37	
	Pom. 1/47 - 1/48		$(3,27 + 0,50 + 4,31 * 2 + 2,39 * 2 + 1,27 * 2) * 3,10$	m2	61,10	
	Pom. 1/49		$(1,86 * 2 + 1,45 * 2) * 3,10$	m2	20,52	
	Pom. 1/50		$(5,82 * 2 + 5,95 * 2 + 0,73 * 2) * 3,10$	m2	77,50	
	Pom. 1/51 - 1/52		$(5,82 * 2 + 6,00 * 2) * 3,10$	m2	73,28	
	Pom. 1/53 - 1/54		$(5,76 * 2 + 6,00 * 2) * 3,10$	m2	72,91	
	Pom. 1/55 - 1/58		$(8,65 * 2 + 6,00 * 2) * 3,10$	m2	90,83	
	Pom. 1/59		$(2,78 * 2 + 5,98 * 2) * 3,10$	m2	54,31	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	725,79
			Mnożnik przedmiaru		* 0,15	108,87
73 d.1.2. 1	KNR AT-32 0103-08	ST-3	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 30 mm- naprawy zbitych tynków 15% zakresu	m2		
			poz.72	m2	725,79	
					RAZEM	725,79
			Mnożnik przedmiaru		* 0,15	108,87
74 d.1.2. 1	KNR AT-22 0204-07	ST-3	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Tynki ścian</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
			<i>Okladziny ścian pomieszczeń higieniczno-sanitarnych</i>			
	Pom. 1/47		$[(1,81 * 2 + 1,27 * 2) + (1,14 * 2 + 1,35 * 2)] * 2,50$	m2	27,85	
	Pom. 1/49		$(1,86 * 2 + 1,45 * 2) * 2,40$	m2	15,89	
	Pom. 1/51		$(2,12 + 1,85 + 1,39 + 1,04 + 0,94) * 2,50$	m2	18,35	
	Pom. 1/53		$(2,07 * 2 + 2,48 * 2) * 2,60$	m2	23,66	
	Pom. 1/55		$(2,12 + 1,78 + 1,39 + 1,04 + 1,04) * 2,50$	m2	18,42	
	Pom. 1/57		$(1,20 * 2 + 2,38 * 2) * 2,50$	m2	17,90	
			<i>Pasy pomiędzy szafkami</i>			
	Pom. 1/42		$(3,40 + 0,60) * 0,90$	m2	3,60	
	Pom. 1/44		$(1,80 + 1,50) * 0,90$	m2	2,97	
	Pom. 1/45		$(0,60 + 3,65 + 0,60) * 0,90$	m2	4,36	
	Pom. 1/46		$(2,20 + 0,60) * 0,90$	m2	2,52	
	Pom. 1/48		$(1,40 + 0,60) * 0,90$	m2	1,80	
	Pom. 1/50		$(0,60 + 1,45 + 1,86 + 0,60) * 0,90$	m2	4,06	
	Pom. 1/52		$(1,84 + 1,90) * 0,90$	m2	3,37	
	Pom. 1/54		$(1,80 + 1,84) * 0,90$	m2	3,28	
	Pom. 1/58		$(1,20 + 0,14 + 0,35 + 1,50) * 0,90$	m2	2,87	
	Pom. 1/59		$(0,13 + 3,11 + 0,30) * 0,90$	m2	3,19	
					RAZEM	154,09
75 d.1.2. 1	analiza indywidualna	ST-4	Arkusz winylowy zabezpieczający na ściany grubości 2 mm	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Zabezpieczenia ścian i narożników</i>			
			<i>Rys. A-07</i>			
			<i>1 Piętro</i>			

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 1/50 Pom. 1/52 Pom. 1/54 Pom. 1/56 Pom. 1/58 Pom. 1/59		Arkusz $h=600\text{ mm}$ (4,00 + 1,40 + 4,00) * 0,60 (4,02 + 1,40 + 4,16) * 0,60 (2,60 + 4,16) * 0,60 (2,60 + 4,60) * 0,60 2,50 * 0,60 5,97 * 0,60	m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,64 5,75 4,06 4,32 1,50 3,58	
					RAZEM	24,85
76 d.1.2. 1	analiza indywidualna	ST-4	Taśma winylowa zabezpieczająca o szerokości 150 mm i grubości 2 mm z fabrycznie zakończonymi bokami	mb		
	Pom. 1/41		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Zabezpieczenia ścian i narożników</i> <i>Rys. A-07</i> <i>1 Piętro</i> 3,35 + 2,84 + 1,30 + 1,10 + 1,35 + 0,60 + 1,90 + 1,19 + 0,21 + 2,05 + 1,46 + 0,90 + 0,80 + 1,20	mb	20,25	
					RAZEM	20,25
77 d.1.2. 1	analiza indywidualna	ST-4	Taśma winylowa zabezpieczająca o szerokości 300 mm i grubości 2 mm z fabrycznie zakończonymi bokami	mb		
	Pom. 1/41		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Zabezpieczenia ścian i narożników</i> <i>Rys. A-07</i> <i>1 Piętro</i> 3,35 + 2,84 + 1,30 + 1,10 + 1,35 + 0,60 + 1,90 + 1,19 + 0,21 + 2,05 + 1,46 + 0,90 + 0,70 + 0,93 + 4,80 + 0,82 + 0,80 + 2,90 + 4,10 + 1,20 + 1,10 + 0,70 + 3,20 + 0,43	mb	39,93	
					RAZEM	39,93
78 d.1.2. 1	analiza indywidualna	ST-4	Odbojoporecz ścienna kompletna o wysokość min. 140 mm i głębokości 75 mm na profilu aluminiowym ciągłym z pojedynczym amortyzatorem gumowym i pokrywą winylową - zastosować konsole, narożniki zewnętrzne oraz systemowe zakończenia	mb		
	Pom. 1/41		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Zabezpieczenia ścian i narożników</i> <i>Rys. A-07</i> <i>1 Piętro</i> 0,70 + 0,93 + 4,80 + 0,82 + 2,90 + 4,10 + 1,10 + 0,70 + 3,20 + 0,43	mb	19,68	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	19,68
79 d.1.2. 1	analiza indywidualna	ST-4	Oslona naroznika systemowa na profilu aluminiowym wraz z pokrywą winylową i końcówkami systemowymi szerokości 50x50 mm długości min. 1500 mm	mb		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Zabezpieczenia ścian i narożników</i>			
			<i>Rys. A-07</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41		1,50 * 14	mb	21,00	
	Pom. 1/50		1,50 * 2	mb	3,00	
	Pom. 1/51		1,50 * 2	mb	3,00	
	Pom. 1/54		1,50 * 1	mb	1,50	
	Pom. 1/56		1,50 * 2	mb	3,00	
	Pom. 1/58		1,50 * 1	mb	1,50	
	Pom. 1/59		1,50 * 1	mb	1,50	
					RAZEM	34,50
1.2.2	45421152-4		Ściany i obudowy K/G			
80 d.1.2. 2	KNR 0-24 2014-01 analiza indywidualna	ST-3	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte wielowarstwowo; montaż kolejnych warstw wkrętami	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/47 - 1/48		(1,40 + 1,53 * 2) * 3,20 - 0,80 * 2,00	m2	12,67	
	Pom. 1/51 - 1/52		(1,17 + 1,15 + 1,44) * 3,20 - 0,80 * 2,00	m2	10,43	
	Pom. 1/53 - 1/54		(2,78 + 2,07) * 3,20 - 0,80 * 2,00	m2	13,92	
	Pom. 1/55 - 1/56		(1,27 + 1,15 + 1,44) * 3,20 - 0,80 * 2,00	m2	10,75	
	Pom. 1/56 - 1/58		5,99 * 3,20	m2	19,17	
	Pom. 1/57 - 1/58		(2,51 + 1,38) * 3,20 - 0,80 * 2,00	m2	10,85	
					RAZEM	77,79
81 d.1.2. 2	KNR AT-12 0109-01 analiza indywidualna	ST-3	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-włóknowych - KOSZT OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH UJĘTO W DZIALE "MONTAŻ OKIEN I DRZWI"	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 1/47 - 1/48		<i>1 Piętro</i> 1	m2	1,00	
	Pom. 1/51 - 1/52		1	m2	1,00	
	Pom. 1/53 - 1/54		1	m2	1,00	
	Pom. 1/55 - 1/56		1	m2	1,00	
	Pom. 1/57 - 1/58		1	m2	1,00	
					RAZEM	5,00
82 d.1.2. 2	KNR 9-09 0405-05	ST-3	Okładziny ściennie i obudowy systemowe na szkieletie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 50, pokrycie dwukrotne z płyt gipsowo-włóknowych	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. A-03 - A-05</i> <i>1 Piętro</i> Pom. 1/47 1,14 * 3,20 Pom. 1/49 (0,18 + 0,93) * 3,20 Pom. 1/51 2,12 * 3,20 Pom. 1/53 2,07 * 3,20 Pom. 1/55 2,12 * 3,20 Pom. 1/57 2,38 * 3,20	m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,65 3,55 6,78 6,62 6,78 7,62	
					RAZEM	35,00
1.2.3	45421100-5		Montaż okien i drzwi			
83 d.1.2. 3	KNR 0-19 1024-06	ST-2	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EIS60	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. A-06</i> Drzwi D3 1,10 * 2,00 * 1	m2	2,20	
					RAZEM	2,20
84 d.1.2. 3	KNR 0-19 1024-06	ST-2	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. A-06</i> Drzwi D8 1,10 * 2,00 * 1 Drzwi D9 1,10 * 2,00 * 1 Drzwi D10 1,00 * 2,00 * 1 Drzwi D19 0,90 * 2,00 * 3	m2 m2 m2 m2	2,20 2,20 2,00 5,40	
					RAZEM	11,80

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.1.2. 3	KNR 0-19 1024-06 analiza indywidualna	ST-2	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. A-06</i>			
	Drzwi D6		1,10 * 2,00 * 4	m2	8,80	
	Drzwi D7		1,10 * 2,00 * 1	m2	2,20	
	Drzwi D12		0,80 * 2,00 * 6	m2	9,60	
	Drzwi D13		0,80 * 2,00 * 1	m2	1,60	
	Drzwi D14		0,90 * 2,00 * 1	m2	1,80	
	Drzwi D15		0,90 * 2,00 * 2	m2	3,60	
	Drzwi D16		1,00 * 2,00 * 1	m2	2,00	
	Drzwi D17		0,90 * 2,00 * 1	m2	1,80	
	Drzwi D18		0,90 * 2,00 * 1	m2	1,80	
					RAZEM	33,20
86 d.1.2. 3	KNR 0-19 1024-06	ST-2	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie EI30	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. A-06</i>			
	Drzwi D29		0,90 * 2,00 + 0,96 * 1,18	m2	2,93	
					RAZEM	2,93
87 d.1.2. 3	KNR 2-02 0129-02 analiza indywidualna	ST-2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PVC, długości ponad 1 m- parapety wewnętrzne	m		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Rys. A-05</i> <i>OKNA ISTNIEJĄCE ZEWNĘTRZNE</i>			
	Pom. 1/45		2,25	m	2,25	
	Pom. 1/46		2,25	m	2,25	
	Pom. 1/48		2,25	m	2,25	
			A (Suma częściowa)	m	6,75	
	Pom. 1/50		2,25 * 2	m	4,50	
	Pom. 1/52		2,25 * 2	m	4,50	
			B (Suma częściowa)	m	9,00	
	Pom. 1/54		2,25 * 2	m	4,50	
	Pom. 1/56		2,25	m	2,25	
	Pom. 1/58		2,25 * 2	m	4,50	
	Pom. 1/59		2,25	m	2,25	
			C (Suma częściowa)	m	13,50	
			<i>OKNA ISTNIEJĄCE WEWNĘTRZNE</i>			
	Pom. 1/43		0,96 * 2	m	1,92	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			D (Suma częściowa)	m	1,92	
					RAZEM	31,17
88 d.1.2. 3		ST-2	Dostawa i montaż parawanów wiszących	m		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Rys. A-07</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/50		4,55 * 2	m	9,10	
	Pom. 1/52		4,55 * 2	m	9,10	
	Pom. 1/54		4,55 * 2	m	9,10	
	Pom. 1/56		4,55 * 3	m	13,65	
					RAZEM	40,95
89 d.1.2. 3		ST-2	Dostawa i montaż parawanów na kółkach	m		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Rys. A-07</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/59		2,00	m	2,00	
					RAZEM	2,00
90 d.1.2. 3		ST-2	Dostawa i montaż zasłonek prysznicowych	m		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Rys. A-07</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/53		0,90 * 2	m	1,80	
	Pom. 1/57		1,20	m	1,20	
					RAZEM	3,00
1.2.4	45215140-0		Podkłady pod posadzki			
91 d.1.2. 4	KNR AT-17 0110-02	ST-1	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 4 mm	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Podkłady pod posadzki - wyrównanie powierzchni stropów istniejących</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41		62,36	m2	62,36	
	Pom. 1/45		9,30	m2	9,30	
	Pom. 1/46		8,12	m2	8,12	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 1/47		3,94	m2	3,94	
	Pom. 1/48		7,92	m2	7,92	
	Pom. 1/49		3,29	m2	3,29	
	Pom. 1/50		28,97	m2	28,97	
	Pom. 1/51		3,28	m2	3,28	
	Pom. 1/52		30,09	m2	30,09	
	Pom. 1/53		5,12	m2	5,12	
	Pom. 1/54		27,98	m2	27,98	
	Pom. 1/55		3,49	m2	3,49	
	Pom. 1/56		27,49	m2	27,49	
	Pom. 1/57		2,85	m2	2,85	
	Pom. 1/58		14,65	m2	14,65	
	Pom. 1/59		16,24	m2	16,24	
					RAZEM	255,09
92 d.1.2. 4	KNR 2-02 0607-01 analiza indywidualna	ST-3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Podkłady pod posadzki</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41		62,36	m2	62,36	
	Pom. 1/45		9,30	m2	9,30	
	Pom. 1/46		8,12	m2	8,12	
	Pom. 1/47		3,94	m2	3,94	
	Pom. 1/48		7,92	m2	7,92	
	Pom. 1/49		3,29	m2	3,29	
	Pom. 1/50		28,97	m2	28,97	
	Pom. 1/51		3,28	m2	3,28	
	Pom. 1/52		30,09	m2	30,09	
	Pom. 1/53		5,12	m2	5,12	
	Pom. 1/54		27,98	m2	27,98	
	Pom. 1/55		3,49	m2	3,49	
	Pom. 1/56		27,49	m2	27,49	
	Pom. 1/57		2,85	m2	2,85	
	Pom. 1/58		14,65	m2	14,65	
	Pom. 1/59		16,24	m2	16,24	
					RAZEM	255,09
93 d.1.2. 4	KNR 2-02 0609-03 analiza indywidualna	ST-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styr. akustyczny (gr. 20 mm)	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Podkłady pod posadzki</i>			

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			poz.92	m2	255,09	
					RAZEM	255,09
94 d.1.2. 4	KNR 2-02 0607-01 analiza indywidualna	ST-3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Podkłady pod posadzki</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			poz.93	m2	255,09	
					RAZEM	255,09
95 d.1.2. 4	KNR 2-02 0217-09 analiza indywidualna	ST-3	Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dylatacja posadzki od konstrukcji ścian	m		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Podkłady pod posadzki</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41		28,48 * 2 + 2,14 * 2	m	61,24	
	Pom. 1/45		2,55 * 2 + 3,65 * 2	m	12,40	
	Pom. 1/46		(2,81 * 2 + 2,26 * 2) + (1,26 * 2 + 1,31 * 2)	m	15,28	
	Pom. 1/47		(1,81 * 2 + 1,27 * 2) + (1,14 * 2 + 1,53 * 2)	m	11,50	
	Pom. 1/48		3,27 * 2 + 3,67 * 2	m	13,88	
	Pom. 1/49		1,86 * 2 + 1,86 * 2	m	7,44	
	Pom. 1/50		5,82 * 2 + 5,95 * 2 + 0,73 * 2	m	25,00	
	Pom. 1/51		2,12 + 1,85 + 1,39 + 1,04 + 1,12	m	7,52	
	Pom. 1/52		5,79 * 2 + 6,00 * 2	m	23,58	
	Pom. 1/53		2,07 * 2 + 2,65 * 2	m	9,44	
	Pom. 1/54		5,76 * 2 + 6,00 * 2	m	23,52	
	Pom. 1/55		2,12 + 1,95 + 1,39 + 1,04 + 1,22	m	7,72	
	Pom. 1/56		5,37 * 2 + 6,00 * 2	m	22,74	
	Pom. 1/57		1,38 * 2 + 2,38 * 2	m	7,52	
	Pom. 1/58		3,15 * 2 + 6,00 * 2	m	18,30	
	Pom. 1/59		2,80 * 2 + 6,12 * 2	m	17,84	
					RAZEM	284,92
96 d.1.2. 4	NNRNKB 202 1127-01 1127-03 analiza indywidualna	ST-3	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>Podkłady pod posadzki</i> <i>Rys. A-03 - A-05</i> <i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41		62,36	m2	62,36	
	Pom. 1/45		9,30	m2	9,30	
	Pom. 1/46		8,12	m2	8,12	
	Pom. 1/47		3,94	m2	3,94	
	Pom. 1/48		7,92	m2	7,92	
	Pom. 1/49		3,29	m2	3,29	
	Pom. 1/50		28,97	m2	28,97	
	Pom. 1/51		3,28	m2	3,28	
	Pom. 1/52		30,09	m2	30,09	
	Pom. 1/53		5,12	m2	5,12	
	Pom. 1/54		27,98	m2	27,98	
	Pom. 1/55		3,49	m2	3,49	
	Pom. 1/56		27,49	m2	27,49	
	Pom. 1/57		2,85	m2	2,85	
	Pom. 1/58		14,65	m2	14,65	
	Pom. 1/59		16,24	m2	16,24	
					RAZEM	255,09
97 d.1.2. 4	KNR 2-02 1106-07 analiza indywidualna	ST-3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Warstwy P1</i> <i>Rys. A-07, A-09, A-10</i> <i>poz.96</i>	m2	255,09	
					RAZEM	255,09
1.2.5	45430000-0		Posadzki			
98 d.1.2. 5	KNR BC-02 0301-03 analiza indywidualna	ST-3	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Posadzki</i> <i>Rys. A-03 - A-05</i> <i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/47		3,94	m2	3,94	
	Pom. 1/49		3,29	m2	3,29	
	Pom. 1/51		3,28	m2	3,28	
	Pom. 1/53		5,12	m2	5,12	
	Pom. 1/55		3,49	m2	3,49	
	Pom. 1/57		2,85	m2	2,85	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	21,97
99 d.1.2. 5	KNR BC-02 0301-04 analiza indywidualna	ST-3	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm - fartuch uszczelniający przypoaszkowy	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Posadzki</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/47		$[(1,81 * 2 + 1,27 * 2) + (1,14 * 2 + 1,53 * 2)] * 0,30$	m2	3,45	
	Pom. 1/49		$(1,86 * 2 + 1,86 * 2) * 0,30$	m2	2,23	
	Pom. 1/51		$(2,12 + 1,85 + 1,39 + 1,04 + 1,12) * 0,30$	m2	2,26	
	Pom. 1/53		$(2,07 * 2 + 2,65 * 2) * 0,30$	m2	2,83	
	Pom. 1/55		$(2,12 + 1,95 + 1,39 + 1,04 + 1,22) * 0,30$	m2	2,32	
	Pom. 1/57		$(1,38 * 2 + 2,38 * 2) * 0,30$	m2	2,26	
					RAZEM	15,35
100 d.1.2. 5	KNR BC-02 0301-11 analiza indywidualna	ST-3	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Posadzki</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/47		$(1,81 * 2 + 1,27 * 2) + (1,14 * 2 + 1,53 * 2)$	m	11,50	
	Pom. 1/49		$1,86 * 2 + 1,86 * 2$	m	7,44	
	Pom. 1/51		$2,12 + 1,85 + 1,39 + 1,04 + 1,12$	m	7,52	
	Pom. 1/53		$2,07 * 2 + 2,65 * 2$	m	9,44	
	Pom. 1/55		$2,12 + 1,95 + 1,39 + 1,04 + 1,22$	m	7,72	
	Pom. 1/57		$1,38 * 2 + 2,38 * 2$	m	7,52	
					RAZEM	51,14
101 d.1.2. 5	KNR AT-23 0206-07	ST-3	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Posadzki</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/48		7,92	m2	7,92	
	Pom. 1/49		3,29	m2	3,29	
	Pom. 1/51		3,28	m2	3,28	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 1/53 Pom. 1/55 Pom. 1/57		5,12 3,49 2,85	m2 m2 m2	5,12 3,49 2,85	
					RAZEM	25,95
102 d.1.2. 5	KNR AT-23 0217-06 analiza indywidualna	ST-3	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
	Pom. 1/48		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Posadzki</i> <i>Rys. A-03 - A-05</i> <i>1 Piętro</i> $3,27 * 2 + 3,67 * 2$	m	13,88	
					RAZEM	13,88
103 d.1.2. 5	KNR AT-22 0104-03 analiza indywidualna	ST-3	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - profil systemowy na styku okładzina ceramiczna/posadzka PCW/	m		
	Pom. 1/47		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Posadzki</i> <i>Rys. A-03 - A-05</i> <i>1 Piętro</i> $(1,81 * 2 + 1,27 * 2) + (1,14 * 2 + 1,53 * 2)$	m	11,50	
					RAZEM	11,50
104 d.1.2. 5	NNRNKB 202 1130-02	ST-3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
	Pom. 1/41 Pom. 1/45 Pom. 1/46 Pom. 1/47 Pom. 1/50 Pom. 1/52 Pom. 1/54 Pom. 1/56 Pom. 1/58 Pom. 1/59		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Posadzki</i> <i>Rys. A-03 - A-05</i> <i>1 Piętro</i> 62,36 9,30 8,12 3,94 28,97 30,09 27,98 27,49 14,65 16,24	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	62,36 9,30 8,12 3,94 28,97 30,09 27,98 27,49 14,65 16,24	
					RAZEM	229,14

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105 d.1.2. 5	KNR AT-33 0308-02 analiza indywidualna	ST-3	Posadzki antyelektrostatyczne - ułożenie taśmy przewodzącej	m		
	Pom. 1/59		<i>Posadzki</i> <i>Rys. A-03 - A-05</i> <i>1 Piętro</i> 3,00 * 7 + 6,00 * 2	m	33,00	
					RAZEM	33,00
106 d.1.2. 5	KNR 2-02 1112-05 analiza indywidualna	ST-3	Posadzki antyelektrostatyczne (ESD) z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW /wykładzina dla obiektów służby zdrowia/	m2		
	Pom. 1/59		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Posadzki</i> <i>Rys. A-03 - A-05</i> <i>1 Piętro</i> 16,24	m2	16,24	
					RAZEM	16,24
107 d.1.2. 5	KNR 2-02 1113-07	ST-3	Posadzki antyelektrostatyczne z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
	Pom. 1/59		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Podkłady pod posadzki</i> <i>Rys. A-03 - A-05</i> <i>1 Piętro</i> 2,80 * 2 + 6,12 * 2	m	17,84	
					RAZEM	17,84
108 d.1.2. 5	KNR 2-02 1112-05 analiza indywidualna	ST-3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW /wykładzina dla obiektów służby zdrowia R11/	m2		
	Pom. 1/41		<i>Oznaczenia wg PBW</i> <i>Posadzki</i> <i>Rys. A-03 - A-05</i> <i>1 Piętro</i> 62,36	m2	62,36	
	Pom. 1/45		9,30	m2	9,30	
	Pom. 1/46		8,12	m2	8,12	
	Pom. 1/47		3,94	m2	3,94	
	Pom. 1/50		28,97	m2	28,97	
	Pom. 1/52		30,09	m2	30,09	
	Pom. 1/54		27,98	m2	27,98	
	Pom. 1/56		27,49	m2	27,49	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 1/58		14,65	m2	14,65	
					RAZEM	212,90
109 d.1.2. 5	KNR 2-02 1113-07	ST-3	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Posadzki</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41		28,48 * 2 + 2,14 * 2	m	61,24	
	Pom. 1/45		2,55 * 2 + 3,65 * 2	m	12,40	
	Pom. 1/46		(2,81 * 2 + 2,26 * 2) + (1,26 * 2 + 1,31 * 2)	m	15,28	
	Pom. 1/47		(1,81 * 2 + 1,27 * 2) + (1,14 * 2 + 1,35 * 2)	m	11,14	
	Pom. 1/50		5,82 * 2 + 5,95 * 2 + 0,73 * 2	m	25,00	
	Pom. 1/52		5,79 * 2 + 6,00 * 2	m	23,58	
	Pom. 1/54		5,76 * 2 + 6,00 * 2	m	23,52	
	Pom. 1/56		5,37 * 2 + 6,00 * 2	m	22,74	
	Pom. 1/58		3,15 * 2 + 6,00 * 2	m	18,30	
					RAZEM	213,20
110 d.1.2. 5	KNR 2-02 1112-09	ST-3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			poz.106	m2	16,24	
			poz.107 * 0,10	m2	1,78	
			poz.108	m2	212,90	
			poz.109 * 0,10	m2	21,32	
			18,78	m2	18,78	
			30,98 * 0,10	m2	3,10	
					RAZEM	274,12
1.2.6	45421146-9		Sufity podwieszane			
111 d.1.2. 6	NNRNKB 202 2702-01 analiza indywidualna	ST-3	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Sufity</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>Sufity akustyczne z powłoką bakterio i grzybobójczą SP-2</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41		62,36	m2	62,36	
					RAZEM	62,36

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.1.2. 6	KNR AT-12 0201-04 analiza indywidualna	ST-3	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych (system Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia,	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Sufity</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/47		3,94	m2	3,94	
	Pom. 1/49		3,29	m2	3,29	
	Pom. 1/51		3,28	m2	3,28	
	Pom. 1/53		5,12	m2	5,12	
	Pom. 1/55		3,49	m2	3,49	
	Pom. 1/57		2,85	m2	2,85	
	Pom. 1/59		2,80 * 4,37 + 2,80 * 0,60	m2	13,92	
					RAZEM	35,89
1.2.7	45442100-8		Roboty malarskie			
113 d.1.2. 7	KNKRB 2 0803-09		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
			959,38	m2	959,38	
					RAZEM	959,38
114 d.1.2. 7	NNRNKB 202 1134-02 analiza indywidualna	ST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			<i>Oznaczenia wg PBW</i>			
			<i>Malowanie</i>			
			<i>Rys. A-03 - A-05</i>			
			<i>Piętro 1</i>			
			<i>Powłoki malarskie sufitów</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41		62,36	m2	62,36	
	Pom. 1/45		9,30	m2	9,30	
	Pom. 1/46		8,12	m2	8,12	
	Pom. 1/47		3,94	m2	3,94	
	Pom. 1/48		7,92	m2	7,92	
	Pom. 1/49		3,29	m2	3,29	
	Pom. 1/50		28,97	m2	28,97	
	Pom. 1/51		3,28	m2	3,28	
	Pom. 1/52		30,09	m2	30,09	
	Pom. 1/53		5,12	m2	5,12	
	Pom. 1/54		27,98	m2	27,98	
	Pom. 1/55		3,49	m2	3,49	
	Pom. 1/56		27,49	m2	27,49	

Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 1/57		2,85	m2	2,85	
	Pom. 1/58		14,65	m2	14,65	
	Pom. 1/59		16,24	m2	16,24	
			<i>Powłoki malarskie ścian</i>			
			<i>1 Piętro</i>			
	Pom. 1/41		$(28,48 * 2 + 2,14 * 2) * 3,10$	m2	189,84	
	Pom. 1/45		$(2,55 * 2 + 3,65 * 2) * 3,10$	m2	38,44	
	Pom. 1/46		$[(2,81 * 2 + 2,26 * 2) + (1,26 * 2 + 1,31 * 2)] * 3,10$	m2	47,37	
	Pom. 1/47		$[(1,81 * 2 + 1,27 * 2) + (1,14 * 2 + 1,53 * 2)] * 3,10$	m2	35,65	
	Pom. 1/48		$(3,27 * 2 + 3,67 * 2) * 3,10$	m2	43,03	
	Pom. 1/49		$(1,86 * 2 + 1,86 * 2) * 3,10$	m2	23,06	
	Pom. 1/50		$(5,82 * 2 + 5,95 * 2 + 0,73 * 2) * 3,10$	m2	77,50	
	Pom. 1/51		$(2,12 + 1,85 + 1,39 + 1,04 + 1,12) * 3,10$	m2	23,31	
	Pom. 1/52		$(5,79 * 2 + 6,00 * 2) * 3,10$	m2	73,10	
	Pom. 1/53		$(2,07 * 2 + 2,65 * 2) * 3,10$	m2	29,26	
	Pom. 1/54		$(5,76 * 2 + 6,00 * 2) * 3,10$	m2	72,91	
	Pom. 1/55		$(2,12 + 1,95 + 1,39 + 1,04 + 1,22) * 3,10$	m2	23,93	
	Pom. 1/56		$(5,37 * 2 + 6,00 * 2) * 3,10$	m2	70,49	
	Pom. 1/57		$(1,38 * 2 + 2,38 * 2) * 3,10$	m2	23,31	
	Pom. 1/58		$(3,15 * 2 + 6,00 * 2) * 3,10$	m2	56,73	
	Pom. 1/59		$(2,80 * 2 + 6,12 * 2) * 3,10$	m2	55,30	
			<i>Potrącenia</i>			
			-poz.74	m2	-154,09	
			-poz.75	m2	-24,85	
					RAZEM	959,38
115 d.1.2. 7	KNR 2-02 1505-01 analiza indywidualna	ST-3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (farba bakterioobójcza)	m2		
			poz.114	m2	959,38	
					RAZEM	959,38