
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: „PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO W SPZZOZ W WYSZKOWIE” - ETAP1

ADRES INWESTYCJI: UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1, 07-200 WYSZKÓW

NAZWA INWESTORA: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

ADRES INWESTORA: UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1, 07-200 WYSZKÓW

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: sanitarna

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		INSTALACJA C.O.			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-02 0506-03 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
2 d.1.1	KNR-W 4-02 0506-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
3 d.1.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego wraz z usunięciem wsporników	kpl.		
		42	kpl.	42,000	
				RAZEM	42,000
4 d.1.1	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		poz.3 * 2	szt.	84,000	
				RAZEM	84,000
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - naprawa tynków w miejscach po zdemontowanych grzejnikach i instalacjach	m2		
		(poz.3) * 3,0	m2	126,000	
				RAZEM	126,000
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.5	m2	126,000	
				RAZEM	126,000
7 d.1.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - wraz z kosztami składowania i utylizacji	t		
		(poz.1 * 2,5) / 1000	t	0,750	
		(poz.2 * 1,5) / 1000	t	0,225	
		(poz.3 * 40) / 1000	t	1,680	
				RAZEM	2,655
8 d.1.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t		
		poz.7	t	2,655	
				RAZEM	2,655
1.2		Roboty montażowe			
9 d.1.2	KNR-W 2-15 0106-03 z.sz.3.4. 9903-2 analogia	Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane zewnętrznie o śr. 28 mm o połączeniach zaprasowywanych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		73	m	73,000	
				RAZEM	73,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi wielowarstwowe o śr. 16 mm	m		
		81	m	81,000	
				RAZEM	81,000
11 d.1.2	KNR 0-35 0128-29	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 30 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm	m		
		73	m	73,000	
				RAZEM	73,000
12 d.1.2	KNR 0-35 0128-27	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
13 d.1.2	KNR 0-35 0129-13	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
14 d.1.2	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych - na zimno	m		
		poz.9 Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	m prób a	73,000	
		1	prób a	1,000	
				RAZEM	73,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
15 d.1.2	KNR-W 2-15 0406-05	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych - na zimno	m		
		poz.10	m	81,000	
				RAZEM	81,000
16 d.1.2	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych - na gorąco	m		
		poz.14 Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	m prób a	73,000	
		1	prób a	1,000	
				RAZEM	73,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
17 d.1.2	KNR-W 2-15 0406-05	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych - na gorąco	m		
		poz.10	m	81,000	
				RAZEM	81,000
18 d.1.2	KNR-W 2-15 0128-01 analogia	Płukanie instalacji c.o.	m		
		poz.14 + poz.15	m	154,000	
				RAZEM	154,000
19 d.1.2	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączne o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1.2	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe proste termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.1.2	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe kątowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
22 d.1.2	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe odcinające powrotne proste o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
23 d.1.2	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe odcinające powrotne kątowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
24 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- z demontażu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- z demontażu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- z demontażu <i>grzejniki stalowe dwupłytkowe z kompletem zawieszni 20 500x1400 zasilane z boku higieniczne</i>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- z demontażu	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
29 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-09	Grzejniki stalowe trzy płytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-10	Grzejniki stalowe trzy płytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm- z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.2	KNR-W 2-15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm <i>Grzejnik wodny łazienkowy o wym. 400x1134 mm</i>	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
32 d.1.2	KNR 0-35 0215-04	Główce termostatyczne z zabezpieczeniem przed kradzieżą	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
33 d.1.2	KNR 2-15/GEBERIT 0317-03	Przejścia p.poż.	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
34 d.1.2	KNR 7-28 0207-13	Przebicie otworów w stropach żelbetowych dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm wraz z zabetonowaniem i otynkowaniem	otw.		
		18	otw.	18,000	
				RAZEM	18,000
35 d.1.2	KNR 7-28 0203-02	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. wraz z zabetonowaniem i otynkowaniem	otw.		
		9	otw.	9,000	
				RAZEM	9,000
36 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - po zamurowanych przebicjach	m2		
		poz.34 * 5,0	m2	90,000	
		(poz.35) * 5,0	m2	45,000	
				RAZEM	135,000
37 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m3		
		poz.36 * 0,1 * 0,1 * 0,4	m3	0,540	
		poz.34 * 0,15 * 0,15 * 0,25	m3	0,101	
				RAZEM	0,641
38 d.1.2	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m3		
		poz.37	m3	0,641	
				RAZEM	0,641
2		INSTALACJA KLIMATYZACJI			
2.1		Układ SPLIT IKL-01			
39 d.2.1	KNR-W 2-15 0114-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm z izolacją kauczukową, w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.2.1	KNR-W 2-15 0114-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm z izolacją kauczukową, w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.2.1	KNR 7-24 0130-01 analogia	Jednostka zewnętrzna wraz z konstrukcją wsporczą <i>Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu Split Qch-nom=2,5kW; Pel-max=0,74kW; Poziom mocy akustycznej:66dB(A) ciężar: ok. 35 kg Wymiary (WysxSzerxGł): 540 x 780(+62) x 290</i>	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
42 d.2.1	KNR 7-24 0130-01 analogia	Jednostka wewnętrzna <i>Jednostka wewnętrzna klimatyzacji typu SPLIT- jednostka ścienna Qch-nom=2,5kW; Poziom mocy akustycznej:50dB(A) ciężar: ok. 13 kg</i>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2.1	KNR 7-08 0301-02	Sterownik ścienny z okablowaniem	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2.1	KNR 7-24 0514-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2.1	KNR 7-24 0515-09	Napełnienie urządzeń i instalacji chłodniczej czynnikiem chłodniczym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2.1	KNR 7-24 0510-01	Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2.1	KNR 7-28 0205-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Instalacja odprowadzenia skroplin			
48 d.2.2	KNR-W 2-15 0110-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
49 d.2.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2.2	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony z zamknięciem kulowym oraz antyzapachowym np HL21	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.2.2	KNR 7-28 0205-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.2.2	KNR-W 2-17 0204-02 z.o.3.6. 9904 -3	Wentylatory łazienkowe d=150 - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000