
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 27.07.2026

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W SPZZOZ W WYSZKOWIE.
Etap 1. Instalacja wew. wod-kan.

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W SPZZOZ W WYSZKOWIE.

Etap 1. Instalacja wew. wod-kan.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W SPZZOZ W WYSZKOWIE.					
Etap 1. Instalacja wew. wod-kan.					
1		Kanalizacja sanitarna			
1 d.1	KNR 4-01 333-9	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1 cegły	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNR 4-01 210-1	Wykucie bruzd poziomych w posadzce betonowej o przekr.do 0.023 m2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNR 4-01 337-3	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4 d.1	KNNR 4 208 -1	Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
5 d.1	KNNR 4 208 -2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
6 d.1	KNNR 4 208 -3	Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1	KNNR 4 216 -2	Wpust poziomy(odpływ z natrysku) z zasyfonowaniem i kratką ze stali szlachetnej	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	KNNR 4 222 -2	Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
9 d.1	KNR 4-02 211-6	Nsuwka dwukielichowa z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica 110 mm - wstawienie / na istn. pionach PVC	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.1	KNR 7-24 148-1	Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów - masa 1 elementu konstrukcji 1 kg / podwieszenia, punkty stałe, szyny montażowe, śruby, pręty gwintowane	kg		
		15	kg	15,000	
				RAZEM	15,000

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W SPZZOZ W WYSZKOWIE.

Etap 1. Instalacja wew. wod-kan.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR 4-01 328-1	Zamurowanie przebić w ścianach o gr. do 30 cm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1	KNR 4-01 207-2	Wypełnienie bruzd w posadzce żwirobetonem, przekrój do 0.03 m2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
13 d.1	KNR 4-01 326-1	Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1/2 cegły	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
2		Instalacja wodna			
14 d.2	KNR 4-01 333-9	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1 cegły	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.2	KNNR 8 112 -6	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
16 d.2	KNNR 4 430 -1	Dwuzłączki o średnicy nominalnej 15 mm / złączka PP-R z gw. zew. 20x1/2"	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
17 d.2	KNNR 4 106 -4	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 32 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
18 d.2	KNNR 4 106 -5	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 40 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
19 d.2	KNR 2-20 113-9	Przejścia p.poż. kl. EI120 dla rur niepalnych dz:48mm	przej ść		
		1	przej ść	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNNR 4 112 -1	Rura polipropylenowa stabilizowana PP-R d: 20x2,8mm/ woda ciepła i cyrkulacyjna	m		
		145	m	145,000	
				RAZEM	145,000
21 d.2	KNNR 4 112 -2	Rura polipropylenowa stabilizowana PP-R d: 25x3,5mm/ woda ciepła i cyrkulacyjna	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.2	KNNR 4 112 -1	Rura polipropylenowa PN 16 PP-R d: 20x2,8mm/ woda zimna	m		
		145	m	145,000	
				RAZEM	145,000

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W SPZZOZ W WYSZKOWIE.

Etap 1. Instalacja wew. wod-kan.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2	KNNR 4 112 -2	Rura polipropylenowa PN 16 PP-R d: 25x3,5mm/ woda zimna	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
24 d.2	KNNR 7-24 148-1	Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów - masa 1 elementu konstrukcji 1 kg / podwieszenia, punkty stałe, szyny montażowe, śruby, pręty gwintowane	kg		
		25	kg	25,000	
				RAZEM	25,000
25 d.2	KNNR 4 142 -1	Hydrant wewnętrzny DN25 naścienny z węzłem półsztywnym 30 m z miejscem na gaśnicę + gaśnica	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNNR 4 130 -3	Zawory kulowe pełnoprzelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNNR 4 132 -1	Zawory kulowe pełnoprzelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15 mm (zawór kulowy gwintowany mosiężny + 2 kształtki PP-R/stal)	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
28 d.2	KNNR 4 132 -2	Zawory kulowe pełnoprzelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20 mm (zawór kulowy gwintowany mosiężny + 2 kształtki PP-R/stal)	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.2	KNNR 4 135 -1	Zawór ćwierćobrotowy o średnicy nominalnej 15 mm - zawór kątowy 1/2" - 3/8"	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
30 d.2	KNNR 4 127 -1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób a		
		1	prób a	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNNR 4 127 -4	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 63 mm, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m		
		308	m	308,000	
				RAZEM	308,000
32 d.2	KNNR 4 126 -4	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W SPZZOZ W WYSZKOWIE.

Etap 1. Instalacja wew. wod-kan.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2	KNNR 4 1611-1	Dezynfekcja rurociągów instalacji wodnej	m		
		328	m	328,000	
				RAZEM	328,000
34 d.2	KNNR 4 1612-1	Płukanie rurociągów instalacji wodnej	m		
		328	m	328,000	
				RAZEM	328,000
35 d.2	A9	Koszt wykonania analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej pobranej wody w akredytowanym laboratorium	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR 0-34 IGM 101-4	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.9 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 42 mm / Izolacja wody zimnej pożarowej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
37 d.2	KNR 0-34 IGM 101-4	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.9 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 48 mm / Izolacja wody zimnej pożarowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
38 d.2	KNR 0-34 IGM 101-10	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.20 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 20 mm/ Izolacja wody ciepłej i cyrk.	m		
		145	m	145,000	
				RAZEM	145,000
39 d.2	KNR 0-34 IGM 101-11	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.20 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 25 mm/ Izolacja wody ciepłej i cyrk.	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.2	KNR 0-34 IGM 101-3	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.9 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 20 mm / Izolacja wody zimnej	m		
		145	m	145,000	
				RAZEM	145,000
41 d.2	KNR 0-34 IGM 101-4	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliolefinowej - jednowarstwowymi gr.9 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 25 mm / Izolacja wody zimnej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
42 d.2	KNR 4-01 328-1	Zamurowanie przebić w ścianach	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W SPZZOZ W WYSZKOWIE.

Etap 1. Instalacja wew. wod-kan.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Przybory sanitarne wraz z armaturą			
43 d.3	KNR 2-15/ 102-5	Element montażowy do WC szer. 40 cm (kompletna spłuczka +stelaż)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.3	KNR 2-15/ 102-5	Element montażowy do WC dla niepełnosprawnych (kompletna spłuczka +stelaż + rura dopływowa 30 cm)	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
45 d.3	KNR 2-15/ 105-1	Przycisk do spłuczek podtynkowych - chrom-mat	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
46 d.3	KNR 2-15/ (WACETOB) 104-1	Miska ustępowa wisząca + deska sedesowa wolnoopadająca	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.3	KNR 2-15/ (WACETOB) 104-1	Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych + deska sedesowa	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.3	KNNR 4 230 -2	Umywalka pojedyncza porcelanowa wielk. 50 cm z syfonem mosiężnym chromowanym	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
49 d.3	KNNR 4 230 -5	Półpostument porcelanowy do umywalek	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
50 d.3	KNNR 4 230 -2	Umywalka pojedyncza porcelanowa wielk. 55 cm z syfonem dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3	KNNR 4 230 -2	Umywalka pojedyncza porcelanowa nablutowa wielk. 50x46 cm cm z syfonem mosiężnym chromowanym	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
52 d.3	KNNR 4 230 -2	Umywalka pojedyncza porcelanowa nablutowa wielk. 60x46 cm cm z syfonem mosiężnym chromowanym	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.3	KNNR 4 229 -5	Zlewozmywak jednokomorowy z płytą ociekową - stal nierdzewna (wpuszczany w blat)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.3	KNNR 4 229 -5	Zlewozmywak jednokomorowy - stal nierdzewna (	szt		
		wpuszczany w blat)			

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W SPZZOZ W WYSZKOWIE.

Etap 1. Instalacja wew. wod-kan.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
55 d.3	KNNR 4 232 -2	Brodzik akrylowy płytki półokrągły wielk. 90cm	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.3	KNR 0-35 IGM 123-3	Montaż natryskowych narożnych kabin do kąpieli prostokątnych szybami ze szkła hartowanego - kabina półokrągła wielk. 90 cm	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
57 d.3	KNNR 4 137 -8	Bateria natryskowa z termostatem, z natryskiem przesuwnym / przepływ 15 l/s przy 3 bar	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
58 d.3	KNNR 4 137 -2	Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm z kompl. odpływowym / przepływ 5 l/s przy 3bar	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
59 d.3	KNNR 4 137 -2	Bateria umywalkowa stojąca łokciowa o średnicy nominalnej 15 mm z kompl. odpływowym / przepływ 5 l/s przy 3bar	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.3	KNNR 4 137 -2	Bateria zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm / przepływ 5 l/s przy 3 bar	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
61 d.3	KNNR 4 211 -1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
62 d.3	KNNR 4 211 -3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
63 d.3	KNNR 4 115 -1	Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii.	szt		
		56	szt	56,000	
				RAZEM	56,000
64 d.3	KNR 7-24 148-1	Montaż konstrukcji wsporczej - uchwyt ścienny uchylny	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.3	KNR 7-24 148-1	Montaż konstrukcji wsporczej - uchwyt ścienny stały	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.3	KNR 7-24 148-1	Montaż konstrukcji wsporczej - siedzisko prysznicowe uchylne	szt		
		2	szt	2,000	

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W SPZZOZ W WYSZKOWIE.

Etap 1. Instalacja wew. wod-kan.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
4		Demontaże			
67 d.4	KNNR 8 222 -8	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW o średnicy do 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
68 d.4	KNNR 8 222 -7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
69 d.4	KNNR 8 108 -1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm, na ścianie	m		
		260	m	260,000	
				RAZEM	260,000
70 d.4	KNNR 8 122 -5	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt		
		21	szt	21,000	
				RAZEM	21,000
71 d.4	KNNR 8 122 -7	Demontaż baterii natryskowej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
72 d.4	KNNR 8 225 -3	Demontaż urządzeń sanitarnych; umywalka porcelanowa	kpl		
		17	kpl	17,000	
				RAZEM	17,000
73 d.4	KNNR 8 225 -5	Demontaż urządzeń sanitarnych; ustęp z miską porcelanową	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
74 d.4	KNNR 8 225 -1	Demontaż urządzeń sanitarnych ; zlew	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
75 d.4	A4	Odwóz i utylizacja zdemontowanych materiałów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000