
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie pomieszczeń biurowych i pomocniczych w budynku A oraz sali konferencyjnej w budynku B w Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu

ADRES INWESTYCJI: ul. gen. Władysława Andersa 136, 58-304 Wałbrzych

NAZWA INWESTORA: Skarb Państwa – Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

ADRES INWESTORA: ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław

BRANŻE: WIELOBRANŻOWY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Tomasz Urbanowicz

DATA OPRACOWANIA: 28.05.2026r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Parter			
1.1		Wiatrołap			
1 d.1.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,10 * 2,05 * 1	m2	2,255	
		1,50 * 2,70 * 1 + 1,60 * 3,05	m2	8,930	
				RAZEM	11,185
2 d.1.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz. 1	m2	11,185	
				RAZEM	11,185
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,80 * 2,05 + 2,05 * 1,20	m2	10,250	
				RAZEM	10,250
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (1,00 * 2 + 2,05) * 4,60 + 1,50 * (4,60 + 3,40) * 1 / 2 * 2 + (1,30 * 2 + 2,05) * 3,40		46,440	
		-poz. 1		-11,185	
		0,15 * (1,10 + 2,05 * 2) * 1		0,780	
		0,20 * [(1,50 + 2,70 * 2) * 1 + (1,60 + 3,05 * 2)]		2,920	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				38,955	
		Sufit 3,80 * 2,05		7,790	
		B (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				7,790	
		(poz.4 A + poz.4 B) * 30%	m2	14,024	
				RAZEM	14,024
5 d.1.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.4 A * 30%	m2	11,687	
				RAZEM	11,687
6 d.1.1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.4 B * 30%	m2	2,337	
				RAZEM	2,337
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.4 A + poz.4 B - poz.4	m2	32,721	
				RAZEM	32,721
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.4 + poz.7	m2	46,745	
				RAZEM	46,745
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.9	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Korytarz			
11 d.1.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,35 * 2,05 * 1 + 1,15 * 2,05 * 1	m2	5,125	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$1,60 * 3,00 * 1 + 1,00 * 2,50 * 1 + 1,00 * 2,05 * 5 + 1,50 * 2,65 * 2 + 3,00 * 3,40 * 1$	m2	35,700	
				RAZEM	40,825
12 d.1.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz. 11	m2	40,825	
				RAZEM	40,825
13 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$3,40 * 2,00 + (10,40 + 5,15) * 2,05 + 1,45 * (0,45 + 0,58)$	m2	40,171	
				RAZEM	40,171
14 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany $(3,40 + 2,00) * 2 * 3,40 - 1,46 * 2,46 + 0,58 * (1,46 + 2,46 * 2)$ $(10,40 + 2,05) * 2 * 3,40 - 1,46 * 2,46 * 2$ $(5,15 + 2,05) * 2 * 3,30 - 1,46 * 2,46 + 0,45 * (1,46 + 2,46 * 2)$ -poz. 11 $0,15 * (1,35 + 2,05 * 2) * 1 + 0,44 * (1,15 + 2,05 * 2) * 1$ $0,33 * (1,60 + 3,00 * 2) * 1$ A (Obliczenie pomocnicze) Sufit $3,40 * 2,00 + 10,40 * 2,05 + 5,15 * 2,05$ B (Obliczenie pomocnicze) (poz. 14 A + poz. 14 B) * 30%		36,829 77,477 46,799 -40,825 3,128 2,508 ===== 125,916 38,678 ===== 38,678 49,378	
			m2	RAZEM	49,378
15 d.1.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz. 14 A * 30%	m2	37,775	
				RAZEM	37,775
16 d.1.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz. 14 B * 30%	m2	11,603	
				RAZEM	11,603
17 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz. 14 A + poz. 14 B - poz. 14	m2	115,216	
				RAZEM	115,216
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz. 14 + poz. 17	m2	164,594	
				RAZEM	164,594
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz. 19	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Pokój nr 7			
21 d.1.3	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20 * 2,10 * 1	m2	2,520	
		1,00 * 2,50 * 1	m2	2,500	
				RAZEM	5,020
23 d.1.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.22	m2	5,020	
				RAZEM	5,020
24 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,35 * 2,05	m2	6,868	
				RAZEM	6,868
25 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (3,35 + 2,05) * 2 * 3,15 -poz.22 0,15 * [(1,20 + 2,50 * 2) * 1 + (1,20 + 2,10 * 2) * 1] A (Obliczenie pomocnicze)		34,020 -5,020 1,740 =====	
		Sufit 3,35 * 2,05 B (Obliczenie pomocnicze)		30,740 6,868 =====	
		(poz.25 A + poz.25 B) * 30%	m2	6,868 11,282	
				RAZEM	11,282
26 d.1.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.25 A * 30%	m2	9,222	
				RAZEM	9,222
27 d.1.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.25 B * 30%	m2	2,060	
				RAZEM	2,060
28 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.25 A + poz.25 B - poz.25	m2	26,326	
				RAZEM	26,326
29 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.25 + poz.28	m2	37,608	
				RAZEM	37,608
30 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.3	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.30	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Pokój nr 8			
32 d.1.4	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,55 * 2,15 * 1	m2	3,333	
		1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
				RAZEM	5,383

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.33	m2	5,383	
				RAZEM	5,383
35 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,00 * 2,65	m2	10,600	
				RAZEM	10,600
36 d.1.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (4,00 + 2,65) * 2 * 3,35 -poz.33 0,37 * (1,55 + 2,15 * 2) * 1 0,15 * (1,00 + 2,05 * 2) * 1 A (Obliczenie pomocnicze)		44,555 -5,383 2,165 0,765 =====	
		Sufit 4,00 * 2,65 B (Obliczenie pomocnicze)		10,600 =====	
		(poz.36 A + poz.36 B) * 30%	m2	10,600 15,811	
				RAZEM	15,811
37 d.1.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.36 A * 30%	m2	12,631	
				RAZEM	12,631
38 d.1.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.36 B * 30%	m2	3,180	
				RAZEM	3,180
39 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.36 A + poz.36 B - poz.36	m2	36,891	
				RAZEM	36,891
40 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.36 + poz.39	m2	52,702	
				RAZEM	52,702
41 d.1.4	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.41	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Pokój nr 9			
43 d.1.5	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.5	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,60 * 2,20 * 1 + 1,20 * 2,20 * 1	m2	6,160	
		1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
				RAZEM	8,210
45 d.1.5	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.44	m2	8,210	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,210
46 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,15 * 3,80	m2	19,570	
				RAZEM	19,570
47 d.1.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (5,15 + 3,80) * 2 * 3,35 -poz.44 0,36 * [(1,60 + 2,20 * 2) * 1 + (1,20 + 2,20 * 2) * 1] 0,15 * (1,00 + 2,05 * 2) * 1 A (Obliczenie pomocnicze)		59,965 -8,210 4,176 0,765 =====	
		Sufit 5,15 * 3,80 B (Obliczenie pomocnicze)		19,570 =====	
		(poz.47 A + poz.47 B) * 30%	m2	19,570 22,880	
				RAZEM	22,880
48 d.1.5	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.47 A * 30%	m2	17,009	
				RAZEM	17,009
49 d.1.5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.47 B * 30%	m2	5,871	
				RAZEM	5,871
50 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.47 A + poz.47 B - poz.47	m2	53,386	
				RAZEM	53,386
51 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.47 + poz.50	m2	76,266	
				RAZEM	76,266
52 d.1.5	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.5	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.52	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Pokój nr 10			
54 d.1.6	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,20 * 2,15 * 3	m2	7,740	
		1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
				RAZEM	9,790
56 d.1.6	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.55	m2	9,790	
				RAZEM	9,790
57 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,15 * 5,00	m2	25,750	
				RAZEM	25,750
58 d.1.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (5,15 + 5,00) * 2 * 3,35 -poz.55 0,36 * (1,20 + 2,20 * 2) * 3 0,15 * (1,00 + 2,05 * 2) * 1 A (Obliczenie pomocnicze)		68,005 -9,790 6,048 0,765 =====	
		Sufit 5,15 * 5,00 B (Obliczenie pomocnicze)		25,750 =====	
		(poz.58 A + poz.58 B) * 30%	m2	25,750 27,233	
				RAZEM	27,233
59 d.1.6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.58 A * 30%	m2	19,508	
				RAZEM	19,508
60 d.1.6	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.58 B * 30%	m2	7,725	
				RAZEM	7,725
61 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.58 A + poz.58 B - poz.58	m2	63,545	
				RAZEM	63,545
62 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.58 + poz.61	m2	90,778	
				RAZEM	90,778
63 d.1.6	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.1.6	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.63	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Pokój nr 11			
65 d.1.7	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,20 * 2,15 * 2 1,30 * 2,55 * 1	m2 m2	5,160 3,315	
				RAZEM	8,475
67 d.1.7	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.66	m2	8,475	
				RAZEM	8,475
68 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,80 * 5,15	m2	24,720	
				RAZEM	24,720

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.1.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (4,80 + 5,15) * 2 * 3,35 -poz.66 0,36 * (1,20 + 2,20 * 2) * 2 A (Obliczenie pomocnicze)		66,665 -8,475 4,032 =====	
		Sufit 4,80 * 5,15 B (Obliczenie pomocnicze)		24,720 =====	
		(poz.69 A + poz.69 B) * 30%	m2	24,720 26,083	
				RAZEM	26,083
70 d.1.7	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.69 A * 30%	m2	18,667	
				RAZEM	18,667
71 d.1.7	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.69 B * 30%	m2	7,416	
				RAZEM	7,416
72 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.69 A + poz.69 B - poz.69	m2	60,859	
				RAZEM	60,859
73 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.69 + poz.72	m2	86,942	
				RAZEM	86,942
74 d.1.7	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.1.7	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.74	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Pokój nr 12			
76 d.1.8	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.1.8	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,20 * 2,15 * 2	m2	5,160	
		1,50 * 2,60 * 1	m2	3,900	
				RAZEM	9,060
78 d.1.8	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.77	m2	9,060	
				RAZEM	9,060
79 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,25 * 4,30 - 0,50 * 0,50	m2	22,325	
				RAZEM	22,325
80 d.1.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (5,25 + 4,30) * 2 * 3,30		63,030	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-poz.77 $0,36 * (1,20 + 2,20 * 2) * 2$ A (Obliczenie pomocnicze)		-9,060 4,032 =====	
		Sufit $5,25 * 4,30 - 0,50 * 0,50$ B (Obliczenie pomocnicze)		58,002 22,325 =====	
		(poz.80 A + poz.80 B) * 30%	m2	22,325 24,098	
				RAZEM	24,098
81 d.1.8	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.80 A * 30%	m2	17,401	
				RAZEM	17,401
82 d.1.8	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.80 B * 30%	m2	6,698	
				RAZEM	6,698
83 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.80 A + poz.80 B - poz.80	m2	56,229	
				RAZEM	56,229
84 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.80 + poz.83	m2	80,327	
				RAZEM	80,327
85 d.1.8	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.1.8	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.85	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		I piętro			
2.1		Korytarz+Ksero			
87 d.2.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		$1,25 * 2,15 * 1 + 1,30 * 1,80 * 1$ $1,50 * 2,65 * 1 + 1,05 * 2,50 * 1 + 1,30 * 2,40 * 1 + 1,05 * 2,05 * 2 + 3,00 * 3,35 * 1 + 1,50 * 2,40 * 2$	m2 m2	5,028 31,275	
				RAZEM	36,303
88 d.2.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.87	m2	36,303	
				RAZEM	36,303
89 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$10,40 * 2,05 + 5,15 * 2,05 + 1,85 * 1,95 + 0,45 * 1,50$	m2	36,160	
				RAZEM	36,160
90 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany $(10,40 + 2,05) * 2 * 3,35 - 1,50 * 2,45 + 0,45 * (1,50 + 2,45 * 2)$ $(5,15 + 2,05) * 2 * 3,35 - 1,50 * 2,45$ $(1,85 + 1,95) * 2 * 3,35$ -poz.87 $0,45 * (1,25 + 2,15 * 2) * 1 + 0,28 * (1,30 + 1,80 * 2) * 1$ $0,10 * 3,35 * 2 + 0,10 * (1,50 + 2,40 * 2) * 1$		82,620 44,565 25,460 -36,303 3,870 1,300	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		Sufit		121,512	
		$10,40 * 2,05 + 5,15 * 2,05 + 1,85 * 1,95$		35,485	
		B (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		(poz.90 A + poz.90 B) * 30%	m2	35,485	
				47,099	
				RAZEM	47,099
91 d.2.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.90 A * 30%	m2	36,454	
				RAZEM	36,454
92 d.2.1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.90 B * 30%	m2	10,646	
				RAZEM	10,646
93 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.90 A + poz.90 B - poz.90	m2	109,898	
				RAZEM	109,898
94 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.90 + poz.93	m2	156,997	
				RAZEM	156,997
95 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.2.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.95	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Pokój nr 14			
97 d.2.2	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.2.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		$1,20 * 1,80 * 1 + 1,20 * 2,10 * 1$	m2	4,680	
		$1,50 * 2,65 * 1$	m2	3,975	
				RAZEM	8,655
99 d.2.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.98	m2	8,655	
				RAZEM	8,655
100 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$1,95 * 3,90 + 2,65 * 3,90 + 0,54 * 2,50$	m2	19,290	
				RAZEM	19,290
101 d.2.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany			
		$(1,95 + 3,90) * 2 * 3,30 + (2,65 + 3,90) * 2 * 3,35 - 2,45 * 2,50 * 2 + 0,54 * (2,45 + 2,50 * 2)$		74,268	
		-poz.98		-8,655	
		$0,28 * (1,20 + 1,80 * 2) * 1 + 0,36 * (1,20 + 2,10 * 2) * 1$		3,288	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		Sufit		68,901	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,95 * 3,90 + 2,65 * 3,90 B (Obliczenie pomocnicze) (poz.101 A + poz.101 B) * 30%	m2	17,940 ===== 17,940 26,052	
				RAZEM	26,052
102 d.2.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.101 A * 30%	m2	20,670	
				RAZEM	20,670
103 d.2.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.101 B * 30%	m2	5,382	
				RAZEM	5,382
104 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.101 A + poz.101 B - poz.101	m2	60,789	
				RAZEM	60,789
105 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.101 + poz.104	m2	86,841	
				RAZEM	86,841
106 d.2.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.2.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.106	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Pokój nr 15			
108 d.2.3	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.2.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,65 * 2,30 * 1 + 1,25 * 2,15 * 1	m2	6,483	
		1,30 * 2,40 * 1	m2	3,120	
				RAZEM	9,603
110 d.2.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.109	m2	9,603	
				RAZEM	9,603
111 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,10 * 3,90	m2	19,890	
				RAZEM	19,890
112 d.2.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (5,10 + 3,90) * 2 * 3,25 -poz.109 0,34 * (1,65 + 2,30 * 2) * 1 + 0,31 * (1,25 + 2,15 * 2) * 1 A (Obliczenie pomocnicze)		58,500 -9,603 3,846 ===== 52,743	
		Sufit 5,10 * 3,90 B (Obliczenie pomocnicze)		19,890 ===== 19,890	
		(poz.112 A + poz.112 B) * 30%	m2	21,790	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,790
113 d.2.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.112 A * 30%	m2	15,823	
				RAZEM	15,823
114 d.2.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.112 B * 30%	m2	5,967	
				RAZEM	5,967
115 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.112 A + poz.112 B - poz.112	m2	50,843	
				RAZEM	50,843
116 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.112 + poz.115	m2	72,633	
				RAZEM	72,633
117 d.2.3	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.2.3	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.117	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		Pokój nr 16			
119 d.2.4	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.2.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,25 * 2,15 * 3	m2	8,063	
		1,05 * 2,50 * 1	m2	2,625	
				RAZEM	10,688
121 d.2.4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.120	m2	10,688	
				RAZEM	10,688
122 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,15 * 4,70	m2	24,205	
				RAZEM	24,205
123 d.2.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (5,15 + 4,70) * 2 * 3,25 -poz.120 0,34 * (1,25 + 2,15 * 2) * 3 A (Obliczenie pomocnicze)		64,025 -10,688 5,661 =====	
		Sufit 5,15 * 4,70 B (Obliczenie pomocnicze)		58,998 24,205 =====	
		(poz.123 A + poz.123 B) * 30%	m2	24,205 24,961	
				RAZEM	24,961
124 d.2.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.123 A * 30%	m2	17,699	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,699
125 d.2.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.123 B * 30%	m2	7,262	
				RAZEM	7,262
126 d.2.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.123 A + poz.123 B - poz.123	m2	58,242	
				RAZEM	58,242
127 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.123 + poz.126	m2	83,203	
				RAZEM	83,203
128 d.2.4	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterów wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.2.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.128	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		Kancelaria - Pom. główne			
130 d.2.5	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.2.5	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,25 * 2,15 * 2	m2	5,375	
		1,50 * 2,65 * 1 + 1,00 * 2,40 * 1 + 1,00 * 2,05	m2	8,425	
				RAZEM	13,800
132 d.2.5	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.131	m2	13,800	
				RAZEM	13,800
133 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,30 * 4,35	m2	23,055	
				RAZEM	23,055
134 d.2.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (5,30 + 4,35) * 2 * 3,25 -poz.131 0,30 * (1,25 + 2,15 * 2) * 2 0,15 * (1,00 + 2,40 * 2) * 1 A (Obliczenie pomocnicze)		62,725 -13,800 3,330 0,870 =====	
		Sufit 5,30 * 4,35 B (Obliczenie pomocnicze)		23,055 =====	
		(poz.134 A + poz.134 B) * 30%	m2	23,055 22,854	
				RAZEM	22,854
135 d.2.5	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.134 A * 30%	m2	15,938	
				RAZEM	15,938
136 d.2.5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.134 B * 30%	m2	6,917	
				RAZEM	6,917
137 d.2.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.134 A + poz.134 B - poz.134	m2	53,326	
				RAZEM	53,326
138 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.134 + poz.137	m2	76,180	
				RAZEM	76,180
139 d.2.5	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.2.5	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.139	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		Kancelaria - Pom. biurowe			
141 d.2.6	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.2.6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,25 * 2,15 * 1 + 1,25 * 2,85 * 1	m2	6,250	
		1,00 * 2,40 * 1 + 1,50 * 2,65 * 1	m2	6,375	
				RAZEM	12,625
143 d.2.6	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.142	m2	12,625	
				RAZEM	12,625
144 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,80 * 5,10	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
145 d.2.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (4,80 + 5,10) * 2 * 3,25 -poz.142 0,30 * [(1,25 + 2,15 * 2) * 1 + (1,25 + 2,85 * 2) * 1] A (Obliczenie pomocnicze)		64,350 -12,625 3,750 =====	
		Sufit 4,80 * 5,10 B (Obliczenie pomocnicze)		55,475 24,480 =====	
		(poz.145 A + poz.145 B) * 30%	m2	24,480 23,987	
				RAZEM	23,987
146 d.2.6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.145 A * 30%	m2	16,643	
				RAZEM	16,643
147 d.2.6	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.145 B * 30%	m2	7,344	
				RAZEM	7,344

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148 d.2.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz. 145 A + poz. 145 B - poz. 145	m2	55,968	
				RAZEM	55,968
149 d.2.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz. 145 + poz. 148	m2	79,955	
				RAZEM	79,955
150 d.2.6	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
151 d.2.6	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz. 150	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.7		Kancelaria - Pom. pomocnicze			
152 d.2.7	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.2.7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,20 * 1,80 * 2	m2	4,320	
		1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
				RAZEM	6,370
154 d.2.7	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz. 153	m2	6,370	
				RAZEM	6,370
155 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,90 * 4,60	m2	8,740	
				RAZEM	8,740
156 d.2.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (1,90 + 4,60) * 2 * 2,85 + (0,10 + 1,05 + 1,25) * 2,85 + (0,95 + 1,05) * 1,50 -poz. 153 0,30 * (1,20 + 1,80 * 2) * 1 A (Obliczenie pomocnicze)		46,890 -6,370 1,440 =====	
		Sufit 1,90 * 4,60 B (Obliczenie pomocnicze)		8,740 =====	
		(poz. 156 A + poz. 156 B) * 30%	m2	8,740 15,210	
				RAZEM	15,210
157 d.2.7	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz. 156 A * 30%	m2	12,588	
				RAZEM	12,588
158 d.2.7	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz. 156 B * 30%	m2	2,622	
				RAZEM	2,622
159 d.2.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz. 156 A + poz. 156 B - poz. 156	m2	35,490	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35,490
160 d.2.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz. 156 + poz. 159	m2	50,700	
				RAZEM	50,700
161 d.2.7	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.2.7	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz. 161	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.8		Pomieszczenie socjalne			
163 d.2.8	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
164 d.2.8	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,65 * 2,30 * 1	m2	3,795	
		1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
				RAZEM	5,845
165 d.2.8	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz. 164	m2	5,845	
				RAZEM	5,845
166 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,85 * 4,00	m2	7,400	
				RAZEM	7,400
167 d.2.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (1,85 + 4,00) * 2 * 3,25 - 3,00 * 1,40 -poz. 164 0,35 * (1,65 + 2,30 * 2) * 1 A (Obliczenie pomocnicze)		33,825 -5,845 2,188 =====	
		Sufit 1,85 * 4,00 - 0,35 * 1,65 B (Obliczenie pomocnicze)		30,168 6,823 =====	
		(poz. 167 A + poz. 167 B) * 30%	m2	6,823 11,097	
				RAZEM	11,097
168 d.2.8	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz. 167 A * 30%	m2	9,050	
				RAZEM	9,050
169 d.2.8	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz. 167 B * 30%	m2	2,047	
				RAZEM	2,047
170 d.2.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz. 167 A + poz. 167 B - poz. 167	m2	25,894	
				RAZEM	25,894
171 d.2.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz. 167 + poz. 170	m2	36,991	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36,991
172 d.2.8	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
173 d.2.8	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.172	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		II piętro			
3.1		Korytarz			
174 d.3.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,80 * 1,50 * 2	m2	2,400	
		1,05 * 2,05 * 7	m2	15,068	
				RAZEM	17,468
175 d.3.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.174	m2	17,468	
				RAZEM	17,468
176 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,40 * 2,05 + 5,35 * 2,05 + 0,30 * 1,45 + 0,35 * 0,95 * 2	m2	33,388	
				RAZEM	33,388
177 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (10,40 + 2,05) * 2 * 2,90 + (5,35 + 2,05) * 2 * 2,90 - (1,45 * 2,55 * 2 + 0,95 * 2,50 * 2) -poz.174 0,25 * (0,80 + 1,50 * 2) * 2 0,30 * (1,45 + 2,55 * 2) + 0,35 * (0,95 + 2,50 * 2) * 2 A (Obliczenie pomocnicze) Sufit 10,40 * 2,05 + 5,35 * 2,05 B (Obliczenie pomocnicze) (poz.177 A + poz.177 B) * 30%	m2	102,985 -17,468 1,900 6,130 ===== 93,547 32,288 ===== 32,288 37,751	
				RAZEM	37,751
178 d.3.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.177 A * 30%	m2	28,064	
				RAZEM	28,064
179 d.3.1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.177 B * 30%	m2	9,686	
				RAZEM	9,686
180 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.177 A + poz.177 B - poz.177	m2	88,084	
				RAZEM	88,084
181 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.177 + poz.180	m2	125,835	
				RAZEM	125,835
182 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183 d.3.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.182	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.2		Pokój nr 19			
184 d.3.2	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.3.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,80 * 1,30 * 1	m2	1,040	
		1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
				RAZEM	3,090
186 d.3.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.185	m2	3,090	
				RAZEM	3,090
187 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,85 * 4,05 - (0,60 * 0,90 + 0,25 * 0,90 + 1,00 * 1,00 + 0,60 * 0,35)	m2	9,568	
				RAZEM	9,568
188 d.3.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (2,85 + 4,05) * 2 * 2,95 -poz.185 0,45 * (0,80 + 1,30 * 2) * 1 A (Obliczenie pomocnicze)		40,710 -3,090 1,530 =====	
		Sufit 2,85 * 4,05 - (0,60 * 0,90 + 0,25 * 0,90 + 1,00 * 1,00 + 0,60 * 0,35) B (Obliczenie pomocnicze)		39,150 9,568 =====	
		(poz.188 A + poz.188 B) * 30%	m2	9,568 14,615	
				RAZEM	14,615
189 d.3.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.188 A * 30%	m2	11,745	
				RAZEM	11,745
190 d.3.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.188 B * 30%	m2	2,870	
				RAZEM	2,870
191 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.188 A + poz.188 B - poz.188	m2	34,103	
				RAZEM	34,103
192 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.188 + poz.191	m2	48,718	
				RAZEM	48,718
193 d.3.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
194 d.3.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.193	szt.	1,000	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
3.3		Pokój nr 20			
195 d.3.3	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.3.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,80 * 1,30 * 2	m2	2,080	
		1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
				RAZEM	4,130
197 d.3.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.196	m2	4,130	
				RAZEM	4,130
198 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,20 * 4,25 - (0,60 * 0,50 + 1,00 * 1,00 + 0,10 * 0,65 + 0,40 * 0,55)	m2	20,515	
				RAZEM	20,515
199 d.3.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (5,20 + 4,25) * 2 * 2,95 + (0,20 + 0,25) * 2 * 2,95 -poz.196 0,45 * (0,80 + 1,30 * 2) * 2 A (Obliczenie pomocnicze)		58,410 -4,130 3,060 =====	
		Sufit 5,20 * 4,25 - (0,60 * 0,50 + 1,00 * 1,00 + 0,10 * 0,65 + 0,40 * 0,55) B (Obliczenie pomocnicze)		20,515 =====	
		(poz.199 A + poz.199 B) * 30%	m2	20,515 23,357	
				RAZEM	23,357
200 d.3.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.199 A * 30%	m2	17,202	
				RAZEM	17,202
201 d.3.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.199 B * 30%	m2	6,155	
				RAZEM	6,155
202 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.199 A + poz.199 B - poz.199	m2	54,498	
				RAZEM	54,498
203 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.199 + poz.202	m2	77,855	
				RAZEM	77,855
204 d.3.3	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.3.3	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.204	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4		Pokój nr 21			

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
206 d.3.4	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
207 d.3.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,80 * 1,30 * 2	m2	2,080	
		1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
				RAZEM	4,130
208 d.3.4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.207	m2	4,130	
				RAZEM	4,130
209 d.3.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,30 * 4,65 - (0,65 * 1,00 + 0,15 * 0,50 + 0,30 * 0,85 + 0,95 * 0,95 + 0,90 * 0,90)	m2	21,953	
				RAZEM	21,953
210 d.3.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (5,30 + 4,65) * 2 * 2,90		57,710	
		-poz.207		-4,130	
		0,45 * (0,80 + 1,30 * 2) * 2		3,060	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				56,640	
		Sufit 3,80 * 4,65 - (0,65 * 1,00 + 0,15 * 0,50 + 0,30 * 0,85 + 0,95 * 0,95 + 0,90 * 0,90)		14,978	
		B (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				14,978	
		(poz.210 A + poz.210 B) * 30%	m2	21,485	
				RAZEM	21,485
211 d.3.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.210 A * 30%	m2	16,992	
				RAZEM	16,992
212 d.3.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.210 B * 30%	m2	4,493	
				RAZEM	4,493
213 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.210 A + poz.210 B - poz.210	m2	50,133	
				RAZEM	50,133
214 d.3.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.210 + poz.213	m2	71,618	
				RAZEM	71,618
215 d.3.4	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
216 d.3.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.215	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5		Pokój nr 22			
217 d.3.5	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
218 d.3.5	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		2,00 * 1,50 * 1	m2	3,000	
		1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
				RAZEM	5,050
219 d.3.5	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.218	m2	5,050	
				RAZEM	5,050
220 d.3.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,80 * 5,30 - (0,75 * 1,25 + 0,80 * 0,75 * 2)	m2	23,303	
				RAZEM	23,303
221 d.3.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (4,80 + 5,30) * 2 * 2,95		59,590	
		-poz.218		-5,050	
		0,45 * (2,00 + 1,50 * 2) * 1		2,250	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				56,790	
		Sufit 4,80 * 5,30 - (0,75 * 1,25 + 0,80 * 0,75 * 2)		23,303	
		B (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				23,303	
		(poz.221 A + poz.221 B) * 30%	m2	24,028	
				RAZEM	24,028
222 d.3.5	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.221 A * 30%	m2	17,037	
				RAZEM	17,037
223 d.3.5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.221 B * 30%	m2	6,991	
				RAZEM	6,991
224 d.3.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.221 A + poz.221 B - poz.221	m2	56,065	
				RAZEM	56,065
225 d.3.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.221 + poz.224	m2	80,093	
				RAZEM	80,093
226 d.3.5	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
227 d.3.5	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.226	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6		Pokój nr 23			
228 d.3.6	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
229 d.3.6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,80 * 1,30 * 2	m2	2,080	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
				RAZEM	4,130
230 d.3.6	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.229	m2	4,130	
				RAZEM	4,130
231 d.3.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,25 * 4,45 - (0,80 * 0,60 + 1,00 * 1,10 + 0,30 * 0,90 + 0,10 * 0,80)	m2	21,433	
				RAZEM	21,433
232 d.3.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (5,25 + 4,45) * 2 * 2,80 -poz.229 0,45 * (0,80 + 1,30 * 2) * 2 A (Obliczenie pomocnicze)		54,320 -4,130 3,060 =====	
		Sufit 5,25 * 4,45 - (0,80 * 0,60 + 1,00 * 1,10 + 0,30 * 0,90 + 0,10 * 0,80) B (Obliczenie pomocnicze)		21,433 =====	
		(poz.232 A + poz.232 B) * 30%	m2	21,433 22,405	
				RAZEM	22,405
233 d.3.6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.232 A * 30%	m2	15,975	
				RAZEM	15,975
234 d.3.6	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.232 B * 30%	m2	6,430	
				RAZEM	6,430
235 d.3.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.232 A + poz.232 B - poz.232	m2	52,278	
				RAZEM	52,278
236 d.3.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.232 + poz.235	m2	74,683	
				RAZEM	74,683
237 d.3.6	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
238 d.3.6	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.237	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7		Styrzek			
239 d.3.7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
240 d.3.7	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.239	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
241 d.3.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,85 * 2,75	m2	5,088	
				RAZEM	5,088
242 d.3.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (1,85 + 2,75) * 2 * 3,15 -poz.239 A (Obliczenie pomocnicze)		28,980 -2,050 =====	
		Sufit 1,85 * 2,75 B (Obliczenie pomocnicze)		26,930 5,088 =====	
		(poz.242 A + poz.242 B) * 30%	m2	5,088 9,605	
				RAZEM	9,605
243 d.3.7	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.242 A * 30%	m2	8,079	
				RAZEM	8,079
244 d.3.7	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.242 B * 30%	m2	1,526	
				RAZEM	1,526
245 d.3.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.242 A + poz.242 B - poz.242	m2	22,413	
				RAZEM	22,413
246 d.3.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.242 + poz.245	m2	32,018	
				RAZEM	32,018
4		Klatka schodowa			
247 d.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,45 * 2,00 * 1	m2	2,900	
		1,40 * 2,15 * 1 + 3,00 * 3,35 * 2	m2	23,110	
				RAZEM	26,010
248 d.4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.247	m2	26,010	
				RAZEM	26,010
249 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6,20 * 2,90 * 3 + 1,45 * 10,40	m2	69,020	
				RAZEM	69,020
250 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (6,20 + 3,00) * 2 * 10,40 - (0,95 * 2,50 * 2 + 1,40 * 2,26) -poz.247 0,30 * (1,45 + 2,00 * 2) * 1 + 0,10 * (1,40 + 2,15 * 2) * 1 A (Obliczenie pomocnicze)		183,446 -26,010 2,205 =====	
		Sufit, spoczniki, biegi 6,20 * 3,00 2,00 * 3,00 * 2 + 1,40 * 3,00 * 2 + 0,70 * 1,50 B (Obliczenie pomocnicze)		159,641 18,600 21,450 =====	
		1,35 * 15,00 (poz.250 A + poz.250 B) * 30%	m2 m2	40,050 20,250 59,907	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	80,157
251 d.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.250 A * 30%	m2	47,892	
				RAZEM	47,892
252 d.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.250 B * 30%	m2	12,015	
				RAZEM	12,015
253 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.250 A + poz.250 B - poz.250	m2	119,534	
				RAZEM	119,534
254 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.250 + poz.253	m2	199,691	
				RAZEM	199,691
5		Pom. gospodarcze na klatce schodowe			
255 d.5	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
256 d.5	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,45 * 0,75 * 3	m2	1,013	
		1,00 * 2,05 * 3	m2	6,150	
				RAZEM	7,163
257 d.5	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.256	m2	7,163	
				RAZEM	7,163
258 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,05 * 1,05 * 3	m2	3,308	
				RAZEM	3,308
259 d.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (1,05 + 1,05) * 2 * (2,65 + 3,00 + 2,80) - (1,05 + 1,05 * 2) * 1,80 -poz.256 0,30 * (0,45 + 0,75 * 2) * 3 A (Obliczenie pomocnicze)		29,820 -7,163 1,755 =====	
		Sufit 1,05 * 1,05 * 3 B (Obliczenie pomocnicze)		24,412 3,308 =====	
		(poz.259 A + poz.259 B) * 30%	m2	3,308 8,316	
				RAZEM	8,316
260 d.5	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.259 A * 30%	m2	7,324	
				RAZEM	7,324
261 d.5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.259 B * 30%	m2	0,992	
				RAZEM	0,992
262 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.259 A + poz.259 B - poz.259	m2	19,404	
				RAZEM	19,404
263 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.259 + poz.262	m2	27,720	
				RAZEM	27,720
6		Łącznik			
264 d.6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,85 * 1,15 * 4	m2	3,910	
		1,00 * 2,05 * 1	m2	2,050	
				RAZEM	5,960
265 d.6	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.264	m2	5,960	
				RAZEM	5,960
266 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,90 * 1,45	m2	8,555	
				RAZEM	8,555
267 d.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (5,90 * 2 + 1,45) * (2,15 + 2,26) * 1 / 2 1,45 * 2,15 + 5,90 * (2,15 + 2,25) * 1 / 2 * 2 -poz.264 0,15 * (0,85 + 1,15 * 2) * 4 A (Obliczenie pomocnicze)		29,216 29,078 -5,960 1,890 =====	
		Sufit 5,90 * 1,45 B (Obliczenie pomocnicze)		8,555 =====	
		(poz.267 A + poz.267 B) * 30%	m2	8,555 18,834	
				RAZEM	18,834
268 d.6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.267 A * 30%	m2	16,267	
				RAZEM	16,267
269 d.6	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.267 B * 30%	m2	2,567	
				RAZEM	2,567
270 d.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.267 A + poz.267 B - poz.267	m2	43,945	
				RAZEM	43,945
271 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.267 + poz.270	m2	62,779	
				RAZEM	62,779
7		Sala konferencyjna			
272 d.7	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i urządzeń na czas prac remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
273 d.7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,75 * 1,45 * 3 + 0,85 * 1,45 * 2 1,00 * 2,05 * 2	m2 m2	10,078 4,100	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,178
274 d.7	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.273	m2	14,178	
				RAZEM	14,178
275 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,10 * 4,80 - (3,85 * 0,10 + 3,15 * 0,25)	m2	47,308	
				RAZEM	47,308
276 d.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Ściany (10,10 + 4,80) * 2 * 2,50 -poz.273 0,40 * (1,75 + 1,45 * 2) * 2 + 0,35 * (0,85 + 1,45 * 2) * 2 A (Obliczenie pomocnicze)		74,500 -14,178 6,345 =====	
		Sufit 10,10 * 4,80 - (3,85 * 0,10 + 3,15 * 0,25) B (Obliczenie pomocnicze)		66,667 47,308 =====	
		(poz.276 A + poz.276 B) * 30%	m2	47,308 34,193	
				RAZEM	34,193
277 d.7	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.267 A * 30%	m2	16,267	
				RAZEM	16,267
278 d.7	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.276 B * 30%	m2	14,192	
				RAZEM	14,192
279 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.276 A + poz.276 B - poz.276	m2	79,782	
				RAZEM	79,782
280 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.276 + poz.279	m2	113,975	
				RAZEM	113,975
281 d.7	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
282 d.7	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.281	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Stolarka drzwiowa			
283 d.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
284 d.8	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice MDF regulowane	m2		
		1,00 * 2,05 * 16	m2	32,800	
				RAZEM	32,800
285 d.8	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne MDF	m2		
		0,90 * 2,00 * 16	m2	28,800	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28,800
286 d.8	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanych drzwi wraz z ościeżnicami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Łączniki oświetlenia, gniazda wtykowe, oprawy			
287 d.9	KNNR-W 9 0402-02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych natynkowych podwójnych	szt.		
		Parter 13	szt.	13,000	
		I piętro 6	szt.	6,000	
		II piętro 10	szt.	10,000	
				RAZEM	29,000
288 d.9	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych podwójnych	szt.		
		Parter 28	szt.	28,000	
		I piętro 43	szt.	43,000	
		II piętro 30	szt.	30,000	
				RAZEM	101,000
289 d.9	KNR AT-35 0110-01 z.sz. 2.8.	Montaż obudowy natynkowej IP44 gniazda teleinformatycznego do modułów keystone (na 1 lub 2 moduły) - demontaż urządzeń nienadających się do ponownego montażu	szt.		
		Parter 16	szt.	16,000	
		I piętro 6	szt.	6,000	
		II piętro 16	szt.	16,000	
				RAZEM	38,000
290 d.9	KNR AT-35 0110-01	Gniazdo komputerowe typu p/t 2xRJ-45 ekranowane kat. 5 -6	szt.		
		poz.289	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
291 d.9	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku pojedynczego	szt.		
		Parter 5	szt.	5,000	
		I piętro 7	szt.	7,000	
		II piętro 4	szt.	4,000	
				RAZEM	16,000
292 d.9	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku podwójnego	szt.		
		Parter 6			
		I piętro 6	szt.	6,000	
		II piętro 4	szt.	4,000	
				RAZEM	10,000
293 d.9	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych pojedynczych bryzgoszczelnych IP44	szt.		
		I piętro 1	szt.	1,000	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
294 d.9	KNNR-W 9 0401-02	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika schodowego, krzyżowego	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
295 d.9	kalk. własna	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000