

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ŚCIEŻKI PARKOWE			
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km		
d.1		0,038 + 0,035 + 0,058	km	0,131	
				RAZEM	0,131
2	KNR 2-01 0307-03 307-07 307-07	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 50 m (kat. gruntu IV) - dodatek za 1 m różnicy wysokości - usunięcie chumusu	m3		
d.1		(38 + 58) * 0,20	m3	19,200	
				RAZEM	19,200
3	KNR 2-01 0307-03 307-07 307-07	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 50 m (kat. gruntu IV) - dodatek za 1 m różnicy wysokości - usunięcie ziemi do głębokości -45 cm pod ścieżkami	m3		
d.1		38 * 0,25	m3	9,500	
				RAZEM	9,500
4	KNR 19-01 0118-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV	m3		
d.1		poz.2 + poz.3	m3	28,700	
				RAZEM	28,700
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.1		38 + 58	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
6	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z tłucznia 0-63mm	m2		
d.1		poz.5	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
7	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z tłucznia 0-31,5 mm - pod ścieżki	m2		
d.1		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
8	KSNR 6 0204-01 analogia	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm - NAWIERZCHNIA W OBRĘBIE ŁAWEK PARKOWYCH	m2		
d.1		58	m2	58,000	
				RAZEM	58,000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.1		(42,2 + 14,0) * 0,25 * 0,25	m3	3,513	
				RAZEM	3,513
10	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - OBRZEŻA KAMIENNE	m		
d.1		42,2 + 14	m	56,200	
				RAZEM	56,200
11	KSNR 6 0301-05	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce żwirowej	m2		
d.1		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
2		BUDOWA WIATY			
12	KNR 2-01 0125-02 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 35 cm z darnią z przerzutem	m2		
d.2		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
13	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
d.2		poz.12 * 0,10 + 2 * (7,0 + 5,0) * 0,24 * 0,5	m3	7,880	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,880
14 d.2	KNR 19-01 0118-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV	m3		
		poz.12 * 0,35 + poz.13	m3	25,380	
				RAZEM	25,380
15 d.2	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m2		
		2 * (5 + 7) * 1,2	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
16 d.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		100	kg	100,000	
				RAZEM	100,000
17 d.2	KNR-W 2-02 2101-09	Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m2 i grubości do 6 cm - skały wybuchowe, przeobrażeniowe, granity, sjenity, marmur, wapień zbity	m2		
		2 * 2,20 + 7,0 * 0,15	m2	5,450	
				RAZEM	5,450
18 d.2	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2		
		poz.12	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
19 d.2	KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97	m3		
		poz.18 * 0,01	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
20 d.2	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ ZAGĘSZCZANA UBIJAKIEM	m2		
		6,50 * 4,50	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
21 d.2	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 10 cm	m2		
		poz.20	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
22 d.2	KNR AT-50 0712-02	Izolacje poziome - ułożenie folii ochronnej	m2		
		29,25	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
23 d.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		450	kg	450,000	
				RAZEM	450,000
24 d.2	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		5,0 * 7,0 * 0,2	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
25 d.2	KNR 9-23 0202-01	Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podłożu betonowym, grubość warstwy suchej do 4 mm	m2		
		5 * 7	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
26 d.2	KNR AT-50 0712-01	Izolacje poziome - ułożenie maty ochronno-drenażowej	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
27 d.2	KNR 2-02 2111-01	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2 - UŁOŻENIE PŁYT GRANITOWYCH GR. 3 CM	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR 2-25 0203-01 analogia	Wiaty drewniane bez ścian bocznych - budowa (R+S) (MATERIAŁ WYKAZANY W POZOSTAŁYCH POZYCJACH.	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
29 d.2	KNR-W 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - DREWNO KLEJONE	m3 drew		
		0,32	m3 drew	0,320	
				RAZEM	0,320
30 d.2	KNR-W 2-02 0406-03	Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - DREWNO KLEJONE	m3 drew		
		0,23 + 0,33 + 0,43 + 0,13 + 0,15	m3 drew	1,270	
				RAZEM	1,270
31 d.2	KNR-W 2-02 0409-01	Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - DREWNO KLEJONE	m3		
		0,95	m3	0,950	
				RAZEM	0,950
32 d.2	KNKRB 2 0405-01	Deskowanie połaci dachowych	m2 połac i		
		3,7 * 8,00 * 2	m2 połac i	59,200	
				RAZEM	59,200
33 d.2	KNR K-45 0214-06 analogia	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK-GRANUM skygrey wykonane z gotowych paneli na rąbek - mata strukturalna	m2		
		poz.32	m2	59,200	
				RAZEM	59,200
34 d.2	KNR 2-02 0410-03	Osłanianie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		2 * 3,7 * 8	m2	59,200	
				RAZEM	59,200
35 d.2	KNNR-W 3 0504-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i krawędziaki	m2		
	słupy	4 * 0,16 * 2,5 * 7	m2	11,200	
	ramy	(2 * 0,16 + 2 * 0,18) * 8 + (2 * 0,16 + 2 * 0,22) * 8 + (2 * 0,16 + 2 * 0,18) * 5 * 3	m2	21,720	
	krokiewki	(0,08 + 0,16) * 2 * 3,7 * 20	m2	35,520	
	deskowanie	poz.32 * 2	m2	118,400	
				RAZEM	186,840
36 d.2	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m2		
		poz.34	m2	59,200	
				RAZEM	59,200
37 d.2	KNNR 2 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiorzy	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.2	KNNR 2 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m		
		2 * 8	m	16,000	
				RAZEM	16,000
39 d.2	KNNR 2 0508-04	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m		
		4 * 3,7	m	14,800	
				RAZEM	14,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.2	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - OBRZEŻA KAMIENNE (GRANIT) PRZY SCHODACH	m		
		3 * 7 + 5 + 20,70	m	46,700	
				RAZEM	46,700
41 d.2	KNR 2-21 0605-03	Schody z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego	m3		
		0,1 * 7,5	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
42 d.2	KNR 4-04 0901-02 analogia	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów	m		
		4 * 1,20 * 2	m	9,600	
				RAZEM	9,600
43 d.2	KNR 4-04 0901-01 analogia	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł	m		
		3 * 3,6 * 2	m	21,600	
				RAZEM	21,600
44 d.2	KNR 4-04 0901-03 analogia	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
45 d.2	KNR-W 2-02 1512-06 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych okien i nasłotli o powierzchni do 1 m2	m2		
		1,20 * 5 * 2	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
3		OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
3.1		ławki parkowe			
46 d.3.1	KALKULACJA WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK PARKOWYCH Ławki wykonane z kamienia (granit) o wymiarach 40x120cm wysokości ok 60 cm.	kpl		
		22	kpl	22,000	
				RAZEM	22,000
3.2		kosze na śmieci			
47 d.3.2	KNR 2-01 0312-03	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m (kat. gruntu IV)	dół.		
		3	dół.	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.3.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		poz.47 * 0,5 * 0,5 * 0,1	m3	0,075	
				RAZEM	0,075
49 d.3.2	KNR-W 4-01 0203-06 z.sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0,5 m3	m3		
		poz.47 * 0,3 * 0,3 * 0,4	m3	0,108	
				RAZEM	0,108
50 d.3.2	KALKULACJA WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ KOSZA ŻELIWNego Urządzenie komunalne typu kosz na śmieci. Konstrukcja wykonana z żeliwa oraz ze stali.	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000