
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

ADRES INWESTYCJI: Gliwice
ul. A. Gierymskiego 1

NAZWA INWESTORA: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

ADRES INWESTORA: ul. Gierymskiego 1,
44-100 Gliwice

DATA OPRACOWANIA: 21.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa parkingu dla 36-ciu stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach przy ul. A. Gierymskiego 1 przeznaczonego dla osobowych samochodów z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego pod inwestycję.
Inwestycja zlokalizowana jest po północno-wschodniej stronie działki (działka inwestycyjnej nr 310, Obr. ewid.: 0060 Zatorze)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Nawierzchnie			
1.1	45110000-1	Roboty przygotowawcze; roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		(847 + 128 + 55,3) / 10000	ha	0,103	
				RAZEM	0,103
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0119-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek- składowanie na terenie inwestycji	m2		
		(847 + 128 + 55,3) * 0,25	m2	257,575	
				RAZEM	257,575
3 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 28 cm - składowanie na terenie inwestycji	m2		
		847 + 128 + 55,3	m2	1 030,300	
				RAZEM	1 030,300
4 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		847 + 128 + 55,3	m2	1 030,300	
				RAZEM	1 030,300
1.2	45233252-0	Nawierzchnie dróg i parkingów			
5 d.1.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		506,3	m2	506,300	
				RAZEM	506,300
6 d.1.2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m2		
		847 + 128	m2	975,000	
				RAZEM	975,000
7 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		847 + 128	m2	975,000	
				RAZEM	975,000
8 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		847 + 128	m2	975,000	
				RAZEM	975,000
1.3	45233252-0	Nawierzchnie chodników			
9 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		55,3	m2	55,300	
				RAZEM	55,300
1.4	45233252-0	Krawężniki i obrzeża			
2		Odwodnienie parkingu			
2.1	45110000-1	Roboty przygotowawcze; roboty ziemne			
10 d.2.1	KNR-W 2-01 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		(24,2 + 32) / 1000	km	0,056	
				RAZEM	0,056
11 d.2.1	KNR 2-01 0217-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3		
		(24,2 + 32) * 0,7 * 1,4	m3	55,076	
				RAZEM	55,076
12 d.2.1	KNR 2-01 0221-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3		
		1,6 * 1,6 * 3,5 * 5	m3	44,800	
				RAZEM	44,800
13 d.2.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(24,2 + 32) * 0,6 * 0,95 + (1,6 * 1,6 * 3,5 * 5) - (0,5 * 0,5 * 3,14 * 3 + 0,25 + 0,25 + 3,14 * 2)$	m3	67,699	
				RAZEM	67,699
14 d.2.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		$(24,2 + 32) * 0,6 * 0,95 + (1,6 * 1,6 * 3,5 * 5) - (0,5 * 0,5 * 3,14 * 3 + 0,25 + 0,25 + 3,14 * 2)$	m3	67,699	
				RAZEM	67,699
15 d.2.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m3		
		$5,901 + 11,802 + (0,5 * 0,5 * 3,14 * 3 + 0,25 + 0,25 + 3,14 * 2)$	m3	26,838	
				RAZEM	26,838
2.2	45232130-2	Kanały rurowe			
16 d.2.2	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm	m3		
		$(24,2 + 32) * 0,7 * 0,15$	m3	5,901	
				RAZEM	5,901
17 d.2.2	KNR-W 2-18 0511-03/04	Obsypka kanałów rurowych gr. 30 cm	m3		
		$(24,2 + 32) * 0,7 * 0,3$	m3	11,802	
				RAZEM	11,802
18 d.2.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		$24,2 + 32$	m	56,200	
				RAZEM	56,200
2.3	45232130-2	Studnie i wpusty			
19 d.2.3	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2.3	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
		3	stud.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.2.3		Włączenie do istniejącej studni - kalkulacja własna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Nawierzchnie		3
2 Odwodnienie parkingu		3
Spis treści		5