

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Droga			
1 d.1	KNR 2-01 0109-02	D.01.02.0 1	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.2*0.35	ha ha	 0.070	
					RAZEM	0.070
2 d.1	KNR 2-01 0206-04	D.02.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykonanie koryta drogi i rowu (280*3.5*0.3)+(280*0.3)	m3 m3	 378.000	
					RAZEM	378.000
3 d.1	KNR 2-31 0114-05 analogia	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - łączna grubość 30cm, kamień 0/125mm 280*3.5	m2 m2	 980.000	
					RAZEM	980.000
4 d.1	KNR 2-31 0114-06 analogia	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - łączna grubość 30cm, kamień 0/125mm Krotność = 15 280*3.5	m2 m2	 980.000	
					RAZEM	980.000
5 d.1	KNR 2-31 0204-05	D.05.01.0 2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 280*3.3	m2 m2	 924.000	
					RAZEM	924.000
6 d.1	KNR 2-31 0204-06	D.05.01.0 2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - łączna grubość 15cm Krotność = 8 280*3.3	m2 m2	 924.000	
					RAZEM	924.000
2			Odwodnienie			
7 d.2	KNR 2-31 0605-01	D.03.01.0 1	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa i obsypka (12*0.6*0.5)*2	m3 m3	 7.200	
					RAZEM	7.200
8 d.2	KNR 2-31 0605-06 analogia	D.03.01.0 1	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - rury PCV 6	m m	 6.000	
					RAZEM	6.000
9 d.2	analiza in- dywidualna	D.03.01.0 1	Montaż wodospustów 1 szt. dł 4m - materiał inwestora 4*3	m m	 12.000	
					RAZEM	12.000