
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w budynkach Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI: ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań
NAZWA INWESTORA: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
ADRES INWESTORA: Święty Marcin 87, 61-808 Poznań

DATA OPRACOWANIA: 01.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Roboty budowlane, elektryczne					
1		Roboty budowlane			
1.1		Budynek D Poziom + 2			
1.1.1		Pomieszczenie D205			
1.1.1.1		Prace malarskie			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.1.1.1					
		15,39	m2	15,390	
				RAZEM	15,390
2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi folią	m2		
d.1.1.1.1					
		4,09	m2	4,090	
				RAZEM	4,090
3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - farba samtex 20 caparol	m2		
d.1.1.1.1					
		59,31	m2	59,310	
				RAZEM	59,310
4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
d.1.1.1.1					
		15,08	m2	15,080	
				RAZEM	15,080
1.1.1.2		Roboty elektryczne, teletechniczne			
5	KNP 18 0101-05.01	Ręczne wykuwanie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie dla przewodów wtykowych	m		
d.1.1.1.2					
		5,67	m	5,670	
				RAZEM	5,670
6	KNKRB 5 0902-02	Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm	m		
d.1.1.1.2					
		5,67	m	5,670	
				RAZEM	5,670
7	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
d.1.1.1.2					
		5 + 25 + 3 + 5	m	38,000	
				RAZEM	38,000
8	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1.1.1.2					
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.1.1.1.2					
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.1.1.1.2					
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.1.1.3		Stolarka drzwiowa			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1. 1.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż stolarki drzwiowej - skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą. Przygotowanie drzwi do ponownego montażu	szt.		
		0,9 * 2,10	szt.	1,890	
				RAZEM	1,890
1.1.1. 4		Ściany działowe			
12 d.1.1. 1.4	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKFI 12,5 mm - z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronna i wilgocioodporna na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną) - zabudowa otworu drzwiowego	m2		
		1,04 * 2,10	m2	2,184	
				RAZEM	2,184
1.1.1. 5		Wyposażenie			
13 d.1.1. 1.5	kalk. własna	demontaż, przeniesienie i ponowny montaż zabudowy meblowej wraz z wyposażeniem zgodnie z PW	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.1. 6		Prace porządkowe			
14 d.1.1. 1.6	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,45	m2	15,450	
				RAZEM	15,450
1.1.2		Pomieszczenie D206			
1.1.2. 1		Roboty rozbiórkowe			
15 d.1.1. 2.1	KNR 4-01 0335-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
16 d.1.1. 2.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		0,30 * 0,15 * 0,16 * 2	m3	0,014	
				RAZEM	0,014
17 d.1.1. 2.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
18 d.1.1. 2.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,02 * 2,16 * 0,14	m3	0,308	
				RAZEM	0,308
19 d.1.1. 2.1	KNR 9-23 0102-01	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.		
		0,30 * 0,15 * 4 + 1,5 * 0,15 * 2	szt.	0,630	
				RAZEM	0,630
1.1.2. 2		Prace malarskie			
20 d.1.1. 2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,31	m2	20,310	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,310
21 d.1.1. 2.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		5,71	m2	5,710	
				RAZEM	5,710
22 d.1.1. 2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		67,94	m2	67,940	
				RAZEM	67,940
23 d.1.1. 2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		19,73	m2	19,730	
				RAZEM	19,730
1.1.2. 3		Stolarka drzwiowa			
24 d.1.1. 2.3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DW4> - drzwi z demontażu	m2		
		0,9 * 2,1	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
1.1.2. 4		Roboty elektryczne, teletechniczne			
25 d.1.1. 2.4	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		5,6 + 3 + 1 + 1	m	10,600	
				RAZEM	10,600
26 d.1.1. 2.4	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 27,5 + 3 + 2)	m	37,500	
				RAZEM	37,500
27 d.1.1. 2.4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1.1. 2.4	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 27,5 + 15) * 4	m	190,000	
				RAZEM	190,000
29 d.1.1. 2.4	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.2. 5		Prace porządkowe			
30 d.1.1. 2.5	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		20,31	m2	20,310	
				RAZEM	20,310
1.1.3		Pomieszczenie D207			
1.1.3. 1		Ściany działowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.1. 3.1	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2		
		5,67 * 0,4	m2	2,268	
				RAZEM	2,268
32 d.1.1. 3.1	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKFI 12,5 mm - z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronna na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną) - zabudowa otworu drzwiowego	m2		
		21,04	m2	21,040	
				RAZEM	21,040
1.1.3. 2		Prace malarskie			
33 d.1.1. 3.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		5,71	m2	5,710	
				RAZEM	5,710
34 d.1.1. 3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,25	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
35 d.1.1. 3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		64,74	m2	64,740	
				RAZEM	64,740
36 d.1.1. 3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		17,25	m2	17,250	
				RAZEM	17,250
1.1.3. 3		Stolarka drzwiowa			
37 d.1.1. 3.3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DW4> - drzwi z demontażu z pomieszczenia D326	m2		
		0,9 * 2,1	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
1.1.3. 4		Roboty posadzkarskie			
38 d.1.1. 3.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m		
		11,73	m	11,730	
				RAZEM	11,730
39 d.1.1. 3.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2		
		17,75	m2	17,750	
				RAZEM	17,750
40 d.1.1. 3.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m		
		17,40	m	17,400	
				RAZEM	17,400
1.1.3. 5		Roboty elektryczne, teletechniczne			
41 d.1.1. 3.5	KNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.1. 3.5	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 27,5 + 3 + 2)	m	37,500	
				RAZEM	37,500
43 d.1.1. 3.5	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.1.1. 3.5	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 27,5 + 15) * 4	m	190,000	
				RAZEM	190,000
45 d.1.1. 3.5	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.4		Pomieszczenie D208			
1.1.4. 1		Prace malarskie			
46 d.1.1. 4.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		3,24	m2	3,240	
				RAZEM	3,240
47 d.1.1. 4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		21,93	m2	21,930	
				RAZEM	21,930
48 d.1.1. 4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		70,58	m2	70,580	
				RAZEM	70,580
49 d.1.1. 4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		21,93	m2	21,930	
				RAZEM	21,930
1.1.4. 2		Roboty posadzkarskie			
50 d.1.1. 4.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m		
		13,37	m	13,370	
				RAZEM	13,370
51 d.1.1. 4.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2		
		22,40	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
52 d.1.1. 4.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,04	m	19,040	
				RAZEM	19,040
1.1.4. 3		Roboty elektryczne, teletechniczne			
53 d.1.1. 4.3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		3 + 5,67	m	8,670	
				RAZEM	8,670
54 d.1.1. 4.3	KNNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 21 + 3 + 2)	m	31,000	
				RAZEM	31,000
55 d.1.1. 4.3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.1.1. 4.3	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 21 + 15) * 4	m	164,000	
				RAZEM	164,000
57 d.1.1. 4.3	KNNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.5		Pomieszczenie D209			
1.1.5. 1		Ściany działowe			
58 d.1.1. 5.1	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2		
		5,67 * 0,4	m2	2,268	
				RAZEM	2,268
59 d.1.1. 5.1	KNNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKFI 12,5 mm - z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronna na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną) - zabudowa otworu drzwiowego	m2		
		21,04	m2	21,040	
				RAZEM	21,040
1.1.5. 2		Prace malarskie			
60 d.1.1. 5.2	KNNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,80 * 1,80 + 1,1 * 3,56	m2	7,156	
				RAZEM	7,156
61 d.1.1. 5.2	KNNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		21,93	m2	21,930	
				RAZEM	21,930
62 d.1.1. 5.2	KNNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		70,58	m2	70,580	
				RAZEM	70,580
63 d.1.1. 5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		21,93	m2	21,930	
				RAZEM	21,930
1.1.5. 3		Roboty posadzkarskie			
64 d.1.1. 5.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m		
		13,37	m	13,370	
				RAZEM	13,370
65 d.1.1. 5.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2		
		22,40	m2	22,400	
				RAZEM	22,400
66 d.1.1. 5.3	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m		
		19,04	m	19,040	
				RAZEM	19,040
1.1.5. 4		Roboty elektryczne, teletechniczne			
67 d.1.1. 5.4	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		3 + 5,67	m	8,670	
				RAZEM	8,670
68 d.1.1. 5.4	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		$(2 + 3 + 17 + 3 + 2) * 2$	m	54,000	
				RAZEM	54,000
69 d.1.1. 5.4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
70 d.1.1. 5.4	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		$(2 + 3 + 17 + 15) * 4 * 2$	m	296,000	
				RAZEM	296,000
71 d.1.1. 5.4	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.1.6		Pomieszczenie D210			
1.1.6. 1		Roboty rozbiórkowe			
72 d.1.1. 6.1	KNR 4-01 0335-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.1.1. 6.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		0,30 * 0,15 * 0,16 * 2	m3	0,014	
				RAZEM	0,014
74 d.1.1. 6.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
75 d.1.1. 6.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,02 * 2,16 * 0,14	m3	0,308	
				RAZEM	0,308
76 d.1.1. 6.1	KNR 9-23 0102-01	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.		
		0,30 * 0,15 * 4 + 1,5 * 0,15 * 2	szt.	0,630	
				RAZEM	0,630
1.1.6. 2		Prace malarskie			
77 d.1.1. 6.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,80 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
78 d.1.1. 6.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,10	m2	17,100	
				RAZEM	17,100
79 d.1.1. 6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		64,53	m2	64,530	
				RAZEM	64,530
80 d.1.1. 6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		17,10	m2	17,100	
				RAZEM	17,100
1.1.6. 3		Roboty posadzkarskie			
81 d.1.1. 6.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m		
		11,67	m	11,670	
				RAZEM	11,670
82 d.1.1. 6.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2		
		17,28	m2	17,280	
				RAZEM	17,280
83 d.1.1. 6.3	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m		
		17,34	m	17,340	
				RAZEM	17,340
1.1.6. 4		Stolarka drzwiowa			
84 d.1.1. 6.4	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DW4> - drzwi z demontażu	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9 * 2,1	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
1.1.6. 5		Roboty elektryczne, teletechniczne			
85 d.1.1. 6.5	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.1.1. 6.5	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 17 + 3 + 2)	m	27,000	
				RAZEM	27,000
87 d.1.1. 6.5	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.1.1. 6.5	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 17 + 15) * 4	m	148,000	
				RAZEM	148,000
89 d.1.1. 6.5	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.7		Pomieszczenie D211 D212			
1.1.7. 1		Prace malarskie			
90 d.1.1. 7.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,8 * 1,8 * 2	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
91 d.1.1. 7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,91 + 19,91	m2	39,820	
				RAZEM	39,820
92 d.1.1. 7.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		93,86	m2	93,860	
				RAZEM	93,860
93 d.1.1. 7.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		19,91 + 19,91	m2	39,820	
				RAZEM	39,820
1.1.7. 2		Roboty posadzkarskie			
94 d.1.1. 7.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m		
		5,67 * 2 + 7,11 * 2	m	25,560	
				RAZEM	25,560

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95 d.1.1. 7.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2		
		19,91 + 19,91 + 1 * 0,4	m2	40,220	
				RAZEM	40,220
96 d.1.1. 7.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m		
		5,67 * 2 + 7,11 * 2	m	25,560	
				RAZEM	25,560
1.1.7. 3		Roboty elektryczne, teletechniczne			
97 d.1.1. 7.3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		3,80 + 3 + 5,67 + 3,80	m	16,270	
				RAZEM	16,270
98 d.1.1. 7.3	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3,8 + 5,67 + 3 + 3,80 + 3 + 3 + 2) + (2 + 5,67 + 3 + 3,80 + 3 + 3 + 2) + (2 + 3 + 3 + 3 + 2)	m	61,740	
				RAZEM	61,740
99 d.1.1. 7.3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		2 + 2 + 2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
100 d.1.1. 7.3	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3,8 + 5,67 + 3 + 3,80 + 15 + 3 + 2) * 4 + (2 + 5,67 + 3 + 3,80 + 15 + 3 + 2) * 4 + (2 + 3 + 15 + 3 + 2) * 4	m	390,960	
				RAZEM	390,960
101 d.1.1. 7.3	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.1.8		Pomieszczenie D223			
1.1.8. 1		Prace malarskie			
102 d.1.1. 8.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,80 * 1,80 + 1,1 * 3,56	m2	7,156	
				RAZEM	7,156
103 d.1.1. 8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15,35	m2	15,350	
				RAZEM	15,350
104 d.1.1. 8.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		60,22	m2	60,220	
				RAZEM	60,220
105 d.1.1. 8.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		15,35	m2	15,350	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,350
1.1.8. 2		Roboty elektryczne, teletechniczne			
106 d.1.1. 8.2	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		3 + 4,60 + 1	m	8,600	
				RAZEM	8,600
107 d.1.1. 8.2	KNNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 17 + 3 + 2)	m	27,000	
				RAZEM	27,000
108 d.1.1. 8.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
109 d.1.1. 8.2	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 17 + 15) * 4	m	148,000	
				RAZEM	148,000
110 d.1.1. 8.2	KNNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.8. 3		Prace porządkowe			
111 d.1.1. 8.3	KNNR 9-21 0105-03	Czyszczenie mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		16,21	m2	16,210	
				RAZEM	16,210
1.1.9		Pomieszczenie przy D223 - przejście			
1.1.9. 1		Prace malarskie			
112 d.1.1. 9.1	KNNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		5,71	m2	5,710	
				RAZEM	5,710
113 d.1.1. 9.1	KNNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15,94	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
114 d.1.1. 9.1	KNNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		60,22	m2	60,220	
				RAZEM	60,220
115 d.1.1. 9.1	KNNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		15,94	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
1.1.9. 2		Roboty elektryczne, teletechniczne			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.1.1. 9.2	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.1.1. 9.2	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 17 + 3 + 2)	m	27,000	
				RAZEM	27,000
118 d.1.1. 9.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
119 d.1.1. 9.2	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 17 + 15) * 2	m	74,000	
				RAZEM	74,000
120 d.1.1. 9.2	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.9. 3		Prace porządkowe			
121 d.1.1. 9.3	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		16,21	m2	16,210	
				RAZEM	16,210
1.1.1 0		Pomieszczenie D221			
1.1.10 .1		Prace malarskie			
122 d.1.1. 10.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,80 * 1,8 * 2 + 1,1 * 3,56	m2	10,396	
				RAZEM	10,396
123 d.1.1. 10.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		22,05	m2	22,050	
				RAZEM	22,050
124 d.1.1. 10.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		86,60	m2	86,600	
				RAZEM	86,600
125 d.1.1. 10.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		22,05	m2	22,050	
				RAZEM	22,050
1.1.10 .2		Ściany działowe			
126 d.1.1. 10.2	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,75 * 0,4	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
127 d.1.1. 10.2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKFI z płyt gipsowo-kartonowych pożarowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną)	m2		
		21,33	m2	21,330	
				RAZEM	21,330
1.1.10 .3		Stolarka drzwiowa			
128 d.1.1. 10.3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DW4> - drzwi z demontażu z pomieszczenia D214	m2		
		0,9 * 2,1	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
1.1.10 .4		Roboty posadzkarskie			
129 d.1.1. 10.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny PCV o wysokości ok. 10 cm.	m		
		5,75	m	5,750	
				RAZEM	5,750
1.1.10 .5		Roboty elektryczne, teletechniczne			
130 d.1.1. 10.5	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		4,60 + 3 + 4,60 + 3 + 4,60 + 3	m	22,800	
				RAZEM	22,800
131 d.1.1. 10.5	KNR 5-08 0206-02 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - Kabel energetyczny N2XH-J 5x4mm2 czarny 0,6/1kV bezhalogenowy LSOH B2ca drut ICEL	m		
		(2 + 3 + 20 + 3 + 2)	m	30,000	
				RAZEM	30,000
132 d.1.1. 10.5	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Włącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B25 (B 25A) 3-biegunowy 3P (230/400V AC) 3-modułowy - rozdzielnia piętrowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.1.1. 10.5	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		3 + 3 + (1 + 2 + 3 + 3,5 + 3 + 1) * 3 + (1 + 2 + 4,6 + 3 + 1) * 3 + (1 + 2 + 4,6 + 3,7 + 3 + 1,7 + 1) * 3 + (1 + 2 + 2,4 + 2,8 + 3 + 1) * 3	m	168,900	
		zasilanie szafy rack	m	15,000	
		15			
				RAZEM	183,900
134 d.1.1. 10.5	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnia natynkowa 24 modułowa	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
135 d.1.1. 10.5	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik główny FR 3x100A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.1.1. 10.5	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik różnicowo-nadprądowy RCBO 1-fazowy B16 (B 16A) + 30mA typ A 2-biegunowy 2P (230V AC) 2- modułowy QuickConnect	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
137 d.1.1. 10.5	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		2 * 14	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
138 d.1.1. 10.5	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		$((5 + 2 + 2 + 2) * 2 + (5 + 7 + 3,5 + 3 + 2) * 3 + (5 + 7 + 4,6 + 3 + 2 + 3 + 2) * 3 + (5 + 4,6 + 3,7 + 1,7 + 3 + 2) * 3 + (5 + 2,5 + 3 + 2) * 3) * 4$	m	1 043,200	
				RAZEM	1 043,200
139 d.1.1. 10.5	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
140 d.1.1. 10.5		montaż szafy rackowej SZAFRA RACK 19" - (dostawa po stronie Inwestora)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.1.1. 10.5		montaż przełącznika sieciowego w szafie rack' - (dostawa po stronie Inwestora)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.1.1. 10.5	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy Kabel światłowodowy U-DQ(ZN)BH 8 włókien MM 50/125 OM2 uniwersalny Dca bezhalogenowy LSOH czarny C&C	m		
	od piwnicy na każde piętro	10 + 5 + 10 + 25 + 10	m	60,000	
				RAZEM	60,000
143 d.1.1. 10.5	KNR AT-14 0104-01	Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
1.1.10 .6		Prace porządkowe			
144 d.1.1. 10.6	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		22,62	m2	22,620	
				RAZEM	22,620
1.1.1 1		Pomieszczenie D220			
1.1.11 .1		Prace malarskie			
145 d.1.1. 11.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6,89	m2	6,890	
				RAZEM	6,890

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146 d.1.1. 11.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		38,38	m2	38,380	
				RAZEM	38,380
147 d.1.1. 11.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		6,89	m2	6,890	
				RAZEM	6,890
1.1.11 .2		Roboty posadzkarskie			
148 d.1.1. 11.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m		
		5,75	m	5,750	
				RAZEM	5,750
1.1.11 .3		Roboty elektryczne, teletechniczne			
149 d.1.1. 11.3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		3 + 2 + 3,7	m	8,700	
				RAZEM	8,700
150 d.1.1. 11.3	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		$(2 + 3 + 2,6 + 2,6 + 3 + 2) * 3 + (2 + 3 + 2,6 + 3,7 + 1,5 + 3 + 2) * 2$	m	81,200	
				RAZEM	81,200
151 d.1.1. 11.3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynekowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		2 * 5	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
152 d.1.1. 11.3	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		$((2 + 3 + 2,6 + 2,6 + 3 + 2) * 3 + (2 + 3 + 2,6 + 3,7 + 1,5 + 3 + 2) * 2) * 4$	m	324,800	
				RAZEM	324,800
153 d.1.1. 11.3	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.1.11 .4		Prace porządkowe			
154 d.1.1. 11.4	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		6,89	m2	6,890	
				RAZEM	6,890
1.1.1 2		Pomieszczenie D219			
1.1.12 .1		Prace malarskie			
155 d.1.1. 12.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,80 * 1,80 + 1,2 * 3,56	m2	7,512	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,512
156 d.1.1. 12.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15,36	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
157 d.1.1. 12.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		60,15	m2	60,150	
				RAZEM	60,150
158 d.1.1. 12.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		15,36	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
1.1.12 .2		Ściany działowe			
159 d.1.1. 12.2	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2		
		4,60 * 0,4	m2	1,840	
				RAZEM	1,840
160 d.1.1. 12.2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKFI z płyt gipsowo-kartonowych pożarowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną)	m2		
		17,05	m2	17,050	
				RAZEM	17,050
1.1.12 .3		Roboty posadzkarskie			
161 d.1.1. 12.3	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m		
		4,60	m	4,600	
				RAZEM	4,600
1.1.12 .4		Roboty elektryczne, teletechniczne			
162 d.1.1. 12.4	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		3 + 1	m	4,000	
				RAZEM	4,000
163 d.1.1. 12.4	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 4,6 + 20 + 3 + 2)	m	34,600	
				RAZEM	34,600
164 d.1.1. 12.4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
165 d.1.1. 12.4	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 4,6 + 20 + 15 + 3 + 2) * 4	m	198,400	
				RAZEM	198,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166 d.1.1. 12.4	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.12 .5		Prace porządkowe			
167 d.1.1. 12.5	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		16,19	m2	16,190	
				RAZEM	16,190
1.1.1 3		Pomieszczenie D202			
1.1.13 .1		Prace malarskie			
168 d.1.1. 13.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		36,52	m2	36,520	
				RAZEM	36,520
169 d.1.1. 13.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,80 * 1,80 + 1,1 * 3,56	m2	7,156	
				RAZEM	7,156
170 d.1.1. 13.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		88,31	m2	88,310	
				RAZEM	88,310
171 d.1.1. 13.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		35,95	m2	35,950	
				RAZEM	35,950
1.1.13 .2		Roboty elektryczne, teletechniczne			
172 d.1.1. 13.2	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		5,67 * 1 + 3 * 2	m	11,670	
				RAZEM	11,670
173 d.1.1. 13.2	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		4 + 6,90 + 3 + 5,67 + 4 + 7 + 3 + 5,67	m	39,240	
				RAZEM	39,240
174 d.1.1. 13.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - montaż na listwie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
175 d.1.1. 13.2	KNP 18 0101-05.01	Ręczne wykuwanie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie dla przewodów wtykowych	m		
		5,67	m	5,670	
				RAZEM	5,670
176 d.1.1. 13.2	KNKRB 5 0902-02	Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,67	m	5,670	
				RAZEM	5,670
177 d.1.1. 13.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - kabel UTP 6 kat	m		
		(1 + 16,2 + 3 + 3,56 + 5) * 4	m	115,040	
		(1 + 16,2 + 3 + 3,56 + 5) * 4	m	115,040	
				RAZEM	230,080
178 d.1.1. 13.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
179 d.1.1. 13.2	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.1.13 .3		Prace porządkowe			
180 d.1.1. 13.3	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		36,52	m ²	36,520	
				RAZEM	36,520
1.1.1 4		Pomieszczenie D218			
1.1.14 .1		Roboty rozbiórkowe			
181 d.1.1. 14.1	KNR 4-01 0335-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
182 d.1.1. 14.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		0,30 * 0,15 * 0,16 * 2	m ³	0,014	
				RAZEM	0,014
183 d.1.1. 14.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
184 d.1.1. 14.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		1,02 * 3,56 * 0,14	m ³	0,508	
				RAZEM	0,508
1.1.14 .2		Prace malarskie			
185 d.1.1. 14.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		5,71	m ²	5,710	
				RAZEM	5,710
186 d.1.1. 14.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16,17	m ²	16,170	
				RAZEM	16,170

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
187 d.1.1. 14.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		60,15	m2	60,150	
				RAZEM	60,150
188 d.1.1. 14.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		15,90	m2	15,900	
				RAZEM	15,900
1.1.14 .3		Ściany działowe			
189 d.1.1. 14.3	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2		
		2,18 * 0,4	m2	0,872	
				RAZEM	0,872
190 d.1.1. 14.3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKIf z płyt gipsowo-kartonowych pożarowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną)	m2		
		0,40 * 3,56 * 2	m2	2,848	
				RAZEM	2,848
1.1.14 .4		Roboty posadzkarskie			
191 d.1.1. 14.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m		
		4,60 + 0,40 + 0,2 + 0,20 + 0,4 + 0,4 + 0,4	m	6,600	
				RAZEM	6,600
1.1.14 .5		Stolarka drzwiowa			
192 d.1.1. 14.5	KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż drzwi wewn. <DW7> z nasświetlem	m2		
		0,9 * 3,56	m2	3,204	
				RAZEM	3,204
1.1.14 .6		Roboty elektryczne, teletechniczne			
193 d.1.1. 14.6	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		3 + 1	m	4,000	
				RAZEM	4,000
194 d.1.1. 14.6	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 4,6 + 15 + 3 + 2)	m	29,600	
				RAZEM	29,600
195 d.1.1. 14.6	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
196 d.1.1. 14.6	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 4,6 + 15 + 15 + 3 + 2) * 4	m	178,400	
				RAZEM	178,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
197 d.1.1. 14.6	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.14 .7		Prace porządkowe			
198 d.1.1. 14.7	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		16,17	m2	16,170	
				RAZEM	16,170
1.1.1 5		Pomieszczenie D217			
1.1.15 .1		Roboty elektryczne, teletechniczne			
199 d.1.1. 15.1	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		1 + 1	m	2,000	
				RAZEM	2,000
200 d.1.1. 15.1	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 4,6 + 15 + 3 + 2)	m	29,600	
				RAZEM	29,600
201 d.1.1. 15.1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
202 d.1.1. 15.1	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 4,6 + 15 + 15 + 3 + 2) * 4	m	178,400	
				RAZEM	178,400
203 d.1.1. 15.1	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.1 6		Pomieszczenie D216			
1.1.16 .1		Roboty elektryczne, teletechniczne			
204 d.1.1. 16.1	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		1 + 3	m	4,000	
				RAZEM	4,000
205 d.1.1. 16.1	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 4,6 + 15 + 3 + 2)	m	29,600	
				RAZEM	29,600
206 d.1.1. 16.1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		4	szt.	4,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
207 d.1.1. 16.1	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 4,6 + 15 + 15 + 3 + 2) * 4	m	178,400	
				RAZEM	178,400
208 d.1.1. 16.1	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.1 7		Pomieszczenie D214, D213			
1.1.17 .1		Roboty rozbiórkowe			
209 d.1.1. 17.1	kalk. własna	Demontaż stolarki drzwiowej - skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą. Przygotowanie drzwi do ponownego montażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
210 d.1.1. 17.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m2		
		20,59	m2	20,590	
				RAZEM	20,590
1.1.17 .2		Prace malarskie			
211 d.1.1. 17.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
212 d.1.1. 17.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		12,90 + 18,10	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
213 d.1.1. 17.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		114	m2	114,000	
				RAZEM	114,000
214 d.1.1. 17.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		12,90 + 18,10	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
1.1.17 .3		Ściany działowe			
215 d.1.1. 17.3	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2		
		5,07 * 0,4	m2	2,028	
				RAZEM	2,028
216 d.1.1. 17.3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKBI z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną)	m2		
		2,08	m2	2,080	
				RAZEM	2,080
1.1.17 .4		Roboty posadzkarskie			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217 d.1.1. 17.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m		
		13,82	m	13,820	
				RAZEM	13,820
218 d.1.1. 17.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2		
		12,90 + 18,10	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
219 d.1.1. 17.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m		
		26,80	m	26,800	
				RAZEM	26,800
1.1.17 .5		Roboty elektryczne, teletechniczne			
220 d.1.1. 17.5	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		3 + 3,5 + 3 + 2,20	m	11,700	
				RAZEM	11,700
221 d.1.1. 17.5	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 4,6 + 5 + 3 + 2) + (2 + 3 + 4,6 + 5 + 2,5 + 3 + 2)	m	41,700	
				RAZEM	41,700
222 d.1.1. 17.5	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynekowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
223 d.1.1. 17.5	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 4,6 + 7 + 10 + 3 + 2) * 4 * 2	m	252,800	
				RAZEM	252,800
224 d.1.1. 17.5	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.1.1 8		Korytarz			
225 d.1.1. 18	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynekowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - gniazda podwójne	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
226 d.1.1. 18	KNR AT-43 0213-03	Demontaż starych wypełnień sufitu podwieszanego i ponowny montaż nowych wypełnień sufitu podwieszanego typu OWA 60×60 cm w istniejącym ruszcie, z utylizacją starych płyt	m2		
		2,15 * 47,5	m2	102,125	
				RAZEM	102,125
227 d.1.1. 18		Wykonanie wyprawek szpachlarskich w miejscach prowadzonych instalacji, uzupełnienie bruzd, malowanie powierzchni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228 d.1.1. 18	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - farba samtex 20 caparol	m2		
		47,53 * 3,56 * 2 - 16 * 1,1 * 3,56	m2	275,758	
				RAZEM	275,758
229 d.1.1. 18	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik różnicowo-nadprądowy RCBO 1-fazowy B16 (B 16A) + 30mA typ A 2-biegunowy 2P (230V AC) 2-modułowy QuickConnect - uzupełnienie rozdzielni piętrowej	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
1.1.1 9		Roboty różne			
230 d.1.1. 19	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - gniazda podwójne	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
231 d.1.1. 19		Wykonanie wyprawek szpachlarskich w miejscach prowadzonych instalacji, uzupełnienie bruzd, malowanie powierzchni - korytarz	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
232 d.1.1. 19	Kalk.własna	Wykonanie prac porządkowych po wykonanych pracach	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Budynek D Poziom + 3			
1.2.1		Pomieszczenie D301			
1.2.1. 1		Prace malarskie			
233 d.1.2. 1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,83 * 3,51	m2	16,953	
				RAZEM	16,953
234 d.1.2. 1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		0,9 * 2,5	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
235 d.1.2. 1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		4,83 * 2 * 3,56 + 3,51 * 2 * 3,56 + 3,56 * 3,51 * 2 - 2,1 * 0,9 * 2 - 0,9 * 3 * 2	m2	75,192	
				RAZEM	75,192
236 d.1.2. 1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		4,83 * 3,56	m2	17,195	
				RAZEM	17,195
1.2.1. 2		Ściany działowe			
237 d.1.2. 1.2	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2		
		3,51 * 0,4	m2	1,404	
				RAZEM	1,404

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
238 d.1.2. 1.2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKFI z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną) - sciana EI60	m2		
		3,51 * 3,56	m2	12,496	
				RAZEM	12,496
239 d.1.2. 1.2	KNR 2-16 0615-04 analiza indywidualna	Wzmocnienie ściany GK siatką przeciwwłamaniową	m2		
		3,51 * 3,56 - 0,9 * 2,1 - 3 * 0,9	m2	7,906	
				RAZEM	7,906
1.2.1. 3		Stolarka drzwiowa			
240 d.1.2. 1.3	kalk. własna	Demontaż stolarki drzwiowej - skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą. Przygotowanie drzwi do ponownego montażu w pomieszczeniu D317 wraz z wykonaniem obróbki ościeża	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
241 d.1.2. 1.3	KNR 2-02 1203-01 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewn. <DW5>	m2		
		0,9 * 2,1 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
242 d.1.2. 1.3	KNR 2-02 1201-01 analogia	Dostawa i montaż okna wewnętrznego OK1 - naświetle nad drzwiami	m2		
		0,9 * 3	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
1.2.1. 4		Roboty elektryczne, teletechniczne			
243 d.1.2. 1.4	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		1,5 + 3 + 1 + 1,5 + 3 + 1 + 3,51	m	14,510	
				RAZEM	14,510
244 d.1.2. 1.4	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 1,50 + 15 + 3 + 2) + (2 + 3 + 3,5 + 1,50 + 15 + 3 + 2)	m	56,500	
				RAZEM	56,500
245 d.1.2. 1.4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
246 d.1.2. 1.4	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 1,50 + 15 + 3 + 2) * 4 + (2 + 3 + 3,5 + 1,50 + 15 + 3 + 2) * 4	m	226,000	
				RAZEM	226,000
247 d.1.2. 1.4	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2.2		Pomieszczenie D326			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.2. 1		Prace malarskie			
248 d.1.2. 2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,21 * 4,61	m2	14,798	
				RAZEM	14,798
249 d.1.2. 2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		0,9 * 2,1 + 0,9 * 1,5 * 2	m2	4,590	
				RAZEM	4,590
250 d.1.2. 2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		3,12 * 3,56 * 2 + 4,61 * 3,56 * 2	m2	55,038	
				RAZEM	55,038
251 d.1.2. 2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		3,12 * 4,61	m2	14,383	
				RAZEM	14,383
1.2.2. 2		Stolarka drzwiowa			
252 d.1.2. 2.2	kalk. własna	Przeniesienie drzwi wraz z obróbkami i ponownym montażem drzwi - kalkulacja indywidualna (kpl.)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
253 d.1.2. 2.2	KNR 2-02 1203-01 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewn. <DW6>	m2		
		0,9 * 2,1	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
1.2.2. 3		Roboty elektryczne, teletechniczne			
254 d.1.2. 2.3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		3 + 3 + 1	m	7,000	
				RAZEM	7,000
255 d.1.2. 2.3	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 3,5 + 2,5 + 7 + 3,5 + 7 + 3 + 2) * 2	m	67,000	
				RAZEM	67,000
256 d.1.2. 2.3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
257 d.1.2. 2.3	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 3,5 + 2,5 + 15 + 3,5 + 7 + 3 + 2) * 2 * 4	m	332,000	
				RAZEM	332,000
258 d.1.2. 2.3	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.3		Pomieszczenie D325			
1.2.3.1		Prace malarskie			
259 d.1.2. 3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,38 * 4,55	m2	15,379	
				RAZEM	15,379
260 d.1.2. 3.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		0,9 * 2,1 + 0,9 * 1,5 * 2	m2	4,590	
				RAZEM	4,590
261 d.1.2. 3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		3,35 * 3,56 * 2 + 4,55 * 3,56 * 2	m2	56,248	
				RAZEM	56,248
262 d.1.2. 3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		3,38 * 4,55	m2	15,379	
				RAZEM	15,379
1.2.3.2		Stolarka drzwiowa			
263 d.1.2. 3.2	kalk. własna	Demontaż stolarki drzwiowej - skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą. Przygotowanie drzwi do ponownego montażu w pomieszczeniu D321 wraz z wykonaniem obróbki ościeża	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.3.3		Roboty elektryczne, teletechniczne			
264 d.1.2. 3.3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		3 + 3,5 + 1 + 3 + 3,5 + 1	m	15,000	
				RAZEM	15,000
265 d.1.2. 3.3	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		(2 + 3 + 3,5 + 2,5 + 15 + 3,5 + 7 + 3 + 2)	m	41,500	
				RAZEM	41,500
266 d.1.2. 3.3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynekowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
267 d.1.2. 3.3	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		(2 + 3 + 3,5 + 2,5 + 15 + 3,5 + 7 + 3 + 2) * 4	m	166,000	
				RAZEM	166,000
268 d.1.2. 3.3	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2.4		Pomieszczenie D321			
1.2.4.1		Stolarka drzwiowa			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269 d.1.2. 4.1	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DWX> - drzwi z demontażu	m2		
		0,9 * 2,1	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
1.2.5		Pomieszczenie D319			
1.2.5. 1		Stolarka drzwiowa			
270 d.1.2. 5.1	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DWX> - drzwi z demontażu	m2		
		0,9 * 2,1	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
1.2.6		Pomieszczenie D317			
1.2.6. 1		Stolarka drzwiowa			
271 d.1.2. 6.1	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DWX> - drzwi z demontażu	m2		
		0,9 * 2,1	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
1.2.7		Pomieszczenie D315, D315A			
1.2.7. 1		Zabudowy			
272 d.1.2. 7.1	KNR-W 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02 z wypełnieniem wełna mineralna (przedścianka GK12	m2		
		2,44 * 1,44	m2	3,514	
				RAZEM	3,514
273 d.1.2. 7.1	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	ścianki ustępowe z laminatu HPL fabrycznie wykończone z drzwiami = zabudowa kabiny, zabudowa WC	m2		
		6,06 + 5,15	m2	11,210	
				RAZEM	11,210
274 d.1.2. 7.1	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Regał z półkami z laminatu HPL	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
275 d.1.2. 7.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienek (pojemnik na papier, szczotka wc, koszt z pokrywką, pojemnik na papier, dozownik do mydła, lustro ściennie,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.8		Korytarz			
276 d.1.2. 8	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - gniazda podwójne	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
277 d.1.2. 8	KNR AT-43 0213-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż istniejących wypełnień sufitu podwieszanego typu OWA 60×60 cm w istniejącym ruszcie, z odłożeniem, zabezpieczeniem i ponownym ułożeniem płyt	m2		
		2,15 * 47,5 * 0,50	m2	51,063	
				RAZEM	51,063
278 d.1.2. 8		Wykonanie wyprawek szpachlarskich w miejscach prowadzonych instalacji, uzupełnienie bruzd, malowanie powierzchni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
279 d.1.2. 8	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik różnicowo-nadprądowy RCBO 1-fazowy B16 (B 16A) + 30mA typ A 2-biegunowy 2P (230V AC) 2-modułowy QuickConnect - uzupełnienie rozdzielni piętrowej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2.9		Roboty różne			
280 d.1.2. 9	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - gniazda podwójne	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.3		Budynek B Poziom + 0			
1.3.1		Wejście			
1.3.1. 1		Roboty rozbiórkowe			
281 d.1.3. 1.1	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego	m2		
		3,8 * 0,4 + 13,84	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
282 d.1.3. 1.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m2		
		3,81 * 3,12	m2	11,887	
				RAZEM	11,887
1.3.1. 2		Prace malarskie			
283 d.1.3. 1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		36,52	m2	36,520	
				RAZEM	36,520
284 d.1.3. 1.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		0,6 * 1,4 * 4 + 1,1 * 2,1 * 2	m2	7,980	
				RAZEM	7,980
285 d.1.3. 1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		50,38	m2	50,380	
				RAZEM	50,380
286 d.1.3. 1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		1,80 * 3,80	m2	6,840	
				RAZEM	6,840
1.3.1. 3		Roboty elektryczne, teletechniczne			
287 d.1.3. 1.3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		14,25 + 19,81	m	34,060	
				RAZEM	34,060
288 d.1.3. 1.3	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
289 d.1.3. 1.3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazda data	szt.		
		3 * 2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
290 d.1.3. 1.3	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
291 d.1.3. 1.3	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3.1. 4		Roboty posadzkarskie			
292 d.1.3. 1.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m		
		13,82	m	13,820	
				RAZEM	13,820
293 d.1.3. 1.4	KNR-W 2-05 0904-01 analogia	wykonanie podłogi technicznej podniesionej na ruszcie systemowym, wysokość podłogi 27cm wraz ze stopniami (3 szt)	m ²		
		8,96	m ²	8,960	
				RAZEM	8,960
294 d.1.3. 1.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m ²		
		20,45	m ²	20,450	
				RAZEM	20,450
295 d.1.3. 1.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m		
		13,82	m	13,820	
				RAZEM	13,820
1.3.1. 5		Sufit podwieszany			
296 d.1.3. 1.5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		20,06	m ²	20,060	
				RAZEM	20,060
1.3.1. 6		Wyposażenie			
297 d.1.3. 1.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej MEB1	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.1. 7		Roboty różne			
298 d.1.3. 1.7	analiza indywidualna	Przeniesienie bramki antykradzieżowej wraz z wykonaniem okablowania, uruchomieniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
299 d.1.3. 1.7		Wykonanie wyprawek szpachlarskich w miejscach prowadzonych instalacji, uzupełnienie bruzd, malowanie powierzchni - pomieszczenia biurowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000