

Remont pomieszczeń w budynkach
Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu,

ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań

Kosztorys Ofertowy

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w budynkach Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI: ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań
NAZWA INWESTORA: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
ADRES INWESTORA: Święty Marcin 87, 61-808 Poznań

DATA OPRACOWANIA: 01.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Roboty budowlane, elektryczne						
1		Roboty budowlane				
1.1		Budynek D Poziom + 2				
1.1.1		Pomieszczenie D205				
1.1.1.1		Prace malarskie				
d.1.1.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,390		
d.1.1.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi folią	m2	4,090		
d.1.1.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - farba samtex 20 caparol	m2	59,310		
d.1.1.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	15,080		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.1.2		Roboty elektryczne, teletechniczne				
d.1.1.1.2	KNP 18 0101-05.01	Ręczne wykuwanie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie dla przewodów wtykowych	m	5,670		
d.1.1.1.2	KNKRB 5 0902-02	Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm	m	5,670		
d.1.1.1.2	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	38,000		
d.1.1.1.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	5,000		
d.1.1.1.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	2,000		
d.1.1.1.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	3,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
1.1.1.3		Stolarka drzwiowa				
d.1.1.1.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż stolarki drzwiowej - skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą. Przygotowanie drzwi do ponownego montażu	szt.	1,890		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
1.1.1.4		Ściany działowe				
d.1.1.1.4	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKFI 12,5 mm - z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronna i wilgocioodporna na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną) - zabudowa otworu drzwiowego	m2	2,184		
Razem dział: Ściany działowe						
1.1.1.5		Wypośażenie				
d.1.1.1.5	kalk. własna	demontaż, przeniesienie i ponowny montaż zabudowy meblowej wraz z wyposażeniem zgodnie z PW	kpl	1,000		
Razem dział: Wypośażenie						
1.1.1.6		Prace porządkowe				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
14 d.1.1.1 .6	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2	15,450		
Razem dział: Prace porządkowe						
Razem dział: Pomieszczenie D205						
1.1.2		Pomieszczenie D206				
1.1.2.1		Roboty rozbiórkowe				
15 d.1.1.2 .1	KNR 4-01 0335-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	1,500		
16 d.1.1.2 .1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3	0,014		
17 d.1.1.2 .1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	1,500		
18 d.1.1.2 .1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,308		
19 d.1.1.2 .1	KNR 9-23 0102-01	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.	0,630		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.1.2.2		Prace malarskie				
20 d.1.1.2 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,310		
21 d.1.1.2 .2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	5,710		
22 d.1.1.2 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	67,940		
23 d.1.1.2 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	19,730		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.2.3		Stolarka drzwiowa				
24 d.1.1.2 .3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DW4> - drzwi z demontażu	m2	1,890		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
1.1.2.4		Roboty elektryczne, teletechniczne				
25 d.1.1.2 .4	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	10,600		
26 d.1.1.2 .4	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	37,500		
27 d.1.1.2 .4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	2,000		
28 d.1.1.2 .4	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	190,000		
29 d.1.1.2 .4	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	2,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
1.1.2.5		Prace porządkowe				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
30 d.1.1.2 .5	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2	20,310		
Razem dział: Prace porządkowe						
Razem dział: Pomieszczenie D206						
1.1.3		Pomieszczenie D207				
1.1.3.1		Ściany działowe				
31 d.1.1.3 .1	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2	2,268		
32 d.1.1.3 .1	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKFI 12,5 mm - z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronna na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną) - zabudowa otworu drzwiowego	m2	21,040		
Razem dział: Ściany działowe						
1.1.3.2		Prace malarskie				
33 d.1.1.3 .2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	5,710		
34 d.1.1.3 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,250		
35 d.1.1.3 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	64,740		
36 d.1.1.3 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	17,250		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.3.3		Stolarka drzwiowa				
37 d.1.1.3 .3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DW4> - drzwi z demontażu z pomieszczenia D326	m2	1,890		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
1.1.3.4		Roboty posadzkarskie				
38 d.1.1.3 .4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m	11,730		
39 d.1.1.3 .4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2	17,750		
40 d.1.1.3 .4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m	17,400		
Razem dział: Roboty posadzkarskie						
1.1.3.5		Roboty elektryczne, teletechniczne				
41 d.1.1.3 .5	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	1,000		
42 d.1.1.3 .5	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	37,500		
43 d.1.1.3 .5	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	2,000		
44 d.1.1.3 .5	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	190,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
45 d.1.1.3 .5	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	2,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
Razem dział: Pomieszczenie D207						
1.1.4		Pomieszczenie D208				
1.1.4.1		Prace malarskie				
46 d.1.1.4 .1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	3,240		
47 d.1.1.4 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,930		
48 d.1.1.4 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	70,580		
49 d.1.1.4 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	21,930		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.4.2		Roboty posadzkarskie				
50 d.1.1.4 .2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m	13,370		
51 d.1.1.4 .2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2	22,400		
52 d.1.1.4 .2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m	19,040		
Razem dział: Roboty posadzkarskie						
1.1.4.3		Roboty elektryczne, teletechniczne				
53 d.1.1.4 .3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	8,670		
54 d.1.1.4 .3	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	31,000		
55 d.1.1.4 .3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	2,000		
56 d.1.1.4 .3	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	164,000		
57 d.1.1.4 .3	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	2,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
Razem dział: Pomieszczenie D208						
1.1.5		Pomieszczenie D209				
1.1.5.1		Ściany działowe				
58 d.1.1.5 .1	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2	2,268		
59 d.1.1.5 .1	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKFI 12,5 mm - z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronna na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną) - zabudowa otworu drzwiowego	m2	21,040		
Razem dział: Ściany działowe						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.1.5.2		Prace malarskie				
60 d.1.1.5 .2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	7,156		
61 d.1.1.5 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,930		
62 d.1.1.5 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	70,580		
63 d.1.1.5 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	21,930		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.5.3		Roboty posadzkarskie				
64 d.1.1.5 .3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m	13,370		
65 d.1.1.5 .3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2	22,400		
66 d.1.1.5 .3	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m	19,040		
Razem dział: Roboty posadzkarskie						
1.1.5.4		Roboty elektryczne, teletechniczne				
67 d.1.1.5 .4	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	8,670		
68 d.1.1.5 .4	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	54,000		
69 d.1.1.5 .4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyczkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	4,000		
70 d.1.1.5 .4	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	296,000		
71 d.1.1.5 .4	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonentkich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	4,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
Razem dział: Pomieszczenie D209						
1.1.6		Pomieszczenie D210				
1.1.6.1		Roboty rozbiórkowe				
72 d.1.1.6 .1	KNR 4-01 0335-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	1,500		
73 d.1.1.6 .1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3	0,014		
74 d.1.1.6 .1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	1,500		
75 d.1.1.6 .1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,308		
76 d.1.1.6 .1	KNR 9-23 0102-01	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.	0,630		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.1.6.2		Prace malarskie				
77 d.1.1.6 .2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	3,600		
78 d.1.1.6 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,100		
79 d.1.1.6 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	64,530		
80 d.1.1.6 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	17,100		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.6.3		Roboty posadzkarskie				
81 d.1.1.6 .3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m	11,670		
82 d.1.1.6 .3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2	17,280		
83 d.1.1.6 .3	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m	17,340		
Razem dział: Roboty posadzkarskie						
1.1.6.4		Stolarka drzwiowa				
84 d.1.1.6 .4	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DW4> - drzwi z demontażu	m2	1,890		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
1.1.6.5		Roboty elektryczne, teletechniczne				
85 d.1.1.6 .5	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	1,000		
86 d.1.1.6 .5	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	27,000		
87 d.1.1.6 .5	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	2,000		
88 d.1.1.6 .5	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	148,000		
89 d.1.1.6 .5	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	2,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
Razem dział: Pomieszczenie D210						
1.1.7		Pomieszczenie D211 D212				
1.1.7.1		Prace malarskie				
90 d.1.1.7 .1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	6,480		
91 d.1.1.7 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	39,820		
92 d.1.1.7 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	93,860		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
93 d.1.1.7 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	39,820		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.7.2		Roboty posadzkarskie				
94 d.1.1.7 .2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m	25,560		
95 d.1.1.7 .2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2	40,220		
96 d.1.1.7 .2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m	25,560		
Razem dział: Roboty posadzkarskie						
1.1.7.3		Roboty elektryczne, teletechniczne				
97 d.1.1.7 .3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	16,270		
98 d.1.1.7 .3	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	61,740		
99 d.1.1.7 .3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	6,000		
100 d.1.1.7 .3	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	390,960		
101 d.1.1.7 .3	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	6,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
Razem dział: Pomieszczenie D211 D212						
1.1.8		Pomieszczenie D223				
1.1.8.1		Prace malarskie				
102 d.1.1.8 .1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	7,156		
103 d.1.1.8 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,350		
104 d.1.1.8 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	60,220		
105 d.1.1.8 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	15,350		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.8.2		Roboty elektryczne, teletechniczne				
106 d.1.1.8 .2	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	8,600		
107 d.1.1.8 .2	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	27,000		
108 d.1.1.8 .2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	2,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
109 d.1.1.8 .2	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	148,000		
110 d.1.1.8 .2	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	2,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
1.1.8.3		Prace porządkowe				
111 d.1.1.8 .3	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2	16,210		
Razem dział: Prace porządkowe						
Razem dział: Pomieszczenie D223						
1.1.9		Pomieszczenie przy D223 - przejście				
1.1.9.1		Prace malarskie				
112 d.1.1.9 .1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	5,710		
113 d.1.1.9 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,940		
114 d.1.1.9 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	60,220		
115 d.1.1.9 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	15,940		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.9.2		Roboty elektryczne, teletechniczne				
116 d.1.1.9 .2	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	1,000		
117 d.1.1.9 .2	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	27,000		
118 d.1.1.9 .2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	2,000		
119 d.1.1.9 .2	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	74,000		
120 d.1.1.9 .2	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	2,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
1.1.9.3		Prace porządkowe				
121 d.1.1.9 .3	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2	16,210		
Razem dział: Prace porządkowe						
Razem dział: Pomieszczenie przy D223 - przejście						
1.1.10		Pomieszczenie D221				
1.1.10.1		Prace malarskie				
122 d.1.1.1 0.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	10,396		
123 d.1.1.1 0.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	22,050		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
124 d.1.1.1 0.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	86,600		
125 d.1.1.1 0.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	22,050		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.10. 2		Ściany działowe				
126 d.1.1.1 0.2	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2	2,300		
127 d.1.1.1 0.2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKFI z płyt gipsowo-kartonowych pożarowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną)	m2	21,330		
Razem dział: Ściany działowe						
1.1.10. 3		Stolarka drzwiowa				
128 d.1.1.1 0.3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DW4> - drzwi z demontażu z pomieszczenia D214	m2	1,890		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
1.1.10. 4		Roboty posadzkarskie				
129 d.1.1.1 0.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny PCV o wysokości ok. 10 cm.	m	5,750		
Razem dział: Roboty posadzkarskie						
1.1.10. 5		Roboty elektryczne, teletechniczne				
130 d.1.1.1 0.5	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	22,800		
131 d.1.1.1 0.5	KNR 5-08 0206-02 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - Kabel energetyczny N2XH-J 5x4mm2 czarny 0,6/1kV bezhalogenowy LSOH B2ca drut ICEL	m	30,000		
132 d.1.1.1 0.5	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B25 (B 25A) 3-biegunowy 3P (230/400V AC) 3-modułowy - rozdzielnia piętrowa	szt	1,000		
133 d.1.1.1 0.5	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	183,900		
134 d.1.1.1 0.5	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnia natynkowa 24 modułowa	szt.	9,000		
135 d.1.1.1 0.5	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik główny FR 3x100A	szt	1,000		
136 d.1.1.1 0.5	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik różnicowo-nadprądowy RCBO 1-fazowy B16 (B 16A) + 30mA typ A 2-biegunowy 2P (230V AC) 2-modułowy QuickConnect	szt	4,000		
137 d.1.1.1 0.5	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	28,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
138 d.1.1.1 0.5	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	1 043,200		
139 d.1.1.1 0.5	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	28,000		
140 d.1.1.1 0.5		montaż szafy rackowej SZAFRA RACK 19" - (dostawa po stronie Inwestora)	kpl	1,000		
141 d.1.1.1 0.5		montaż przełącznika sieciowego w szafie rack' - (dostawa po stronie Inwestora)	kpl	1,000		
142 d.1.1.1 0.5	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy Kabel światłowodowy U-DQ (ZN)BH 8 włókien MM 50/125 OM2 uniwersalny Dca bezhalogenowy LSOH czarny C&C	m	60,000		
143 d.1.1.1 0.5	KNR AT-14 0104-01	Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych	szt.	16,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
1.1.10. 6		Prace porządkowe				
144 d.1.1.1 0.6	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2	22,620		
Razem dział: Prace porządkowe						
Razem dział: Pomieszczenie D221						
1.1.11		Pomieszczenie D220				
1.1.11. 1		Prace malarskie				
145 d.1.1.1 1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6,890		
146 d.1.1.1 1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	38,380		
147 d.1.1.1 1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	6,890		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.11. 2		Roboty posadzkarskie				
148 d.1.1.1 1.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m	5,750		
Razem dział: Roboty posadzkarskie						
1.1.11. 3		Roboty elektryczne, teletechniczne				
149 d.1.1.1 1.3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	8,700		
150 d.1.1.1 1.3	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	81,200		
151 d.1.1.1 1.3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyczkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	10,000		
152 d.1.1.1 1.3	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	324,800		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
153 d.1.1.1 1.3	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	10,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
1.1.11. 4		Prace porządkowe				
154 d.1.1.1 1.4	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2	6,890		
Razem dział: Prace porządkowe						
Razem dział: Pomieszczenie D220						
1.1.12		Pomieszczenie D219				
1.1.12. 1		Prace malarskie				
155 d.1.1.1 2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	7,512		
156 d.1.1.1 2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,360		
157 d.1.1.1 2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	60,150		
158 d.1.1.1 2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	15,360		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.12. 2		Ściany działowe				
159 d.1.1.1 2.2	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2	1,840		
160 d.1.1.1 2.2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKFI z płyt gipsowo-kartonowych pożarowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną)	m2	17,050		
Razem dział: Ściany działowe						
1.1.12. 3		Roboty posadzkarskie				
161 d.1.1.1 2.3	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m	4,600		
Razem dział: Roboty posadzkarskie						
1.1.12. 4		Roboty elektryczne, teletechniczne				
162 d.1.1.1 2.4	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	4,000		
163 d.1.1.1 2.4	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	34,600		
164 d.1.1.1 2.4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	2,000		
165 d.1.1.1 2.4	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	198,400		
166 d.1.1.1 2.4	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	2,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
1.1.12.5		Prace porządkowe				
167 d.1.1.1.2.5	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2	16,190		
Razem dział: Prace porządkowe						
Razem dział: Pomieszczenie D219						
1.1.13		Pomieszczenie D202				
1.1.13.1		Prace malarskie				
168 d.1.1.1.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	36,520		
169 d.1.1.1.3.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	7,156		
170 d.1.1.1.3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	88,310		
171 d.1.1.1.3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	35,950		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.13.2		Roboty elektryczne, teletechniczne				
172 d.1.1.1.3.2	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	11,670		
173 d.1.1.1.3.2	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	39,240		
174 d.1.1.1.3.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - montaż na listwie	szt.	4,000		
175 d.1.1.1.3.2	KNP 18 0101-05.01	Ręczne wykuwanie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie dla przewodów wtykowych	m	5,670		
176 d.1.1.1.3.2	KNKRB 5 0902-02	Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm	m	5,670		
177 d.1.1.1.3.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - kabel UTP 6 kat	m	230,080		
178 d.1.1.1.3.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	4,000		
179 d.1.1.1.3.2	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonentkich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	4,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
1.1.13.3		Prace porządkowe				
180 d.1.1.1.3.3	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2	36,520		
Razem dział: Prace porządkowe						
Razem dział: Pomieszczenie D202						
1.1.14		Pomieszczenie D218				
1.1.14.1		Roboty rozbiórkowe				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
181 d.1.1.1 4.1	KNR 4-01 0335-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	1,500		
182 d.1.1.1 4.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3	0,014		
183 d.1.1.1 4.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	1,500		
184 d.1.1.1 4.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,508		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.1.14. 2		Prace malarskie				
185 d.1.1.1 4.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	5,710		
186 d.1.1.1 4.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,170		
187 d.1.1.1 4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	60,150		
188 d.1.1.1 4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	15,900		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.14. 3		Ściany działowe				
189 d.1.1.1 4.3	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2	0,872		
190 d.1.1.1 4.3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKIf z płyt gipsowo-kartonowych pożarowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną)	m2	2,848		
Razem dział: Ściany działowe						
1.1.14. 4		Roboty posadzkarskie				
191 d.1.1.1 4.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m	6,600		
Razem dział: Roboty posadzkarskie						
1.1.14. 5		Stolarka drzwiowa				
192 d.1.1.1 4.5	KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż drzwi wewn. <DW7> z naswietłem	m2	3,204		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
1.1.14. 6		Roboty elektryczne, teletechniczne				
193 d.1.1.1 4.6	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	4,000		
194 d.1.1.1 4.6	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	29,600		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
195 d.1.1.1 4.6	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazda data	szt.	2,000		
196 d.1.1.1 4.6	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	178,400		
197 d.1.1.1 4.6	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	2,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
1.1.14. 7		Prace porządkowe				
198 d.1.1.1 4.7	KNR 9-21 0105-03	Czyszczenie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ²	m ²	16,170		
Razem dział: Prace porządkowe						
Razem dział: Pomieszczenie D218						
1.1.15		Pomieszczenie D217				
1.1.15. 1		Roboty elektryczne, teletechniczne				
199 d.1.1.1 5.1	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	2,000		
200 d.1.1.1 5.1	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM ² (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	29,600		
201 d.1.1.1 5.1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazda data	szt.	4,000		
202 d.1.1.1 5.1	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	178,400		
203 d.1.1.1 5.1	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	2,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
Razem dział: Pomieszczenie D217						
1.1.16		Pomieszczenie D216				
1.1.16. 1		Roboty elektryczne, teletechniczne				
204 d.1.1.1 6.1	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	4,000		
205 d.1.1.1 6.1	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM ² (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	29,600		
206 d.1.1.1 6.1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazda data	szt.	4,000		
207 d.1.1.1 6.1	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	178,400		
208 d.1.1.1 6.1	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	2,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
Razem dział: Pomieszczenie D216						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.1.17.		Pomieszczenie D214, D213				
1.1.17.1		Roboty rozbiórkowe				
209 d.1.1.1 7.1	kalk. własna	Demontaż stolarki drzwiowej - skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą. Przygotowanie drzwi do ponownego montażu	kpl.	1,000		
210 d.1.1.1 7.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m2	20,590		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.1.17.2		Prace malarskie				
211 d.1.1.1 7.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	1,800		
212 d.1.1.1 7.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	31,000		
213 d.1.1.1 7.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	114,000		
214 d.1.1.1 7.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	31,000		
Razem dział: Prace malarskie						
1.1.17.3		Ściany działowe				
215 d.1.1.1 7.3	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2	2,028		
216 d.1.1.1 7.3	KNR-W 2-02 2003-06	Ściany działowe GKBI z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną)	m2	2,080		
Razem dział: Ściany działowe						
1.1.17.4		Roboty posadzkarskie				
217 d.1.1.1 7.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m	13,820		
218 d.1.1.1 7.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2	31,000		
219 d.1.1.1 7.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m	26,800		
Razem dział: Roboty posadzkarskie						
1.1.17.5		Roboty elektryczne, teletechniczne				
220 d.1.1.1 7.5	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	11,700		
221 d.1.1.1 7.5	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	41,700		
222 d.1.1.1 7.5	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	4,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
223 d.1.1.1 7.5	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	252,800		
224 d.1.1.1 7.5	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	4,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
Razem dział: Pomieszczenie D214, D213						
1.1.18		Korytarz				
225 d.1.1.1 8	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - gniazda podwójne	szt.	11,000		
226 d.1.1.1 8	KNR AT-43 0213-03	Demontaż starych wypełnień sufitu podwieszanego i ponowny montaż nowych wypełnień sufitu podwieszanego typu OWA 60×60 cm w istniejącym ruszcie, z utylizacją starych płyt	m2	102,125		
227 d.1.1.1 8		Wykonanie wyprawek szpachlarskich w miejscach prowadzonych instalacji, uzupełnienie bruzd, malowanie powierzchni	kpl.	1,000		
228 d.1.1.1 8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - farba samtex 20 caparol	m2	275,758		
229 d.1.1.1 8	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik różnicowo-nadprądowy RCBO 1-fazowy B16 (B 16A) + 30mA typ A 2-biegunowy 2P (230V AC) 2-modułowy QuickConnect - uzupełnienie rozdzielni piętrowej	szt	15,000		
Razem dział: Korytarz						
1.1.19		Roboty różne				
230 d.1.1.1 9	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - gniazda podwójne	szt.	40,000		
231 d.1.1.1 9		Wykonanie wyprawek szpachlarskich w miejscach prowadzonych instalacji, uzupełnienie bruzd, malowanie powierzchni - korytarz	kpl.	1,000		
232 d.1.1.1 9	Kalk. własna	Wykonanie prac porządkowych po wykonanych pracach	kmpl	1,000		
Razem dział: Roboty różne						
Razem dział: Budynek D Poziom + 2						
1.2		Budynek D Poziom + 3				
1.2.1		Pomieszczenie D301				
1.2.1.1		Prace malarskie				
233 d.1.2.1 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,953		
234 d.1.2.1 .1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,250		
235 d.1.2.1 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	75,192		
236 d.1.2.1 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	17,195		
Razem dział: Prace malarskie						
1.2.1.2		Ściany działowe				
237 d.1.2.1 .2	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego oraz ponowny montaż	m2	1,404		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
238 d.1.2.1 .2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GKFI z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (z wykonaniem ewentualnych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z wypełnieniem wełną mineralną) - sciana EI60	m2	12,496		
239 d.1.2.1 .2	KNR 2-16 0615-04 analiza indywidualna	Wzmocnienie ściany GK siatką przeciwwłamaniową	m2	7,906		
Razem dział: Ściany działowe						
1.2.1.3		Stolarka drzwiowa				
240 d.1.2.1 .3	kalk. własna	Demontaż stolarki drzwiowej - skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą. Przygotowanie drzwi do ponownego montażu w pomieszczeniu D317 wraz z wykonaniem obróbki ościeża	kpl.	1,000		
241 d.1.2.1 .3	KNR 2-02 1203-01 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewn. <DW5>	m2	3,780		
242 d.1.2.1 .3	KNR 2-02 1201-01 analogia	Dostawa i montaż okna wewnętrznego OK1 - naświetle nad drzwiami	m2	2,700		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
1.2.1.4		Roboty elektryczne, teletechniczne				
243 d.1.2.1 .4	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	14,510		
244 d.1.2.1 .4	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	56,500		
245 d.1.2.1 .4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	4,000		
246 d.1.2.1 .4	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	226,000		
247 d.1.2.1 .4	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonentkich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	4,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
Razem dział: Pomieszczenie D301						
1.2.2		Pomieszczenie D326				
1.2.2.1		Prace malarskie				
248 d.1.2.2 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	14,798		
249 d.1.2.2 .1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	4,590		
250 d.1.2.2 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	55,038		
251 d.1.2.2 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	14,383		
Razem dział: Prace malarskie						
1.2.2.2		Stolarka drzwiowa				
252 d.1.2.2 .2	kalk. własna	Przeniesienie drzwi wraz z obróbkami i ponownym montażem drzwi - kalkulacja indywidualna (kpl.)	kpl.	1,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
253 d.1.2.2 .2	KNR 2-02 1203-01 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewn. <DW6>	m2	1,890		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
1.2.2.3		Roboty elektryczne, teletechniczne				
254 d.1.2.2 .3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	7,000		
255 d.1.2.2 .3	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	67,000		
256 d.1.2.2 .3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	8,000		
257 d.1.2.2 .3	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	332,000		
258 d.1.2.2 .3	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	4,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
Razem dział: Pomieszczenie D326						
1.2.3		Pomieszczenie D325				
1.2.3.1		Prace malarskie				
259 d.1.2.3 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,379		
260 d.1.2.3 .1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	4,590		
261 d.1.2.3 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	56,248		
262 d.1.2.3 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	15,379		
Razem dział: Prace malarskie						
1.2.3.2		Stolarka drzwiowa				
263 d.1.2.3 .2	kalk. własna	Demontaż stolarki drzwiowej - skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą. Przygotowanie drzwi do ponownego montażu w pomieszczeniu D321 wraz z wykonaniem obróbki ościeża	kpl.	1,000		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
1.2.3.3		Roboty elektryczne, teletechniczne				
264 d.1.2.3 .3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	15,000		
265 d.1.2.3 .3	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	41,500		
266 d.1.2.3 .3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	4,000		
267 d.1.2.3 .3	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	166,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
268 d.1.2.3 .3	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	2,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
Razem dział: Pomieszczenie D325						
1.2.4		Pomieszczenie D321				
1.2.4.1		Stolarka drzwiowa				
269 d.1.2.4 .1	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DWX> - drzwi z demontażu	m2	1,890		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
Razem dział: Pomieszczenie D321						
1.2.5		Pomieszczenie D319				
1.2.5.1		Stolarka drzwiowa				
270 d.1.2.5 .1	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DWX> - drzwi z demontażu	m2	1,890		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
Razem dział: Pomieszczenie D319						
1.2.6		Pomieszczenie D317				
1.2.6.1		Stolarka drzwiowa				
271 d.1.2.6 .1	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi wewn. <DWX> - drzwi z demontażu	m2	1,890		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
Razem dział: Pomieszczenie D317						
1.2.7		Pomieszczenie D315, D315A				
1.2.7.1		Zabudowy				
272 d.1.2.7 .1	KNR-W 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02 z wypełnieniem wełna mineralna (przedścianka GK12	m2	3,514		
273 d.1.2.7 .1	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	ścianki ustępowe z laminatu HPL fabrycznie wykończone z drzwiami = zabudowa kabiny, zabudowa WC	m2	11,210		
274 d.1.2.7 .1	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Regał z półkami z laminatu HPL	szt	1,000		
275 d.1.2.7 .1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienek (pojemnik na papier, szczotka wc, koszt z pokrywką, pojemnik na papier, dozownik do mydła, lustro ściennie,	kpl.	1,000		
Razem dział: Zabudowy						
Razem dział: Pomieszczenie D315, D315A						
1.2.8		Korytarz				
276 d.1.2.8	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - gniazda podwójne	szt.	9,000		
277 d.1.2.8	KNR AT-43 0213-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż istniejących wypełnień sufitu podwieszanego typu OWA 60×60 cm w istniejącym ruszcie, z odłożeniem, zabezpieczeniem i ponownym ułożeniem płyt	m2	51,063		
278 d.1.2.8		Wykonanie wyprawek szpachlarskich w miejscach prowadzonych instalacji, uzupełnienie bruzd, malowanie powierzchni	kpl.	1,000		
279 d.1.2.8	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik różnicowo-nadprądowy RCBO 1-fazowy B16 (B 16A) + 30mA typ A 2-biegunowy 2P (230V AC) 2-modułowy QuickConnect - uzupełnienie rozdzielni piętrowej	szt	4,000		
Razem dział: Korytarz						
1.2.9		Roboty różne				
280 d.1.2.9	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - gniazda podwójne	szt.	10,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Roboty różne						
Razem dział: Budynek D Poziom + 3						
1.3		Budynek B Poziom + 0				
1.3.1		Wejście				
1.3.1.1		Roboty rozbiórkowe				
281 d.1.3.1 .1	kalk. własna	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego	m2	15,360		
282 d.1.3.1 .1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m2	11,887		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.3.1.2		Prace malarskie				
283 d.1.3.1 .2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	36,520		
284 d.1.3.1 .2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	7,980		
285 d.1.3.1 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	50,380		
286 d.1.3.1 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	6,840		
Razem dział: Prace malarskie						
1.3.1.3		Roboty elektryczne, teletechniczne				
287 d.1.3.1 .3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	34,060		
288 d.1.3.1 .3	KNR 5-05 1108-04 analogia	Układanie kabli lub przewodów w korytkach kablowych ponad 2 m wysokości - wykonanie zasilania gniazd Data - Przewód HDHp-J 3x2,5 MM2 (B2ca) 450/750V, biały bezhalogenowy - prowadzenie od rozdzielni piętrowej do gniazda wtykowego	m	100,000		
289 d.1.3.1 .3	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda data	szt.	6,000		
290 d.1.3.1 .3	KNNR 5 0202-01	Przewody kabla internetowego UTP kat. 6 układane w gotowych korytkach	m	200,000		
291 d.1.3.1 .3	KNR AT-36 0106-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze - gniazda podwójne	szt.	4,000		
Razem dział: Roboty elektryczne, teletechniczne						
1.3.1.4		Roboty posadzkarskie				
292 d.1.3.1 .4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie cokołów z tworzyw sztucznych lub wykładzin przyklejonych do podłoża	m	13,820		
293 d.1.3.1 .4	KNR-W 2-05 0904-01 analogia	wykonanie podłogi technicznej podniesionej na ruszcie systemowym, wysokość podłogi 27cm wraz ze stopniami (3 szt)	m2	8,960		
294 d.1.3.1 .4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych modułowych wraz z przygotowaniem podłoża wykonanego z parkietu	m2	20,450		
295 d.1.3.1 .4	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokoliki z wykładziny dywanowej o wysokości ok. 10 cm. (PCV z wkładką z wykładziny)	m	13,820		
Razem dział: Roboty posadzkarskie						
1.3.1.5		Sufit podwieszany				
296 d.1.3.1 .5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	20,060		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Sufit podwieszany						
1.3.1.6		Wypożyczenie				
297 d.1.3.1 .6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej MEB1	kpl.	1,000		
Razem dział: Wypożyczenie						
1.3.1.7		Roboty różne				
298 d.1.3.1 .7	analiza indywidualna	Przeniesienie bramki antykradzieżowej wraz z wykonaniem okablowania, uruchomieniem	kpl.	1,000		
299 d.1.3.1 .7		Wykonanie wyprawek szpachlarskich w miejscach prowadzonych instalacji, uzupełnienie bruzd, malowanie powierzchni - pomieszczenia biurowe	kpl.	1,000		
Razem dział: Roboty różne						
Razem dział: Wejście						
Razem dział: Budynek B Poziom + 0						
Razem dział: Roboty budowlane						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Statystyka

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	Razem
1	Roboty budowlane							
	Kosztorys netto							
	VAT 23%							
	Kosztorys brutto							

Słownie:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Kosztorys ofertowy		2
1 Roboty budowlane		2
Statystyka		23
Spis treści		24