

Remont pomieszczeń w budynkach
Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu,

ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w budynkach Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI: ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań
NAZWA INWESTORA: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
ADRES INWESTORA: Święty Marcin 87, 61-808 Poznań

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Roboty elektryczne, niskoprądowe
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS: Roboty elektryczne, niskoprądowe							
1		Roboty elektryczne, niskoprądowe					
1.1		CCTV - Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie					
1 d.1.1		Kamera 4-przetwornikowa - minimalne parametry: • 4x 5 MP przy 20 kl/s. na kanał • 360-stopniowy promiennik podczerwieni z niezależnie sterowanymi diodami LED • Elastyczne opcje montażu • Obsługa zaawansowanych analiz • Autorski system producenta, zabezpieczający urządzenie od środka	kpl.	2,000	0,00	0,00	0,00 %
2 d.1.1		Dedykowane mocowanie do kamery, możliwość montażu na ścianie, słupie, suficie, narożniku ściany do kamery poz. 1	kpl.	2,000	0,00	0,00	0,00 %
3 d.1.1		Licencja na kamerę do rejestracji strumienia video w istniejącym systemie PSIM/BMS	kpl.	2,000	0,00	0,00	0,00 %
4 d.1.1		Opieka serwisowa (umowa SLA) do licencji na kamerę do istniejącego systemu PSIM/BMS na okres 5 lat	kpl.	2,000	0,00	0,00	0,00 %
5 d.1.1		montaż i uruchomienie kamer	kpl.	2,000	0,00	0,00	0,00 %
6 d.1.1		Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - LAN cat 6 nieekranowany	m	160,000	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: CCTV - Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie						0,00	0,0000%
1.2		Kontrola dostępu - Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie					
7 d.1.2		Kontroler budynkowy systemu kontroli dostępu, zgodny z istniejącym systemem: Synergis CloudLink v.2 (4GB RAM, 16GB Flash, 4*RS-485, PoE)	szt	1,000	0,00	0,00	0,00 %
8 d.1.2		Kontroler przejścia systemu KD zgodny z typem Mercury MP1502	szt	2,000	0,00	0,00	0,00 %
9 d.1.2		Moduły rozszerzeń systemu KD zgodny z typem Mercury Mercury MR52	szt	14,000	0,00	0,00	0,00 %
10 d.1.2		Opieka serwisowa (umowa SLA) do licencji na czytnik KD do istniejącego systemu PSIM/BMS na okres 5 lat	szt	20,000	0,00	0,00	0,00 %
11 d.1.2		Licencja na czytnik KD do istniejącego systemu PSIM/BMS	szt	20,000	0,00	0,00	0,00 %
12 d.1.2		Czytnik KD obsługujący karty typu Seos, SIO, obudowa standardowa	szt	20,000	0,00	0,00	0,00 %
13 d.1.2		Czytnik KD obsługujący karty typu Seos, SIO, obudowa z klawiaturą	szt	3,000	0,00	0,00	0,00 %
14 d.1.2		Obudowa z transformatorem	szt	17,000	0,00	0,00	0,00 %
15 d.1.2		Moduł zasilacza buforowego 13,8V DC 3A	szt	14,000	0,00	0,00	0,00 %
16 d.1.2		Akumulator 12V/18Ah	szt	14,000	0,00	0,00	0,00 %
17 d.1.2		HPSG3 13,8V/5A/40Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 3	szt	3,000	0,00	0,00	0,00 %
18 d.1.2		Akumulator 12V/40Ah	szt	3,000	0,00	0,00	0,00 %
19 d.1.2		Przycisk wyjścia awaryjnego, resetowalny, 2-stykowy, z sygnalizacją za pomocą diody LED aktywacji przycisku	szt	18,000	0,00	0,00	0,00 %
20 d.1.2		Przycisk wyjścia NO/NC	szt	18,000	0,00	0,00	0,00 %
21 d.1.2		Karta HID Mifare 1k z SIO	szt	300,000	0,00	0,00	0,00 %
22 d.1.2		bramka antykradzieżowa	szt	1,000	0,00	0,00	0,00 %

Roboty elektryczne, niskoprądowe

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
23 d.1.2		kontaktron wpuszczany	szt	18,000	0,00	0,00	0,00 %
24 d.1.2		Elektrozaczep 138.13 Profix2 (NO; 12V DC)	szt	18,000	0,00	0,00	0,00 %
25 d.1.2		okucie do elektrozaczepu	szt	18,000	0,00	0,00	0,00 %
26 d.1.2		Wymiana klamek na gałki w drzwiach drewnianych z KD	szt	18,000	0,00	0,00	0,00 %
27 d.1.2		Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - LAN cat 6 nieekranowany	m	1 650,000	0,00	0,00	0,00 %
28 d.1.2		Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - OMY 2x1mm2	m	800,000	0,00	0,00	0,00 %
29 d.1.2		Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - CAB4/TP/75 2x2x0,75 mm2	m	140,000	0,00	0,00	0,00 %
30 d.1.2		Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - CAB4/TP/50 2x2x0,50 mm2	m	820,000	0,00	0,00	0,00 %
31 d.1.2		uzbrojenie istniejących drzwi w elektrozaczepy i uruchomienie KD	m	18,000	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: Kontrola dostępu - Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie						0,00	0,0000%
1.3		SSWiN MAP5000 - Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie					
32 d.1.3		Czujka dualna PIR+MW Professional Series LSN, Antymasking wielopunktowy, 12m x 12m	m	15,000	0,00	0,00	0,00 %
33 d.1.3		LSN kontaktron wpuszczany, EN 50131 Grade 2	m	6,000	0,00	0,00	0,00 %
34 d.1.3		LSN kontaktron, powierzchniowy, EN 50131 Grade 2	m	2,000	0,00	0,00	0,00 %
35 d.1.3		Panel sterowania MAP, manipulator, kolorowy ekran dotykowy	m	2,000	0,00	0,00	0,00 %
36 d.1.3		Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - CAB4/TP/75 2x2x0,75 mm2	m	500,000	0,00	0,00	0,00 %
37 d.1.3		uruchomienie SSWiN ,	kpl.	1,000	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: SSWiN MAP5000 - Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie						0,00	0,0000%
1.4		sieć LAN					
38 d.1.4		montaż, Moduł keystone RJ45, kat.6 UTP	kpl.	200,000	0,00	0,00	0,00 %
39 d.1.4		montaż 19" panel krosowy 24xRJ45, kat.6, niewyposażony do mod keystone	kpl.	5,000	0,00	0,00	0,00 %
40 d.1.4		montaż 19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm z tworzywa	kpl.	5,000	0,00	0,00	0,00 %
41 d.1.4		pomiary LAN	kpl.	100,000	0,00	0,00	0,00 %
42 d.1.4		montaż adapterów i gniazda typu mozaik	kpl.	50,000	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: sieć LAN						0,00	0,0000%
Razem dział: Roboty elektryczne, niskoprądowe						0,00	0,0000%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							0,00