
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami

ADRES INWESTYCJI: Działka nr ew. 257/10

101201_1 Radomsko

Obręb: 0026 Radomsko

ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ADRES INWESTORA: ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Architektoniczno-konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA

mgr inż. Marcin Ściubak, upr. bud. LOD/2967/PWBKb/16

DATA OPRACOWANIA: V 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Obmiar	3
1 Rozbiórki	3
2 Fundamenty pod pochylnie oraz podest schodów	3
3 Konstrukcja żelbetowa schodów i wejścia	4
4 Obłożenie schodów płytą granitową	4
5 Konstrukcja stalowa	5
6 Pochwyty na podjeździe oraz balustrada schodów i wejścia	5
7 Odtworzenie zniszczonej części ocieplenia w wyniku prowadzonych robót zlokalizowanego przy wejściu do budynku w	5
8 Chodniki	5

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Rozbiórki			
1 d.1	KNR 2-31 0811-04	Rozebranie nawierzchni z utwardzonych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cement.	m2		
		61,50	m2	61,500	
				RAZEM	61,500
2 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.	m2		
		4,50	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
3 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych. Istniejące fundamenty	m3		
		12,05	m3	12,050	
				RAZEM	12,050
2		Fundamenty pod pochylnie oraz podest schodów			
4 d.2	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III)	m3		
		0,35 * 62,5	m3	21,875	
				RAZEM	21,875
5 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m3		
		0,35 * 62,5	m3	21,875	
				RAZEM	21,875
6 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m3		
		0,35 * 62,5	m3	21,875	
				RAZEM	21,875
7 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m3		
		0,35 * 62,5	m3	21,875	
				RAZEM	21,875
8 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m3		
		0,35 * 62,5	m3	21,875	
				RAZEM	21,875
9 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m3		
		0,35 * 62,5	m3	21,875	
				RAZEM	21,875
10 d.2	KNR 2-02 0202-01	Stopy fundamentowe pod pochylnie i schody	m3		
		0,25 * 0,8 * 34,50	m3	6,900	
				RAZEM	6,900
11 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0,495	t	0,495	
				RAZEM	0,495
12 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,22	t	0,220	
				RAZEM	0,220
13 d.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m2		
		(0,25 + 0,25 + 0,25) * 34,50	m2	25,875	
				RAZEM	25,875
14 d.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i Wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(0,25 + 0,25 + 0,25) * 34,50$	m2	25,875	
				RAZEM	25,875
15 d.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m2		
		$(0,25 + 0,25 + 0,25) * 34,50$	m2	25,875	
				RAZEM	25,875
3		Konstrukcja żelbetowa schodów i wejścia			
16 d.3	kalkulacja własna	Schody żelbetowe - frezowanie, oczyszczenie, gruntowanie, zabezpieczenie	m3		
		$2,5 * 2,1 * 0,18 + 2 * 1,6 * 0,18 * 1,5$	m3	1,809	
				RAZEM	1,809
17 d.3	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m3		
		$2,5 * 2,1 * 0,18 + 2 * 1,6 * 0,18 * 1,5$	m3	1,809	
				RAZEM	1,809
18 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
19 d.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		31,05	m2	31,050	
				RAZEM	31,050
20 d.3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		31,05	m2	31,050	
				RAZEM	31,050
21 d.3	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		31,05	szt.	31,050	
				RAZEM	31,050
22 d.3	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		31,05	m2	31,050	
				RAZEM	31,050
23 d.3	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		31,05	m2	31,050	
				RAZEM	31,050
4		Obłożenie schodów płytą granitową			
24 d.4	KNR 2-02 1109-03	Okładziny schodów - cokoliki wzdłuż biegów i podestu płytami granitowymi	m		
		$3 + 3 + 2,5 + 2,5 + 2$	m	13,000	
				RAZEM	13,000
25 d.4	KNR 2-02 1108-02	Okładziny granitowe - stopnie szlifowane z profilem prostym	m2		
		$9 * 0,14 * 2,30 + 9 * 0,32 * 2,30$	m2	9,522	
				RAZEM	9,522
26 d.4	KNR 2-02 1104-05	Posadzki z płyty granitowej	m2		
		21,45	m2	21,450	
				RAZEM	21,450

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Konstrukcja stalowa			
27 d.5	KNR-W 2-05 0101-01	Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo pochylni	t		
		2,2500	t	2,250	
				RAZEM	2,250
28 d.5	KNR-W 2-05 0101-01	Kratki Wema na pochylni	szt		
		22	szt	22,000	
				RAZEM	22,000
29 d.5	KNR-W 2-05 0101-01	Kratki Wema na pochylni	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
6		Pochwyty na podjeździe oraz balustrada schodów i wejścia			
30 d.6	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej na podjazdach	m		
		88,50	m	88,500	
				RAZEM	88,500
7		Odtworzenie zniszczonej części ocipelenia w wyniku prowadzonych robót zlokalizowanego przy wejściu do budynku w			
31 d.7	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		2,5 * 1,5	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
32 d.7	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		2,5 * 1,5	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
33 d.7	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		2,5 * 1,5	szt.	3,750	
				RAZEM	3,750
34 d.7	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		2,5 * 1,5	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
35 d.7	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		2,5 * 1,5	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
8		Chodniki			
36 d.8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		61,50	m2	61,500	
				RAZEM	61,500
37 d.8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z pospółki - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		61,50	m2	61,500	
				RAZEM	61,500
38 d.8	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		61,50	m2	61,500	
				RAZEM	61,500
39 d.8	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej np."POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		101	m2	101,000	
				RAZEM	101,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		$0,12 * 0,25 * 33,60 + 0,12 * 0,25 * 18$	m3	1,548	
				RAZEM	1,548
41 d.8	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		33,60	m	33,600	
				RAZEM	33,600
42 d.8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000