

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozdział Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4511300-1 Roboty rozbiórkowe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w budynku			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1		1.6*2.95	m ²	4.720	
	parter			RAZEM	4.720
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0353-09				
1		1	szt.	1.000	
	parter			RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-02	Rozbiórka fasad wejściowych	m ²		
d.1.	1040-05				
1	analogia				
	parter	(5.28+1.6)*2.95	m ²	20.296	
				RAZEM	20.296
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1		0.3*6*2.26+0.3*(3+5.3)	m ²	6.558	
				RAZEM	6.558
6	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m ²		
d.1.	0602-01				
1		2.25*1.45*2+4.6+3.2	m ²	14.325	
	parter			RAZEM	14.325
7	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie	m ²		
d.1.	0601-08				
1		poz.6	m ²	14.325	
				RAZEM	14.325
1.2		Wywozy gruzu i złomu			
8	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.	0106-04				
2	analogia	poz.2*0.12	m ³	0.566	
				RAZEM	0.566
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km	m ³		
d.1.	0108-13				
2	0108-16	poz.8	m ³	0.566	
				RAZEM	0.566
10		Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Wywóz i utylizacja pozostałych materiałów z rozbiórki (drzwi, fasady)	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Ściany, sufity			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym.	m ²		
d.1.	0106-04 z.o.	Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.			
3	4.1.	1.6*2.95	m ²	4.720	
				RAZEM	4.720
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian wraz z poszpachlowaniem nierówności - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
d.1.	1201-01	poz.12*2+poz.5+poz.6	m ²	30.323	
3	analogia				
				RAZEM	30.323
14	KNR-W 2-02	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1510-08	poz.13	m ²	30.323	
3					
				RAZEM	30.323
1.4	Stolarka i ślusarka				
15	KNR-W 2-02	Drzwi wejściowe aluminiowe automatyczne rozsuwane (kompletne z automatyką)	m ²		
d.1.	1040-06	3.1*2.95*2<W1>	m ²	18.290	
4					
				RAZEM	18.290
16	KNR-W 2-02	Witryny aluminiowe	m ²		
d.1.	1040-06	2.1*2.95<Dz1>	m ²	6.195	
4					
				RAZEM	6.195