

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa muru oporowego, trybuny sportowej w ramach zadania: „Modernizacja kompleksu sportowego w sołectwie Myślachowice”, na części działek 5/24, 5/2 w obrębie ewidencyjnym Myślachowice.

Nazwy i kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
77320000-9 Usługi utrzymania terenów sportowych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Adres obiektu budowlanego: Myślachowice, ul. Parkowa

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14

Data opracowania przedmiaru robót: 2026-03-17

Nazwa obiektu lub robót: Stadion Sportowy

Nazwa jednostki opracowującej: TWÓJ DOM S.C.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Króć
		Budowa muru oporowego, trybuny sportowej w ramach zadania: „Modernizacja kompleksu sportowego w sołectwie Myślachowice”, na części działek 5/24, 5/2 w obrębie ewidencyjnym Myślachowice.			
1		Trybuna sportowa			
1.1		Likwidacja istniejących ławek	szt.	24	
1.2		Niwelacja terenu wykonana spycharkami z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m, spycharka 74 kW (100KM), grunt kategorii III-IV R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	115	
1.3		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III	m3	69,300	
1.4		Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	63,00	
1.5		Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	63,00	15
1.6		Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	63,00	
1.7		Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m2	63,00	3
1.8		Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	63,00	
1.9		Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m2	63	2
1.10		Elementy ścian oporowych rampowych typu L lub T, o masie do 1,2 t R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	element	45	
1.11		Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny	m3	0,900	
1.12		Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 mm	m	45	
1.13		Drenaże kamienne, za ścianami oporowymi na 1 m3 wbudowanego kamienia	m3	9	
1.14		Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)	m3	14,400	
1.15		Zagęszczanie nasypów, ubijkami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	14,400	
1.16		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II	m3	54,900	
1.17		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m3	54,900	9
1.18		Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm	m2	170	
1.19		Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości	m2	170	2
1.20		Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm roboty na poszerzeniach przekopach lub pasach wezszych niż 2,5 m	m2	170	
1.21		Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na poszerzeniach przekopach lub pasach wezszych niż 2,5 m	m2	170	
1.22		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV	m	12	
1.23		Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	4,800	
1.24		Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	120	
1.25		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	170	
1.26		Dostawa i montaż trybuny prefabrykowanej	kpl	1	
1.27		Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, siatka w ramach stalowych wysokości 1,1 m na słupkach z rur R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	80	
1.28		Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, furka stalowa z kształtowników 1,0x1,1 m wypełniona siatką ocynkowaną R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
1.29		Remont bramy wjazdowej wraz z dwoma przesłami ogrodzeniowymi (ew. wymiana)	kpl	1	
1.30		Bariery ochronne stalowe, typu U12A	m	50	
2		Remont piłkochwyłów			
2.1		Remont piłkochwyłów - siatka wysokość 5 m. Analogia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	50	
2.2		Malowanie słupów stalowych słup o wysokości do 5 m Analogia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	4	
3		Remont schodów terenowych			
3.1		Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy płyt chodnikowych oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	55	
3.2		Montaż barierek ochronnych przy schodach	kpl	1	

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Trybuna sportowa
1.1	Likwidacja istniejących ławek
1.2	Niwelacja terenu wykonana spycharkami z przemieszczeniem urobku na odległość do 40'm, spycharka 74'kW (100KM), grunt kategorii III-IV
1.3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25'm3, grunt kategorii III
1.4	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm
1.5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości
1.6	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12'cm
1.7	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1'cm grubości warstwy
1.8	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3'cm
1.9	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1'cm grubości warstwy
1.10	Elementy ścian oporowych rampowych typu L lub T, o masie do 1,2't
1.11	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny
1.12	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn'80'mm
1.13	Drenaże kamienne, za ścianami oporowymi na 1'm3 wbudowanego kamienia
1.14	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10'm, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW (75'KM)
1.15	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
1.16	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1'km, grunt kategorii I-II
1.17	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1'km
1.18	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10'cm
1.19	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5'cm głębokości
1.20	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm roboty na poszerzeniach przekopach lub pasach wezszych niz 2,5 m
1.21	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm na poszerzeniach przekopach lub pasach wezszych niz 2,5 m
1.22	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20'cm, grunt kategorii III-IV
1.23	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
1.24	Obrzeża betonowe, 20x6'cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1.25	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
1.26	Dostawa i montaż trybuny prefabrykowanej
1.27	Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, siatka w ramach stalowych wysokości 1,1'm na słupkach z rur
1.28	Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, furtka stalowa z kształtowników 1,0x1,1'm wypełniona siatką ocynkowaną
1.29	Remont bramy wjazdowej wraz z dwoma przesłami ogrodzeniowymi (ew. wymiana)
1.30	Bariery ochronne stalowe, typu U12A
2	Remont piłkochwyków
2.1	Remont piłkochwyków - siatka wysokość 5 m. Analogia
2.2	Malowanie słupów stalowych słup o wysokości do 5'm Analogia
3	Remont schodów terenowych
3.1	Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy płyt chodnikowych oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych
3.2	Montaż barierek ochronnych przy schodach