

Przedmiar robót 9AP-26-B.

Siłownia zewnętrzna

Obiekt	Siłownia na Rakowie
Budowa	Działka nr 38/9 obręb 308, Częstochowa ul. Limanowskiego
Inwestor	Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa

Sporządził	Jan Uliński upr. UAN-VIII-7342/75/93	SLK/BO/1910/02
------------	--------------------------------------	----------------

Częstochowa 14 maj 2026 r.

Siłownia na Rakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Utwardzenie terenu.		
1	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 70,00	m2	70,00
		razem	m2	70,00
2	KNR 2-01 0211/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 70,00*0,20	m3	14,00
		razem	m3	14,00
3	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 8)	m3	14,00
4	KNNR 6 0105/04	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm 120,00	m2	120,00
		razem	m2	120,00
5	KNNR 6 0109/02	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 50,00	m2	50,00
		razem	m2	50,00
6	KNR 2-21 0408/02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - p/a trawnik z rolki	m2	71,90
7	KNNR 6 0404/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	124,00
8	KNNR 6 0404/01 analogia	Obrzeża eko bord	m	48,50
		2. Urządzenia siłowni.		
9	Kalkulacja indywidualna	Wyciskanie na klatkę (skos 45 stopni)	szt	1,00
10	Kalkulacja indywidualna	Wyciskanie na ławce poziomej	szt	1,00
11	Kalkulacja indywidualna	Wyciskanie na barki (siedząc)	szt	1,00
12	Kalkulacja indywidualna	Przysiad ze zmiennym obciążeniem	szt	1,00
13	Kalkulacja indywidualna	Martwy ciąg	szt	1,00
14	Kalkulacja indywidualna	Prasa nożna	szt	1,00
15	Kalkulacja indywidualna	Drażek ze zmiennym obciążeniem	szt	1,00
16	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie do mięśni grzbietu	szt	1,00
17	Kalkulacja indywidualna	Sztanga wielofunkcyjna	szt	1,00
18	Kalkulacja indywidualna	Ławka z modlitewnikiem i hantlami	szt	1,00
19	Kalkulacja indywidualna	Tablica regulaminowa	szt	1,00
20	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń na wylewce betonowej	kpl	1,00

Siłownia na Rakowie

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	Utwardzenie terenu.							
2.	Urządzenia siłowni.							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							