

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont Dojazdu pożarowego nr 3

odcinek w leśnictwie Studzianka

droga wewnętrzna leśna nr 06-04-0202

oddziały : 47, 48, 49, 50

na terenie Nadleśnictwa Gostynin

długość : 1,530 km

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gostynin

Adres: Bierzewicka 55

09-500 Gostynin

Data: 7 lipca 2026 r.

Lp.	STWiORB, Podstawa wyceny	Opis robót i wyliczenie ilości	Wyliczenia	Jednostka	Ilość
1	DL-01.02.02	Ścięcie darniny z nawierzchni (80% długości), grub. warstwy ścinanej 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład		m2	1 224,00
		od km 3+820 do km 5+350 : 1 530			
		droga ~80% długości: 1530*1,0*80%	1 224,00		
		Razem :	1 224,00		
2	DL-05.02.01A	Zerwanie (frezowanie) warstwy z kruszywa naturalnego lub łamanego, do głębokości 15 cm na szerokości ok. 3,0 m.		m2	4 590,00
		1530*3,0	4 590,00		
		Razem :	4 590,00		
3	DL-05.02.01	Wyrównanie nawierzchni kruszywem kamiennym (mieszkanką 0/63 mm), grubość warstwy 10-15 cm z profilowaniem i zagęszczeniem		m3	550,80
		droga : 1530*3,00*0,12	550,80		
		Razem :	550,80		
4	DL-05.02.01 DL-05.02.01A	Miałowanie nawierzchni miałem kamiennym 2/8 mm		m2	4 590,00
		1530*3,0	4 590,00		
		Razem :	4 590,00		