

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)
Remont Dojazdu pożarowego nr 3
odcinek w leśnictwie Studzianka

na terenie Nadleśnictwa Gostynin
długość : 1,530 km

Charakterystyka obiektu:

Bieżące utrzymanie i remonty dróg leśnych

Istn. nawierzchnia z kruszywa naturalnego i łamanego. Szerokość jezdni: 3,0 - 3,3 m.

Frezowanie nawierzchni, uzupełnienie kruszywem frakcji 0/63 mm, profilowanie, zagęszczenie

Miałowanie miałem kamiennym 2/8 mm

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp.	STWIORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	DL-01.02.02	Ścięcie darniny z nawierzchni (80% długości), grub. warstwy ścinanej 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	1 224,00		
2	DL-05.02.01A	Zerwanie (frezowanie) warstwy z kruszywa naturalnego lub łamanego, do głębokości 15 cm na szerokości ok. 3,0 m.	m2	4 590,00		
3	DL-05.02.01	Wyrównanie nawierzchni kruszywem kamiennym (mieszkanką 0/63 mm), grubość warstwy 10-15 cm z profilowaniem i zagęszczeniem	m3	550,80		
4	DL-05.02.01 DL-05.02.01A	Miałowanie nawierzchni miałem kamiennym 2/8 mm	m2	4 590,00		

Razem netto:

podatek VAT :

Razem brutto :

Data i podpis