

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana dźwigu osobowego oraz remont szybu w budynku US w Będzinie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Retingera 1; 42-500 Będzin  
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej  
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2026

Data zatwierdzenia

| Lp.        | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>1</b>   |                      | <b>REMONT SZYBU</b>                                                                                                                                                    |                |         |         |
| 1          | KNR 9-24             | Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła                                                                                                                | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1        | 0101-07              |                                                                                                                                                                        |                |         |         |
|            | analogia             | (2,5+2,50)*2*12,5                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 125,000 |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 125,000 |
| 2          | KNR-W 2-02           | Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - założono 15% powierzchni                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1        | 0814-01              |                                                                                                                                                                        |                |         |         |
|            | analogia             | (2,5+2,50)*2*12,5*0,15                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 18,750  |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 18,750  |
| 3          | KNR-W 4-01           | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1        | 1201-01              | poz.1                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 125,000 |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 125,000 |
| <b>2</b>   |                      | <b>ZAKUP INWESTYCYJNY Z MONTAŻEM</b>                                                                                                                                   |                |         |         |
| <b>2.1</b> |                      | <b>Zakup dźwigu z wymianą</b>                                                                                                                                          |                |         |         |
| 4          | KNPnRPDE             | Normy scalone na modern.i remonty kapitalne dźwigów osobowych z drzwiami automatycznymi 500 kG 10p. - demontaż istniejącego                                            | kpl.           |         |         |
| d.2.1      | 79-208a              | 1                                                                                                                                                                      | kpl.           | 1,000   |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1,000   |
| 5          | KNPnRPDE             | Normy scalone na modern.i remonty kapitalne dźwigów osobowych z drzwiami automatycznymi do 500 kG 10p. - montaż                                                        | kpl.           |         |         |
| d.2.1      | 79-208c              | 1                                                                                                                                                                      | kpl.           | 1,000   |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1,000   |
| <b>2.2</b> |                      | <b>Niezbędne regulacje, próby, odbiory, dokumentacja</b>                                                                                                               |                |         |         |
| 6          | KNPnRPDE             | Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków                                                                                    | dźwig          |         |         |
| d.2.2      | 65-158g              | 1                                                                                                                                                                      | dźwig          | 1,000   |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1,000   |
| 7          | KNPnRPDE             | Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następny przystanek                                                                        | dźwig          |         |         |
| d.2.2      | 65-158h              | 4                                                                                                                                                                      | dźwig          | 4,000   |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 4,000   |
| 8          | KNPnRPDE             | Badanie dźwigu przez Kontrolę Jakości                                                                                                                                  | odb.           |         |         |
| d.2.2      | 66-159b              | 1                                                                                                                                                                      | odb.           | 1,000   |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1,000   |
| 9          |                      | Wykonanie niezbędnej dokumentacji dźwigu: dokumentacji techniczno-odbiorczej, dokumentacji rejestracyjnej, niezbędnych pomiarów elektrycznych i protokołów budowlanych | kpl            |         |         |
| d.2.2      | analiza indywidualna | 1                                                                                                                                                                      | kpl            | 1,000   |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1,000   |
| 10         | KNPnRPDE             | Komisja odbioru robót z udziałem organów DT                                                                                                                            | odb.           |         |         |
| d.2.2      | 66-160b              | 1                                                                                                                                                                      | odb.           | 1,000   |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1,000   |
| 11         | KNPnRPDE             | Odbiór robót przez zleceniodawcę                                                                                                                                       | odb.           |         |         |
| d.2.2      | 66-161b              | 1                                                                                                                                                                      | odb.           | 1,000   |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1,000   |
| <b>2.3</b> |                      | <b>Inne</b>                                                                                                                                                            |                |         |         |
| 12         | KNR 4-04             | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km                                                                          | t              |         |         |
| d.2.3      | 1107-01              |                                                                                                                                                                        |                |         |         |
|            | 1107-04              | 2,0                                                                                                                                                                    | t              | 2,000   |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 2,000   |
| 13         |                      | Oplata za sprzedaż złomu na składzie obniżająca wartość oferty                                                                                                         | t              |         |         |
| d.2.3      | kalk. własna         | -1,850                                                                                                                                                                 | t              | -1,850  |         |
|            |                      |                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | -1,850  |