
PRZEDMIAR

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Remont pokoju nr 146- sala konferencyjna
w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
przy ul. Czerniakowskiej 100A
I piętro

Adres / lokalizacja:

ul. Czerniakowska 100A,
00-454 Warszawa

Data opracowania przedmiaru robót: 19.06.2026

Remont pokoju nr 146 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Remont pokoju nr 146 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Remont pokoju nr 146 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.					
1		Przygotowanie pomieszczeń do malowania ścian - wyniesienie mebli biurowych, szaf i sprzętów wraz z kompletnym zabezpieczeniem, oraz ponowne wnieście mebli, szaf po zakończonej pracy Krotność = 2	kg	32,000 RAZEM	32,000
2	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią 2	m2	2,000 RAZEM	2,000
3	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża i oczyszczenie mechaniczne 146,12	m2	146,120 RAZEM	146,120
4	KNR-W 3 0805-02	Zerwanie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów 94,75	m2	94,750 RAZEM	94,750
5	NNRNB 202 1134-02	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 146,12	m2	146,120 RAZEM	146,120
6	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 146,12	m2	146,120 RAZEM	146,120
7	ZKNR C-2 0808-04	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma 94,75	m2	94,750 RAZEM	94,750
8	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zalane na gładko 94,75	m2	94,750 RAZEM	94,750
9	ZKNR C-2 0616-01	Warstwa podkładu z pianki pod panelami 94,75	m2	94,750 RAZEM	94,750
10	NNRNB 202 1136-01	(z VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wymiarach x 22,9 cm o parametrach: grupa ścieralności wg EN 660-2, reakcja na ogień wg 1350-1, oddziaływanie nożek mebli wg EN 434, oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918 (EN 425) 94,75	m2	94,750 RAZEM	94,750
11	TZKNBK V -072	Listwy podłogowe z PCV - montaż Krotność = 2	m		

Remont pokoju nr 146 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
			m	37,840 RAZEM	37,840

PRZEDMIAR

NAZWA Remont pokoju nr 9 (10A)
ZAMÓWIENIA: w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

przy ul. Czerniakowskiej 100A
parter
Adres / lokalizacja: ul. Czerniakowska 100A,
00-454 Warszawa

Data opracowania przedmiaru robót: 19.06.2026

Remont pokoju nr 9 (10A) w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Remont pokoju nr 9 (10A) w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Remont pokoju nr 9 (10A) w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.				
1		Przygotowanie pomieszczeń do malowania ścian - wyniesienie mebli biurowych, szaf i sprzętów wraz z kompletnym zabezpieczeniem, oraz ponowne wrzescenie mebli, szaf po zakończonej pracy Krotność = 2 40	kg	40,000 RAZEM 40,000
2	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią 2	m2	2,000 RAZEM 2,000
3	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża i oczyszczenie mechaniczne 115,30	m2	115,300 RAZEM 115,300
4	KNR-W-3 0805-02	Zerwanie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów 83,50	m2	83,500 RAZEM 83,500
5	NNRNB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 115,30	m2	115,300 RAZEM 115,300
6	KNR-W-2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 115,30	m2	115,300 RAZEM 115,300
7	ZKNR C-2 0808-04	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma 83,50	m2	83,500 RAZEM 83,500
8	KNR-W-2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zalarte na gładko 83,50	m2	83,500 RAZEM 83,500
9	ZKNR C-2 0616-01	Warstwa podkładu z pianki pod panelami 83,50	m2	83,500 RAZEM 83,500
10	NNRNB 202 1136-01	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wymiarach x 22,9 cm o parametrach: grupa ścieralności wg EN 660-2, reakcja na ogień wg 1350-1, oddziaływanie nożek mebli wg EN 434, oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918 (EN 425) 83,50	m2	83,500 RAZEM 83,500
11	TZKNBK V -072	Listwy podłogowe z PCV - montaż Krotność = 2	m	

Remont pokoju nr 9 (10A) w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
	37,72		m	37,720 RAZEM	37,720

PRZEDMIAR

NAZWA

ZAMÓWIENIA:

Remont pokoju nr 9A

w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

przy ul. Czerniakowskiej 100A

parter

Adres / lokalizacja:

ul. Czerniakowska 100A,

00-454 Warszawa

Data opracowania przedmiaru robót:

19.06.2026

Remont pokoju nr 9A w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Remont pokoju nr 9A w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Remont pokoju nr 9A w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.					
1		Przygotowanie pomieszczeń do malowania ścian - wyniesienie mebli biurowych, szaf i sprzętów wraz z kompletnym zabezpieczeniem, oraz ponowne wniesienie mebli, szaf po zakończonej pracy Krotność = 2 10	kg	10,000 RAZEM	10,000
2	KNR-AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią 2	m2	2,000 RAZEM	2,000
3	KNR-AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża i oczyszczenie mechaniczne 46,35	m2	46,350 RAZEM	46,350
4	KNR-R-W 3 0805-02	Zerwanie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów 13,43	m2	13,430 RAZEM	13,430
5	NNRNBK 202 1134-02	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 46,35	m2	46,350 RAZEM	46,350
6	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 46,35	m2	46,350 RAZEM	46,350
7	ZKNR C-2 0808-04	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma 13,43	m2	13,430 RAZEM	13,430
8	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 13,43	m2	13,430 RAZEM	13,430
9	ZKNR C-2 0616-01	Warstwa podkładu z pianki pod panelami 13,43	m2	13,430 RAZEM	13,430
10	NNRNBK 202 1136-01	(z VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wymiarach x 22,9 cm o parametrach: grupa ścieralności wg EN 660-2, reakcja na ogień wg 1350-1, oddziaływanie nóżek mebli wg EN 434, oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918 (EN 425) 13,43	m2	13,430 RAZEM	13,430
11	TZKNBK V -072	Listwy podłogowe z PCV - montaż Krotność = 2	m		

Remont pokoju nr 9A w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
	15,76		m	15,760 RAZEM	15,760

PRZEDMIAR

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** Remont pokoju nr 10
w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

Adres / lokalizacja: przy ul. Czerniakowskiej 100A
parter
ul. Czerniakowska 100A,
00-454 Warszawa

Data opracowania przedmiaru robót: 17.06.2026

Remont pokoju nr 10 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Remont pokoju nr 10 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Remont pokoju nr 10 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.					
1		Przygotowanie pomieszczeń do malowania ścian - wyniesienie mebli biurowych, szaf i sprzętów wraz z kompletnym zabezpieczeniem, oraz ponowne wnieście mebli, szaf po zakończonej pracy Krotność = 2	kg		
2	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią	m2	4,000 RAZEM	4,000
3	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża i oczyszczenie mechaniczne	m2	2,000 RAZEM	2,000
4	KNR-W 3 0805-02	Zerwanie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m2	29,700 RAZEM	29,700
5	NNRKNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	5,150 RAZEM	5,150
6	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	29,700 RAZEM	29,700
7	ZKNR C-2 0808-04	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma	m2	29,700 RAZEM	29,700
8	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zalate na gładko	m2	5,150 RAZEM	5,150
9	ZKNR C-2 0616-01	Warstwa podkładu z pianki pod panelami	m2	5,150 RAZEM	5,150
10	NNRKNKB 202 1136-01	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wymiarach x 22,9 cm o parametrach: grupa ścieralności wg EN 660-2, reakcja na ogień wg 1350-1, oddziaływanie nożek mebli wg EN 434, oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918 (EN 425)	m2	5,150 RAZEM	5,150
11	TZKNBK V -072	Listwy podłogowe z PCV - montaż Krotność = 2	m		5,150

Remont pokoju nr 10 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
	10,46		m	10,460 RAZEM	10,460