

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - wytyczenie drogi i inwentaryzacja powykonawcza 0+000-0+210						
	0,21	=	0,210000			
		=	0,000000			
			0,21	0,21		km
1.2 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II - zerwanie ziemi urodzajnej z drogi, skarp, rowów i poboczy gr. 10cmh poza poboczami na szerokości 2 x 50cm 210*3,3*0,1						
		=	69,300000			
			69,30	69,30		m3
1.3 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny - istniejąca nawierzchnia drogi z kruszywa łamanego oraz z kruszywa naturalnego z wyprofilowaniem spadków drogi i niwelety oraz nawierzchnia gruntowa 0+000-0+210						
	210*3,3	=	693,000000			
			693,00	693,00		m2
2 Podbudowa i nawierzchnia drogi						
2.1 KNNR 6/112/5 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm 0+000-0+210						
	210*3,3	=	693,000000			
			693,00	693,00		m2
2.2 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - nawierzchnia z mialowaniem 0+000-0+210						
	210*2,5	=	525,000000			
			525,00	525,00		m2
2.3 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - wykonanie poboczy szerokość 0,25m z mialowaniem 0+000-0+210						
	210*0,25*2	=	105,000000			
			105,00	105,00		m2
3 Zjazdy						
3.1 KNNR 6/112/5 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm 20						
		=	20,000000			
			20,00	20,00		m2
3.2 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 20						
		=	20,000000			
			20,00	20,00		m2