

MK. 271.24.2026

GMINA MIEJSKA
Wysokie Mazowieckie
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86 275 25 92
NIP 722-159-74-83, REGON-450670143

Wysokie Mazowieckie 13.08.2026r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1, pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy przedszkolach miejskich w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę dwóch przejść dla pieszych”.

Zapytanie 1: W przedmiarze branży drogowej ul. Wołodyjowskiego w poz. 2 jest rozebranie krawężnika betonowego 15x30 w ilości 8,0 mb, w poz. 7 jest ustawienie krawężnika bet. o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilości 8 m. Aby wykonać przejście zgodnie z projektem należy rozebrać 12 m krawężnika 15x30 i ustawić 8,0 m krawężnika 15x22 oraz 4 szt krawężnika przejściowego 15x22/30, czyli łącznie 12,0 m. Analogiczna sytuacja jest w przedmiarze drogowym ul. Armii Krajowej poz. 2 i poz.6. Zwracam się z prośbą o analizę i ewentualną korektę przedmiarów.

Odpowiedź: Zamawiający w przedmiarze branży drogowej ul. Wołodyjowskiego

- poz. 2. „Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 zmienia ilość na 12 mb i dodaje pozycję „ Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 15x22/30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilości 4 m

W przedmiarze branży drogowej ul. Armii Krajowej

- poz. 2. „Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 zmienia ilość na 12 mb i dodaje pozycję „ Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 15x22/30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilości 4 m

Zapytanie 2: W przedmiarze branży drogowej ul. Armii Krajowej brak jest demontażu oznakowania pionowego przejścia.

Odpowiedź: Zamawiający w przedmiarze branży drogowej ul. Armii Krajowej dodaje:

- poz. 3. Demontaż słupków do oznakowania pionowego szt.2

- poz.4. Demontaż tablic do oznakowania pionowego szt.2

w przedmiarze branży drogowej ul. Wołodyjowskiego dodaje:

- poz. 3. Demontaż słupków do oznakowania pionowego szt.2

- poz.4. Demontaż tablic do oznakowania pionowego szt.3

Zapytanie 3: W przedmiarze branży drogowej ul. Armii Krajowej w poz.6 jednostka obmiaru jest „m2”. Zwracam się z prośbą o korektę przedmiarów w tym zakresie.

Odpowiedź: W poz. „ Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 właściwą jednostką miary będzie „ m”.

Z up. **BURMISTRZA**

mgr Ewa Konarzewska
ZASTĘPCA BURMISTRZA