

KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej nr 107844B ul. Wołodyjowskiego w zakresie budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach zadania: "Przebudowa przejść dla pieszych przy przedszkolach miejskich w Wysokiem Mazowieckiem"

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		ROZBIÓRKI		
1	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m2	30.00
2	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30	mb	12.00
3	D.01.02.04	Demontaż słupków od oznakowania pionowego	szt	2.00
4	D.01.02.04	Demontaż tablic od oznakowania pionowego	szt	3.00
		2 ROBOTY ZIEMNE		
5	D.02.01.01	Wykonanie wykopu w gruncie kat. III z odwozem na odkład. Transport samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km. UWAGA: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywać ręcznie.	m ³	3.30
		4 PODBUDOWY		
		WARSTWY PODBUDOWY		
6	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI	m ²	32.70
		7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
		OZNAKOWANIE POZIOME		
7	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi	m ²	24.00
		OZNAKOWANIE PIONOWE		
8	D.07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych, śr. 60 mm	szt	1.00
9	D.07.02.01	Przymocowanie pionowych znaków ostrzegawczych (typ A) - wielkość mała	szt	1.00
		8 ELEMENTY ULIC		
10	D-08.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	8.00
11	D-08.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach o wymiarach 15x22/30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	4.00
12	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	9.7
13	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	27.10
14	D-04.06.01	Podbudowy zasadnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2 grubość 10 cm - podbudowy chodników	m2	32.70
15	D-08.02.01a	Wykonanie chodników z płyt betonowych z wypustkami o gruwypełnieniem spoin piaskiem grubości 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	5.60