

KOSZTORYS - BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej nr 107853B ul. Armii Krajowej w msc. Wysokie Mazowieckie w zakresie budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach zadania: "Przebudowa przejść dla pieszych przy

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		ROZBIÓRKI		
1	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²	9.57
2	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30	mb	8.10
		2 ROBOTY ZIEMNE		
3	D.02.01.01	Wykonanie wykopu w gruncie kat. III z odwozem na odkład. Transport samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km. UWAGA: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywać ręcznie.	m ³	1.50
		4 PODBUDOWY		
		WARSTWY PODBUDOWY		
4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI	m ²	13.46
		7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
		OZNAKOWANIE POZIOME		
5	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi	m ²	20.90
		8 ELEMENTY ULIC		
6	D-08.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m ²	8.10
7	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	5..36
8	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	7.70
9	D-04.06.01	Podbudowy zasadnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2 grubość 10 cm - podbudowy chodników	m ²	13.40
10	D-08.02.01a	Wykonanie chodników z płyt betonowych z wypustkami o gruwypełnieniem spoin piaskiem grubości 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5.70