

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów
budowlanych
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: **Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części pomieszczeń pałacu
w Nekli na cele kulturalne (Nekielski Ośrodek Kultury) wraz z
budową parkingu**

Rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **Nekla, działka nr 273, obręb Nekla**

Inwestor: Gmina Nekla
ul.Dworcowa 10, 62-330 Nekla

Biuro Projektów: Architektoniczna Pracownia Projektowa
Tomasz Drożdżyński
ul.Konińska 18, 61-041 Poznań

Przedmiar sporządził: kosztorysant Robert Wawrzyniak

Data opracowania kosztorysu: 25-05-2026



SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów
budowlanych
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części pomieszczeń pałacu w
Nekli na cele kulturalne (Nekielski Ośrodek Kultury) wraz z budową
parkingu
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: Nekla, działka nr 273, obręb Nekla
Inwestor: Gmina Nekla
ul.Dworcowa 10, 62-330 Nekla

PRZEDMIAR

Strona 1

25-05-2026

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

SYKAL

- 1 Roboty rozbiórkowe
 - 2 Roboty stanu surowego
 - 3 Ścianki działowe, obudowy
 - 4 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów
 - 5 Podłoga i posadzki
 - 6 Stolarka
 - 7 Winda
 - 8 Nawierzchnie utwardzone zewnętrzne
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części pomieszczeń pałacu w Nekli na cele kulturalne (Nekielski Ośrodek Kultury) wraz z budową parkingu

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Nekla, działka nr 273, obręb Nekla

Inwestor: Gmina Nekla
ul.Dworcowa 10, 62-330 Nekla

PRZEDMIAR

Strona 1

25-05-2026

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Roboty rozbiórkowe					
1	1	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m ² wraz z demontażem skrzydeł	szt	14,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		14		14,00
1	2	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m ² wraz z demontażem skrzydeł	m ²	9,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Kl.sch	3,0*3,0		9,00
1	3	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	metr	42,05
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	1,50*5+1,35+1,45*2+1,2+1,9+1,6+1,6+1,5*2+1,9		22,95
	2	Ip	1,50*4+1,4*2+1,5+1,6+1,5*2+1,4*3		19,10
1	4	KNR 401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m ²	263,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piwnica	263,0		263,00
1	5	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	100,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przyjęto	100,0		100,00
1	6	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	2486,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piwnica	709,0		709,00
	2	Parter i Ip	1777,0		1777,00
1	7	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	47,45
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piwnica	0,75*2,60*3,20+0,61*2,60*1,60+0,38*2,60*1,60		10,36
	2	Parter	0,50*4,0*(1,40+3,82)+0,30*4,0*(1,20+2,30)+0,36*4,0*4,24		20,75
	3	Ip	0,28*2,90*1,53+0,39*2,90*3,84+0,30*2,90*(2,23+1,25)+0,28*2,90*3,36		11,34
	4	Inne	5,0		5,00
1	8	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł i innych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	226,87
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	4,0*(1,32+1,5+1,7+4,83+1,5+1,5+4,07+5,62+3,75+1,84+1,40)		116,12
	2	Ip	2,90*(1,06+5,08+5,8+1,2+7,4+3,63+5,0+3,2+2,37)		100,75
	3	Inne	10,0		10,00
1	9	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i innych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	14,14
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piwnica	0,30*1,06*2,10		0,67
	2		0,30*1,16*2,10		0,73
	3	Parter	0,40*1,03*2,10		0,87
	4		0,17*1,0*2,10		0,36
	5		0,52*1,38*2,20		1,58
	6		0,48*1,30*2,0		1,25
	7		0,15*1,32*2,10		0,42
	8		0,59*1,0*2,10		1,24
	9		0,59*1,40*2,23		1,84

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		10 Ip	0,42*0,20*2,10		0,18
		11 Inne	5,0		5,00
1	10	404-03-01-04-00 analogia	Rozbiórka podłóży posadzkowych - piwnica	m ³	52,57
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Piwnica	0,20*262,87		52,57
1	11	401-08-16-06-00 analogia	Rozebranie posadzek drewnianych, pcv, płytek	m ²	591,50
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Parter	292,72+2,42*2,15		297,92
		2 Ip	288,38+2,42*2,15		293,58
1	12	404-03-01-04-00 analogia	Rozbiórka podłóży posadzkowych - parter	m ³	19,84
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Parter" przyjęto	0,05*292,72+2,42*2,15		19,84
1	13	KNR 401-04-28-03-00	Rozebranie podłóg drewnianych podposadzkowych	m ²	293,58
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Ip	288,38+2,42*2,15		293,58
1	14	KNR 401-04-28-04-00	Rozebranie legarów podłogowych	metr	293,58
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Ip	293,58		293,58
1	15	KNR 401-04-29-02-00	Rozebranie zasypek stropów drewnianych	m ²	293,58
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Ip	293,58		293,58
1	16	KNR 401-04-29-03-00	Rozebranie ślepych pałapów	m ²	293,58
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Ip	293,58		293,58
1	17	KNR 401-04-29-05-00	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²	293,58
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	293,58		293,58
1	18	KNR 401-04-29-07-00	Rozebranie drewnianych belek stropowych	metr	32,95
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 W pom.1.02, 1.03	3*(4,05+0,20*2)		13,35
		2 W miejscu szybupom.1.02, 1.03	4*(4,50+0,20*2)		19,60
1	19	KNR 401-03-36-06-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla nadproży	metr	27,40
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Piwnica	1,40*2+1,40*2+1,40*2		8,40
		2 Parter	1,40*2+1,40+1,60*2+1,60*2+1,40*2		13,40
		3 Ip	1,40*2+1,40*2		5,60
1	20	KNR 401-03-46-03-00	Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych o głębokości gniazd 1 cegły - dla oparcia belek stropowych	szt	4,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Piwnica	2+2		4,00
1	21	KNR 401-02-12-03-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - stropy	m ³	4,05
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Nad piwnicą dla budowy szybu windy	0,20*4,40*2,15		1,89
		2 Nad parterem dla budowy szybu windy	0,20*2,50*2,15		1,08
		3 Nad Ip dla budowy szybu windy	0,20*2,50*2,15		1,08
1	22	KNR 401-02-12-03-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - nadszybie	m ³	2,63
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Nadszybie na poddaszu	0,50*2,50*2,10		2,63
1	23	401-01-08-17-00 + 01-08-20	Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami wraz z opłatą za składowanie	m ³	467,33
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	(14*0,90*2,0*0,10+9,0*0,10+42,05*0,40*0,03+563,0*0,03+100,0*0,02+2486,0*0,03+47,45+226,87*0,15+14,14+52,57+591,50*0,02+19,84+293,58*0,03+593,58*0,10*0,10+293,58*0,15+293,58*0,025+293,58*0,025+32,95*0,15*0,25+27,40*0,25*0,12+4,0*0,20*0,20*0,20+4,05+2,63)*1,3		467,33

2 Roboty stanu surowego

2	24	KNNR N003-02-01-03-00	Podbicie betonem niskoskurczliwym C25/30 istniejących fundamentów wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych - wzmocnienie fundamentów w rejonie projektowanego szybu windy	m ³	5,00
---	----	-----------------------	---	----------------	------

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,50*1,0*10,0		5,00
2	25	KNR 401-01-06-01-00	Wykop w budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - pod fundament szybu windy	m ³	22,20
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,50*(0,60+2,80+0,60)*(0,60+2,50+0,60)		22,20
2	26	KNR 401-01-07-04-00	Odeskowanie wykopów	m ²	19,40
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,0*(0,60+2,80+0,60)+(0,60+2,50+0,60)*2		19,40
2	27	KNR 401-01-06-03-00	Zасыpywanie wykopów ziemią z ukopów	m ³	13,23
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	22,20-1,50*2,60*2,30		13,23
2	28	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z piwnic budynku ziemi	m ³	13,97
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	22,20-13,23		8,97
		2	5,0		5,00
2	29	KNR 401-01-08-05-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m ³	13,97
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	13,97		13,97
2	30	.Analiza indywidualna	Palowanie fundamentu szybu wraz z mobilizacją zespołu roboczego i wykonanie wszelkich dodatkowych prac z tym związanych. Zaprojektowano mikropale r100 w ilości 5 sztuk na głębokość 5,0 m poniżej posadowienia szybu. Mikropale należy wykonać w narożnikach pod ścianami szybu windowego oraz w środku symetrii stopy	kmpl	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
2	31	KNR 202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu C12/15 pod fundament szybu windy	m ³	0,70
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,10*2,80*2,50		0,70
2	32	KNR 202-02-04-04-00	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 2,5 m ³ z betonu C25/30 - fundament szybu windy	m ³	2,99
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,50*2,60*2,30		2,99
2	33	KNR 202-02-07-03-00	Ściany żelbetowe szybu windy grub 12 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań	m ²	97,58
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	11,70*(2,42+1,75)*2		97,58
2	34	KNR 202-02-07-07-00	Ściany żelbetowe szybu windy - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub z betonu C25/30 - pogrubienie o 8 cm do grubości 20 cm. Krotność=8	m ²	97,58
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	97,58		97,58
2	35	KNR 202-02-16-02-00	Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 12 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań, montażem haków - przekrycie szybu windy	m ²	5,20
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Szyb windy	2,42*2,15		5,20
2	36	KNR 202-02-16-05-00	Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu C25/30 - pogrubienie o 8 cm do grubości 20 cm. Krotność=8	m ²	5,20
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5,20		5,20
2	37	KNR 202-02-16-02-00	Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 12 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań - odtworzenie stropu po rozbiórce szybu windy	m ²	5,25
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,50*2,10		5,25
2	38	KNR 202-02-16-05-00	Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu C25/30 - pogrubienie o 8 cm do grubości 20 cm. Krotność=8	m ²	5,25
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5,25		5,25
2	39	KNR 202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów żelbetowych	t	4,02
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Podbicie fundamentów		0,75
		2	Płyta fundamentowa szybu		0,16
		3	Ściany szybu		2,81
		4	Strop szybu		0,15
		5	Odtworzenie stropu po szybie windy		0,15

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	40	KNR B002-03-01-06-00	Isolacja przeciwwodna z masy elastycznego szlamu uszczelniającego oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi o grubości warstwy min.4,0 mm	m ²	20,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Szyb windy w gruncie			
		2 Ściany	1,50*(2,42+2,15)*2		13,71
		3 Dno	2,42*2,15*1,1		5,72
		4	0,57		0,57
2	41	KNR 401-04-22-03-00	Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami	szt	290,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Przyjęto 1 szt na 2 m2			
		2 Piwnica	292,72/2		146,36
		3 Parter	288,38/2		144,19
		4	-0,55		-0,55
2	42	KNR 401-04-22-07-00	Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami	szt	290,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	290,0		290,00
2	43	202-02-12-01-00 analogia	Stropy gęstożebrowe na belkach prefabrykowanych - dostawa i montaż stropów z zabetonowaniem i wykuciem gniazd dla belek	m ²	18,76
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Nad piwnicą	2,0*2,15		4,30
		2 Nad parterem	4,40*2,15+2,0*2,50		14,46
2	44	KNR 401-06-10-01-10	Czyszczenie powierzchni drewnianych przed impregnacją - belki stropowe	m ²	292,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Przyjęto	(0,18+0,26)*2*(288,38*1,15)+0,16		292,00
2	45	KNR 401-06-15-05-00	Odrzyszczenie 2-krotnie belek stropowych metodą opryskiwania ciągłego preparatami przeciw korozji biologicznej i zabezpieczenie p.poż.do REI30	m ²	292,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	292,0		292,00
2	46	KNR 401-04-08-02-00	Wzmocnienie drewnianych belek jednostronnie belką stalową z ceownika 200 zabezpieczonego antykorozyjnie	metr	663,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Przyjęto 1,15 mb na 1 m2 stropu x 2 strony belki			
		2 Na parterem	288,38*1,15*2-0,27		663,00
2	47	KNR 401-03-13-04-00	Wzmocnienie stropu odcinkowego poprzez obsadzenie belek stalowych z dwuteowników gorącownicowych zabezpieczonych antykorozyjnie - strop nad piwnicą	metr	12,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Pom.1.05	3,50+2*0,15		3,80
		2 Pom.1.06	7,90+2*0,15		8,20
2	48	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów: obsadzenie belek stalowych - nadproża projektowanych otworów	metr	33,40
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Piwnica	1,40*3+1,40*2+1,40*2		9,80
		2 Parter	1,40*2+1,40+1,60*3*2+1,40*3		18,00
		3 lp	1,40*3+1,40		5,60
2	49	KNR 401-03-24-03-00	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/4x1 w ścianach z cegieł - obmurowanie nadproży	metr	27,40
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Piwnica	1,40*2+1,40*2+1,40*2		8,40
		2 Parter	1,40*2+1,40+1,60*2+1,60*2+1,40*2		13,40
		3 lp	1,40*2+1,40*2		5,60
2	50	KNR 401-07-03-03-00	Umocowanie siatki na stopkach belek	metr	33,40
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	33,40		33,40
2	51	KNR 401-07-04-03-00	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągłonej	m ²	5,48
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	27,40*0,20		5,48
2	52	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	20,66
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Piwnica	0,25*2,60*(0,80+1,67)		1,61
		2	0,54*0,70*1,99+0,40*0,70*2,0		1,31
		3 Parter	0,40*1,03*2,10		0,87
		4	0,43*(4,10*(2,09+1,07)-0,98*2,23)		4,63
		5	0,12*4,0*0,61		0,29
		6	0,25*4,0*2,16		2,16
		7	0,52*1,0*2,10		1,09
		8	0,36*1,0*2,10		0,76
		9 lp	0,42*2,90*(1,50+0,40)		2,31

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		10	0,42*1,0*1,50		0,63
		11 Inne	5,0		5,00
2	53	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	6,17
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 lp	1,0*2,10*2		4,20
		2	2,90*1,46-1,08*2,10		1,97
2	54	KNR 401-03-08-05-00	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,5 m ²	szt	50,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Przyjęto	50		50,00
2	55	KNR 401-03-23-04-00	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła	szt	50,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Przyjęto	50		50,00
2	56	KNR 401-03-25-04-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/2x1/2 w ścianach z cegieł	metr	20,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Przyjęto	20,0		20,00
2	57	KNR 401-03-03-04-00	Ściany czerpni powietrza z cegieł na zaprawie cementowej grubości 1/2 cegły	m ²	13,20
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Poddasze i dach	3,0*(1,60+0,60)*2		13,20
2	58	KNR 401-07-35-07-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów spadzistych - tynki na wymurowanej czerpni	m ²	13,20
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	13,20		13,20
2	59	KNR 202-09-38-01-00	Wyprawa szlachetna nakrapiana na powierzchni ścian czerpni	m ²	13,20
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	13,20		13,20

3 Ścianki działowe, obudowy

3	60	WKNR W202-20-03-05-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKB/GKBI gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z wypełnieniem wełną mineralną gr.5 cm	m ²	135,31
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Parter	4,0*(1,84+0,32+5,37+1,34+1,51+1,90+1,64+3,22+0,57)-1,0*2,10*3-0,90*2,10*2		60,76
		2 lp	2,90*(5,46+1,55+5,46+3,96+5,80+3,25+1,61+3,18)-0,90*2,10*7		74,55
3	61	WKNR W202-20-03-01-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKBI gr.12,5 mm na rusztach 50 mm z pokryciem obustronnym jednowarstwowo z wypełnieniem wełną mineralną gr.5 cm	m ²	8,34
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 lp	2,90*1,61*3-0,90*2,10*3		8,34
3	62	KNR 202-20-04-01-00	Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5 mm na rusztach 50 mm 1-warstwowo - obudowa urządzeń sanitarnych w łazienkach	m ²	21,71
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Obudowa stelaży			
		2 0.11	4,0*1,04		4,16
		3 0.13	4,0*1,08		4,32
		4 0.16	4,0*(0,90+0,16)		4,24
		5 1.10	2,90*1,02		2,96
		6 1.12	2,90*1,02		2,96
		7 1.15	2,90*(0,90+0,16)		3,07
3	63	KNR 202-20-04-03-00	Obudowa szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5 mm na rusztach metalowych 50 mm, 2-warstwowo z wypełnieniem wełną mineralną gr.5 cm	m ²	40,95
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 0.05	4,0*(1,20+0,95)*2		17,20
		2 1.04	2,90*(3,72+1,02)		13,75
		3 Inne	10,0		10,00

4 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów

4	64	.Analiza indywidualna	Oczyszczenie i malowanie stopek belek stalowych stropowych farbą ognioochronną do uzyskania odporności ogniowej R60	m ²	7,76
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	0,105*1,11*5,55*12		7,76
4	65	KNR B002-01-21-03-00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin - stropy piwnic	m ²	262,87
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Piwnica: stropy	262,87		262,87

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	66	KNR B002-01-27-03-00	Odrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem odrzybiającym - stropy piwnic	m ²	262,87
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica: stropy	262,87		262,87
4	67	KNR B002-01-28-01-00	Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża w miejscach zawilgoconych powierzchni murów - stropy piwnic	m ²	262,87
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	262,87		262,87
4	68	KNR B002-01-22-01-00	Tynk podkładowy na stropach z zaprawy oddychającej	m ²	262,87
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica: stropy	262,87		262,87
4	69	KNR B002-01-22-01-00	Tynk renowacyjny na stropach z zaprawy oddychającej	m ²	262,87
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica: stropy	262,87		262,87
4	70	KNR B002-01-21-02-00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2cm i oczyszczenie muru	m ²	709,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica	709,38		709,38
4	71	KNR B002-01-21-03-00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²	709,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica	709,38		709,38
4	72	KNR B002-01-27-03-00	Odrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem odrzybiającym zawilgoconych ścian	m ²	709,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica	709,38		709,38
4	73	KNR B002-01-28-01-00	Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża w miejscach zawilgoconych powierzchni murów	m ²	709,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica	709,38		709,38
4	74	KNR B002-01-22-01-00	Tynk podkładowy na ścianach z zaprawy oddychającej - piwnice	m ²	709,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica	709,38		709,38
4	75	KNR B002-01-22-01-00	Tynk renowacyjny na ścianach z zaprawy oddychającej - piwnice	m ²	709,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica			
		2 -1.01	2,50*(5,30+2,95)*2		41,25
		3 -1.02	2,50*(1,85+5,21)*2-1,66*2,30-1,15*2,20		28,95
		4 -1.03	2,50*(3,28+3,18)*2-0,90*2,10		30,41
		5 -1.04	2,50*(3,28+3,85)*2-0,90*2,10		33,76
		6 -1.05	2,50*(3,50+5,54)*2-0,90*2,10		43,31
		7 -1.06	2,50*(7,91+5,54+0,78+0,28)*2-0,70*2,10		71,08
		8 -1.07	2,50*(5,20+3,80)*2-0,90*2,10		43,11
		9 -1.08	2,50*(5,20+2,90)*2-0,90*2,10		38,61
		10 -1.09	2,50*(4,63+1,35)*2-0,80*2,10		28,22
		11 -1.10	2,50*(5,13+4,84+0,62+2,15+0,53)*2-0,80*2,10		64,67
		12 -1.11	2,50*(5,16+2,62+0,50+0,50)*2-0,90*2,10		42,01
		13 -1.12	2,50*(5,14+9,33+0,70*4)*2-0,90*2,10		84,46
		14 Korytarz	2,50*(11,0+4,19+2,12)*2-0,90*2,10*3-1,66*2,30		77,06
		15 Korytarz	2,50*(15,50+1,92+0,13+0,15*4)*2-0,90*2,10*3-1,13*2,30		82,48
4	76	KNR B002-01-22-01-00	Tynk podkładowy na ścianach z zaprawy oddychającej - parter i Ip	m ²	1777,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter i Ip	1777,0		1777,00
4	77	KNR B002-01-22-01-00	Tynk renowacyjny na ścianach z zaprawy oddychającej - parter i Ip	m ²	1777,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter			
		2 0.01	4,0*(6,20+3,05)*2-1,0*2,10*2		69,80
		3 0.02	4,0*(1,43+9,57+2,01+2,07)*2-0,90*2,10*6		109,30
		4 0.03	4,0*(2,27+1,72)*2		31,92
		5 0.04	4,0*(3,45+3,13)*2-0,90*2,10		50,75
		6 0.05	4,0*(3,45+4,17)*2-0,90*2,10*2		57,18
		7 0.06	4,0*(13,40+5,67)*2-0,90*2,10*3		146,89
		8 0.07	4,0*(4,86+4,16)*2-0,90*2,10*2-1,40*2,35+0,30*(2,35+1,40+2,35)		66,92
		9 0.08	4,0*(4,86+5,0)*2-0,90*2,10*2-1,90*1,70+0,30*(1,70+1,90+1,70)		73,46
		10 0.09	4,0*(5,28+2,23)*2-0,90*2,10*3		54,41
		11 0.10	4,0*(1,67+1,64)*2-(0,90*2,10+0,80*2,10)		22,91
		12 0.11	4,0*(1,75+1,04)*2-0,80*2,10		20,64
		13 0.12	4,0*(1,51+1,34)*2-(0,90*2,10+0,80*2,10)		19,23
		14 0.13	4,0*(1,08+1,19)*2-0,80*2,10		16,48
		15 0.14	4,0*(5,37+1,88)*2-1,40*2,23*2		51,76

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	16	0.15	4,0*(2,83+2,16)*2-(1,40*2,23+0,90*2,10+1,0*2,10)		32,81
	17	0.16	4,0*(2,54+2,02)*2-0,90*2,10		34,59
	18	0.17	4,0*(5,25+6,50+0,50+0,51)*2-0,90*2,10*2		98,30
	19	0.18	4,0*(4,10+3,72)*2-0,90*2,10		60,67
	20	0.19	4,0*(5,35+5,94)*2-1,34*2,23		87,33
	21	lp			
	22	1.01	2,87*(6,20+3,05)*2-1,0*2,10*2		48,90
	23	1.02	2,87*(1,53+1,55)*2-0,90*2,10-1,34*2,08		13,00
	24	1.03	2,87*(2,37+1,84)*2-0,90*2,10		22,28
	25	1.04	2,87*(5,18+9,85)*2		86,27
	26	1.05	2,87*(13,70+5,80)*2-0,90*2,10		110,04
	27	1.06	2,87*(5,0+9,39)*2-0,90*2,10		80,71
	28	1.07	2,87*(5,47+2,37+0,30)*2-0,90*2,10		44,83
	29	1.08	2,87*(1,67+1,15)*2-0,90*2,10*2		12,41
	30	1.09	2,87*(1,56+1,0)*2-0,90*2,10*2		10,91
	31	1.10	2,87*(1,61+1,02)*2-0,90*2,10		13,21
	32	1.11	2,87*(1,51+1,16)*2-(0,90*2,10+0,80*2,10)		11,76
	33	1.12	2,87*(1,46+1,02)*2-0,80*2,10		12,56
	34	1.13	2,87*(2,11+3,25)*2-0,90*2,10		28,88
	35	1.14	2,87*(5,46+7,69)*2-0,90*2,10*9		58,47
	36	1.15	2,87*(2,86+1,55)*2-0,90*2,10		23,42
	37	1.16	2,87*(2,48+1,55)*2-0,90*2,10*2		19,35
	38	1.17	2,87*(5,46+7,88)*2-0,90*2,10		74,68
	39		-0,03		-0,03
4	78	KNR 202-08-29-02-51	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 15x5 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	38,20
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	0.10	1,20*(0,57+1,64+0,57)		3,34
	2	0.11	1,20*(0,85+1,04+1,75)		4,37
	3	0.12	1,20*(0,61+1,34+0,50)		2,94
	4	0.13	1,20*(0,18+1,19+1,08+1,19)		4,37
	5	1.08	1,20*(0,57+1,15+0,61)		2,80
	6	1.09	1,20*(0,57+1,0+0,66)		2,68
	7	1.10	1,20*(0,51+1,02+0,51)		2,45
	8	1.11	1,20*(0,61+1,16+0,71)		2,98
	9	1.12	1,20*(0,56+1,02+0,56)		2,57
	10	1.15	1,20*(1,55+1,0+1,55)		4,92
	11	0.16	1,20*(0,79+2,54+0,65)		4,78
4	79	.Analiza indywidualna	Lustra klejone do ścian w pomieszczeniach sanitarnych	m ²	7,21
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	0.10	0,85*1,64		1,39
	2	1.08	0,85*1,15		0,98
	3	1.11	0,85*1,16		0,99
	4	1.15	0,85*1,55		1,32
	5	0.12	0,85*1,34		1,14
	6	0.16	0,85*1,64		1,39
4	80	WKNR W202-20-05-03-00	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi gr.15 mm na rusztach metalowych CDiUD podwójnych podwieszonych	m ²	288,38
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Strop nad parterem	288,38		288,38
4	81	WKNR W202-20-05-04-00	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi gr.15 mm na rusztach metalowych CDiUD - druga warstwa płyt	m ²	288,38
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		288,38		288,38
4	82	WKNR W202-20-05-03-00	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr.12 mm na rusztach metalowych CDiUD podwójnych podwieszonych	m ²	104,70
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	0.02,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17	4,43+3,69+10,77+12,58+9,94+2,36+1,82+2,02+1,28+10,89+5,88+4,95+34,09		104,70
4	83	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - stropy	m ²	186,22
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	0.01,6,7,8,18,19	18,48+75,97+20,25+24,30+15,45+31,77		186,22
4	84	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie istniejących tynków do malowania - stropy	m ²	186,22
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		186,22		186,22
4	85	KNR 202-08-15-06-00	Gładzie gipsowe na stropach z płyt g-k	m ²	393,08
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Jak sufity z g-k	288,38+104,70		393,08
4	86	KNR 202-08-15-04-00	Gładzie gipsowe na ścianach z płyt g-k	m ²	344,96
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Jak g-k	(135,31+8,34)*2+21,71+35,95		344,96

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	87	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie	m ²	2833,36
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Jak malowania	592,0+709,38+1531,98		2833,36
4	88	202-15-05-03-00 analogia	Malowanie podłoży farbą przepuszczającą parę wodną - sufity	m ²	592,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica	262,87		262,87
		2 Parter	292,72		292,72
		3 Ip	288,38		288,38
		4 Minus sufity akustyczne	-251,96-0,01		-251,97
4	89	202-15-05-03-00 analogia	Malowanie podłoży farbą przepuszczającą parę wodną - ściany - piwnica	m ²	709,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica			
		2 -1.01	2,50*(5,30+2,95)*2		41,25
		3 -1.02	2,50*(1,85+5,21)*2-1,66*2,30-1,15*2,20		28,95
		4 -1.03	2,50*(3,28+3,18)*2-0,90*2,10		30,41
		5 -1.04	2,50*(3,28+3,85)*2-0,90*2,10		33,76
		6 -1.05	2,50*(3,50+5,54)*2-0,90*2,10		43,31
		7 -1.06	2,50*(7,91+5,54+0,78+0,28)*2-0,70*2,10		71,08
		8 -1.07	2,50*(5,20+3,80)*2-0,90*2,10		43,11
		9 -1.08	2,50*(5,20+2,90)*2-0,90*2,10		38,61
		10 -1.09	2,50*(4,63+1,35)*2-0,80*2,10		28,22
		11 -1.10	2,50*(5,13+4,84+0,62+2,15+0,53)*2-0,80*2,10		64,67
		12 -1.11	2,50*(5,16+2,62+0,50+0,50)*2-0,90*2,10		42,01
		13 -1.12	2,50*(5,14+9,33+0,70*4)*2-0,90*2,10		84,46
		14 Korytarz	2,50*(11,0+4,19+2,12)*2-0,90*2,10*3-1,66*2,30		77,06
		15 Korytarz	2,50*(15,50+1,92+0,13+0,15*4)*2-0,90*2,10*3-1,13*2,30		82,48
4	90	202-15-05-03-00 analogia	Malowanie podłoży farbą przepuszczającą parę wodną - ściany - parter, I piętro	m ²	1531,98
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter			
		2 0.01	4,0*(6,20+3,05)*2-1,0*2,10*2		69,80
		3 0.02	3,40*(1,43+9,57+2,01+2,07)*2-0,90*2,10*6		91,20
		4 0.03	3,40*(2,27+1,72)*2		27,13
		5 0.04	3,40*(3,45+3,13)*2-0,90*2,10		42,85
		6 0.05	3,40*(3,45+4,17)*2-0,90*2,10*2		48,04
		7 0.06	4,0*(13,40+5,67)*2-0,90*2,10*3		146,89
		8 0.07	4,0*(4,86+4,16)*2-0,90*2,10*2-1,40*2,35+0,30*(2,35+1,40+2,35)		66,92
		9 0.08	4,0*(4,86+5,0)*2-0,90*2,10*2-1,90*1,70+0,30*(1,70+1,90+1,70)		73,46
		10 0.09	2,50*(5,28+2,23)*2-0,90*2,10*3		31,88
		11 0.10	2,50*(1,67+1,64)*2-(0,90*2,10+0,80*2,10)		12,98
		12 0.11	2,50*(1,75+1,04)*2-0,80*2,10		12,27
		13 0.12	2,50*(1,51+1,34)*2-(0,90*2,10+0,80*2,10)		10,68
		14 0.13	2,50*(1,08+1,19)*2-0,80*2,10		9,67
		15 0.14	3,40*(5,37+1,88)*2-1,40*2,23*2		43,06
		16 0.15	3,40*(2,83+2,16)*2-(1,40*2,23+0,90*2,10+1,0*2,10)		26,82
		17 0.16	2,50*(2,54+2,02)*2-0,90*2,10		20,91
		18 0.17	3,50*(5,25+6,50+0,50+0,51)*2-0,90*2,10*2		85,54
		19 0.18	3,85*(4,10+3,72)*2-0,90*2,10		58,32
		20 0.19	3,85*(5,35+5,94)*2-1,34*2,23		83,94
		21 Ip			
		22 1.01	2,87*(6,20+3,05)*2-1,0*2,10*2		48,90
		23 1.02	2,50*(1,53+1,55)*2-0,90*2,10-1,34*2,08		10,72
		24 1.03	2,50*(2,37+1,84)*2-0,90*2,10		19,16
		25 1.04	2,85*(5,18+9,85)*2		85,67
		26 1.05	2,85*(13,70+5,80)*2-0,90*2,10		109,26
		27 1.06	2,85*(5,0+9,39)*2-0,90*2,10		80,13
		28 1.07	2,75*(5,47+2,37+0,30)*2-0,90*2,10		42,88
		29 1.08	2,50*(1,67+1,15)*2-0,90*2,10*2		10,32
		30 1.09	2,50*(1,56+1,0)*2-0,90*2,10*2		9,02
		31 1.10	2,50*(1,61+1,02)*2-0,90*2,10		11,26
		32 1.11	2,50*(1,51+1,16)*2-(0,90*2,10+0,80*2,10)		9,78
		33 1.12	2,50*(1,46+1,02)*2-0,80*2,10		10,72
		34 1.13	2,75*(2,11+3,25)*2-0,90*2,10		27,59
		35 1.14	2,50*(5,46+7,69)*2-0,90*2,10*9		48,74
		36 1.15	2,50*(2,86+1,55)*2-0,90*2,10		20,16
		37 1.16	2,50*(2,48+1,55)*2-0,90*2,10*2		16,37
		38 1.17	2,79*(5,46+7,88)*2-0,90*2,10		72,55
		39 Minus okładziny z płytek	-38,20		-38,20
		40 Minus okładziny z luster	-(7,21+18,20)		-25,41
4	91	.Analiza indywidualna	Sufit akustyczny monolityczny z wełny szklanej	m ²	251,96
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 0.06	75,97		75,97
		2 1.05	79,46		79,46
		3 1.06	47,23		47,23
		4 1.17	49,30		49,30

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	92	.Analiza indywidualna	Sztukateria przysufitowa malowana z listew wg projektu	metr	483,14
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter			
		2 0.01	$(6,20+3,05)*2$		18,50
		3 0.02	$(1,43+9,57+2,01+2,07)*2$		30,16
		4 0.03	$(2,27+1,72)*2$		7,98
		5 0.04	$(3,45+3,13)*2$		13,16
		6 0.05	$(3,45+4,17)*2$		15,24
		7 0.06	$(13,40+5,67)*2$		38,14
		8 0.07	$(4,86+4,16)*2$		18,04
		9 0.08	$(4,86+5,0)*2$		19,72
		10 0.09	$(5,28+2,23)*2$		15,02
		15 0.14	$(5,37+1,88)*2$		14,50
		16 0.15	$(2,83+2,16)*2$		9,98
		18 0.17	$(5,25+6,50+0,50+0,51)*2$		25,52
		19 0.18	$(4,10+3,72)*2$		15,64
		20 0.19	$(5,35+5,94)*2$		22,58
		21 lp			
		22 1.01	$(6,20+3,05)*2$		18,50
		23 1.02	$(1,53+1,55)*2$		6,16
		24 1.03	$(2,37+1,84)*2$		8,42
		25 1.04	$(5,18+9,85)*2$		30,06
		26 1.05	$(13,70+5,80)*2$		39,00
		27 1.06	$(5,0+9,39)*2$		28,78
		28 1.07	$(5,47+2,37+0,30)*2$		16,28
		34 1.13	$(2,11+3,25)*2$		10,72
		35 1.14	$(5,46+7,69)*2$		26,30
		37 1.16	$(2,48+1,55)*2$		8,06
		38 1.17	$(5,46+7,88)*2$		26,68
4	93	.Analiza indywidualna	Sztukateria przysufitowa w sanitariatach, malowana	metr	66,70
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter			
		2 0.10	$(1,67+1,64)*2$		6,62
		3 0.11	$(1,75+1,04)*2$		5,58
		4 0.12	$(1,51+1,34)*2$		5,70
		5 0.13	$(1,08+1,19)*2$		4,54
		6 0.16	$(2,54+2,02)*2$		9,12
		7 lp			
		8 1.08	$(1,67+1,15)*2$		5,64
		9 1.09	$(1,56+1,0)*2$		5,12
		10 1.10	$(1,61+1,02)*2$		5,26
		11 1.11	$(1,51+1,16)*2$		5,34
		12 1.12	$(1,46+1,02)*2$		4,96
		13 1.15	$(2,86+1,55)*2$		8,82
4	94	.Analiza indywidualna	Listwa sztukateryjna ścienna typ MD325, malowana	metr	329,13
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 0.06	$(1,03+0,50)*2+(1,01+0,50)*2+(0,41+0,50)*2+(0,76+0,50)*2+(0,96+0,50)*2+(0,33+0,50)*2+(1,13+0,50)*2+(0,94+0,50)*2+(0,27+0,50)*2+(0,17+0,50)*2+(0,35+0,50)*2+(0,63+0,50)*2+(0,18+0,50)*2+(0,13+0,50)*2+(0,30+0,50)*2+(0,18+0,50)*2+(0,30+0,50)*2$		55,94
		2 0.06	$(1,03+2,44)*2+(1,01+2,44)*2+(0,41+2,44)*2+(1,22+0,82)*2+(2,03+2,44)*2+(1,15+2,44)*2+(1,22+0,82)*2+(1,98+2,44)*2+(1,79+2,44)*2+(2,50+2,44)*2+(2,30+2,44)*2+(1,83+2,44)*2$		122,92
		3 1.17	$(0,93+0,36)*2+(0,33+0,36)*2+(0,97+0,36)*2+(0,45+0,36)*2+(1,07+0,36)*2+(1,28+0,50)*2+(1,21+0,50)*2+(0,85+0,50)*2+(0,93+0,50)*2+(1,20+0,50)*2+(1,11+0,50)*2+(0,96+0,50)*2+(1,18+0,50)*2+(1,07+0,50)*2+(1,21+0,46)*2+(1,12+0,46)*2+(1,19+0,46)*2+(1,13+0,46)*2+(1,0+0,46)*2+(1,13+0,46)*2$		32,70
		4 1.05			68,09
		5 1.06			49,48
4	95	.Analiza indywidualna	Listwa sztukateryjna ścienna typ MD002, malowana	metr	95,27
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 0.06	$1,23+0,32+1,21+0,61+6,49+1,35+1,33+2,18+2,21+1,99+2,70+2,50+2,0$		26,12
		2 1.17	$1,13+0,30+1,13+6,5+0,2+0,65+3,61$		13,52
		3 1.05	$8,40+4,0+5,80+2,16+2,69+2,50+2,22+1,38+0,43+1,27$		30,85
		4 1.06	$1,40+2,54+2,67+5,0+0,40+7,77+5,0$		24,78
4	96	.Analiza indywidualna	Lustra klejone do ścian	m ²	18,20
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 1.17	$1,28*2,37*6$		18,20
4	97	.Analiza indywidualna	Odrestaurowanie powierzchni drewnianych biegów schodowych	m ²	60,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$30,0*2$		60,00
4	98	.Analiza indywidualna	Odrestaurowanie drewnianych balustrad schodowych	metr	18,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	18,0		18,00
5 Podłoża i posadzki					
5	99	KNR 202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z gliny w piwnicy o gr.do 10 cm	m ³	26,29
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica: przyjęto 10 cm	0,10*262,87		26,29
5	100	KNR 202-11-03-01-00	Posadzka z klinkieru na płask na podsypce gliniastej	m ²	262,87
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica	262,87		262,87
5	101	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi	m ²	287,72
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	292,72		292,72
		2 Parter: minus podłoża na nowych stropach	-(2,0*2,15+0,7)		-5,00
5	102	KNR 202-11-32-01-00	Warstwa wyrównawcza średniej grub 5 cm z zaprawy samopoziomującej	m ²	287,72
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	287,72		287,72
5	103	KNR 202-11-32-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy samopoziomującej - dodatek za 1 cm różnicy - pogrubienie o 2 cm do grubości 7 cm. Krotność=2	m ²	287,72
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	287,72		287,72
5	104	KNR 202-06-09-03-00	Isolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS100-038 gr.6 cm	m ²	20,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter: na nowych stropach	2,0*2,15+0,7		5,00
		2 Piętro: na nowych stropach	4,40*2,15+2,0*2,50+0,54		15,00
5	105	KNR 202-06-16-01-00	Isolacja pozioma z 1-warstwy folii PE 0,2 mm z wywinieciem	m ²	20,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter: na nowych stropach	2,0*2,15+0,7		5,00
		2 Piętro: na nowych stropach	4,40*2,15+2,0*2,50+0,54		15,00
5	106	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z betonu C12/15 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji	m ²	20,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter: na nowych stropach	2,0*2,15+0,7		5,00
		2 Piętro: na nowych stropach	4,40*2,15+2,0*2,50+0,54		15,00
5	107	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z C12/15 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 4 cm do 6 cm. Krotność=4	m ²	20,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	20,0		20,00
5	108	KNR 202-11-06-07-00	Zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową ø 3,0 mm o oczkach 10x10 cm	m ²	20,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	20,0		20,00
5	109	KNR 401-04-09-04-00	Wymiana ślepego pałapu z desek 32 mm z wymianą łat	m ²	273,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Strop nad parterem	288,38-15,0		273,38
5	110	KNR 401-06-04-08-00	Isolacja przestrzeni międzybelkowej stropów drewnianych z płyt z wełny mineralnej twardej grub 6 cm	m ²	273,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Strop nad parterem	273,38		273,38
5	111	KNR 202-40-07-03-00	Ślepa podłoga z płyt OSB grub 12 mm ułożona na izolacji cieplnej z wełny	m ²	273,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	273,38		273,38
5	112	KNR AT-43-0401-01	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 20 mm	m ²	273,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 lp	288,38		288,38
		2 lp: minus podłoża na nowych stropach	-(4,40*2,15+2,0*2,50+0,54)		-15,00
5	113	KNR AT-43-0401-03	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu o grubości całkowitej 25 mm	m ²	273,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	273,38		273,38
5	114	.Analiza indywidualna	Isolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych i wywinieciem na ściany - sanitariaty	m ²	60,81
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		1	Parter: pom.4,10,11,12,13,16		30,16
		3	lp: pom.3,8,9,10,11,12,13,15		30,65
5	115	202-28-07-03-00 analogia	Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 60x40 cm, 40x40 cm, 40x20 cm na zaprawie klejowej - wg projektu	m ²	87,61
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 0,01	18,48		18,48
		2 0,02	4,43		4,43
		3 0,03	3,69		3,69
		4 0,09	9,94		9,94
		5 0,14	10,89		10,89
		6 0,15	5,88		5,88
		7 1,01	8,26		8,26
		8 1,02	2,9		2,90
		9 1,03	4,14		4,14
		10 1,14	19,0		19,00
5	116	202-28-07-01-00 analogia	Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 12x12 cm, 3,4x3,4 cm na zaprawie klejowej - wg projektu	m ²	25,03
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 0,10	2,36		2,36
		2 0,11	1,82		1,82
		3 0,12	2,02		2,02
		4 0,13	1,28		1,28
		5 0,16	4,95		4,95
		6 1,08	1,85		1,85
		7 1,09	1,56		1,56
		8 1,10	1,44		1,44
		9 1,11	1,87		1,87
		10 1,12	1,50		1,50
		11 1,15	4,38		4,38
5	117	202-28-07-01-00 analogia	Posadzki z płytek ceramicznych - renowacja istniejących płytek wraz z ewentualnym uzupełnieniem	m ²	6,84
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 1,13	6,84		6,84
5	118	KNR 202-28-10-03-00	Okladziny schodów z płytek - renowacja istniejących płytek wraz z ewentualnym uzupełnieniem	m ²	9,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Klatka schodowa	5,0+4,0		9,00
5	119	202-11-35-01-00 analogia	Posadzki z deski litej jesionowej o wym.240x20 cm, lakierowane wraz z osadzeniem listew przyściennych - układ wg projektu	m ²	350,61
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 0,04	10,77		10,77
		2 0,05	14,38		14,38
		3 0,07	20,25		20,25
		4 0,08	24,30		24,30
		5 0,17	34,09		34,09
		6 0,18	15,45		15,45
		7 1,04+1,05	40,52+79,46		119,98
		8 1,06	47,23		47,23
		9 1,07	12,96		12,96
		10 1,16	1,90		1,90
		11 1,17	49,30		49,30
5	120	202-11-35-01-00 analogia	Posadzki z deski litej jesionowej o wym.240x20 cm i 240x6 cm, lakierowane wraz z osadzeniem listew przyściennych - układ wg projektu	m ²	31,77
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 0,19	31,77		31,77
5	121	202-11-35-01-00 analogia	Posadzki z desek posadzkowych: deski lite jesionowe o wym.90x20 cm, parkiet jesionowy 45x7 cm, deski lite dębowe 200x6 cm, lakierowane wraz z osadzeniem listew przyściennych - układ wg projektu	m ²	75,97
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 0,06	75,97		75,97
5	122	202-11-13-08-00 analogia	Listwa przypodłogowa drewniana malowana - wg detalu	metr	431,48
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter			
		2 0,01	(6,20+3,05)*2-1,0*2		16,50
		3 0,02	(1,43+9,57+2,01+2,07)*2-0,90*6		24,76
		4 0,03	(2,27+1,72)*2-1,18-0,90		5,90
		5 0,04	(3,45+3,13)*2-0,90		12,26
		6 0,05	(3,45+4,17)*2-0,90*2		13,44
		7 0,06	(13,40+5,67)*2-0,90*3		35,44
		8 0,07	(4,86+4,16)*2-0,90*2-1,40+0,30*2		15,44
		9 0,08	(4,86+5,0)*2-0,90*2		17,92
		10 0,09	(5,28+2,23)*2-0,90*3		12,32

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		15 0.14	(5,37+1,88)*2-1,40*2		11,70
		16 0.15	(2,83+2,16)*2-(1,40+0,90+1,0)		6,68
		18 0.17	(5,25+6,50+0,50+0,51)*2-0,90*2		23,72
		19 0.18	(4,10+3,72)*2-0,90		14,74
		20 0.19	(5,35+5,94)*2-1,34		21,24
		21 lp			
		22 1.01	(6,20+3,05)*2-1,0*2		16,50
		23 1.02	(1,53+1,55)*2-0,90-1,34		3,92
		24 1.03	(2,37+1,84)*2-0,90		7,52
		25 1.04	(5,18+9,85)*2		30,06
		26 1.05	(13,70+5,80)*2-0,90		38,10
		27 1.06	(5,0+9,39)*2-0,90		27,88
		28 1.07	(5,47+2,37+0,30)*2-0,90		15,38
		34 1.13	(2,11+3,25)*2-0,90		9,82
		35 1.14	(5,46+7,69)*2-0,90*9		18,20
		37 1.16	(2,48+1,55)*2-0,90*2		6,26
		38 1.17	(5,46+7,88)*2-0,90		25,78
5	123	202-11-13-08-00 analogia	Listwa przypodłogowa z polistyrenu HD h=12 cm, malowana	metr	19,08
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 0.10-0.11	1,04+1,64		2,68
		2 0.12-0.13	1,34		1,34
		3 0.16	2,54+1,37+0,2		4,11
		4 1.08-1.10	0,81+1,02+1,0+0,20+1,11		4,14
		5 1.11-1.12	1,02+1,16+0,91		3,09
		6 1.15	2,86+0,86		3,72
5	124	.Analiza indywidualna	Błat umywalkowy w łazience wraz z podkonstrukcją - wg projektu	metr	5,29
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 0.10	1,64		1,64
		2 0.11	1,34		1,34
		3 1.08	1,15		1,15
		4 1.11	1,16		1,16

6 Stolarka

6	125	W202-10-40-01-00 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych	m ²	69,53
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 D1	0,80*1,80*1		1,44
		2 D2	0,90*2,0*1		1,80
		3 D3	1,0*2,0*2		4,00
		4 D4	1,0*2,0*1		2,00
		5 D5	1,30*2,0*1		2,60
		6 D6	1,50*2,0*1		3,00
		7 D7	0,80*2,0*4		6,40
		8 D8	0,90*2,0*3		5,40
		9 D9	0,90*2,0*3		5,40
		10 D10	0,90*2,0*5		9,00
		11 D11	0,90*2,23*1		2,01
		12 D12	0,90*2,23*1		2,01
		14 D14	0,90*2,23*1		2,01
		15 D15	1,0*2,0*4		8,00
		16 D16	1,0*2,0*1		2,00
		17 D17	1,24*2,23*1		2,77
		18 D18	1,30*2,23*1		2,90
		19 D19	0,90*2,00*1		1,80
		20 D20	1,0*2,46*1		2,46
		21 D21	1,10*2,30*1		2,53
6	126	Dostawa	Drzwi wewnętrzne stalowe D1 80x180 cm EI60S	szt	1,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	1		1,00
6	127	Dostawa	Drzwi wewnętrzne stalowe D2 90x200 cm EI30	szt	1,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	1		1,00
6	128	Dostawa	Drzwi wewnętrzne stalowe D3 100x200 cm EI30	szt	2,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	2		2,00
6	129	Dostawa	Drzwi wewnętrzne stalowe D4 100x200 cm EI60S	szt	1,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	1		1,00
6	130	Dostawa	Drzwi wewnętrzne stalowe D5 130x200 cm EI60	szt	1,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	1		1,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6	131	Dostawa	Drzwi wewnętrzne stalowe D6 150x200 cm	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
6	132	Dostawa	Drzwi wewnętrzne drewniane D7 80x200 cm	szt	4,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4		4,00
6	133	Dostawa	Drzwi wewnętrzne drewniane D8 90x200 cm	szt	3,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,00
6	134	Dostawa	Drzwi wewnętrzne drewniane D9 90x200 cm	szt	3,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,00
6	135	Dostawa	Drzwi wewnętrzne drewniane D10 90x200 cm	szt	5,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5		5,00
6	136	Dostawa	Drzwi wewnętrzne drewniane D11 90x223 cm EI60	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
6	137	Dostawa	Drzwi wewnętrzne drewniane D12 90x223 cm EI60S	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
6	138	Dostawa	Drzwi wewnętrzne drewniane D14 90x223 cm	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
6	139	Dostawa	Drzwi wewnętrzne drewniane D15 100x200 cm EI30S	szt	4,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4		4,00
6	140	Dostawa	Drzwi wewnętrzne drewniane D16 100x200 cm EI60S	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
6	141	Dostawa	Drzwi wewnętrzne drewniane D17 124x223 cm EI60S	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
6	142	Dostawa	Drzwi wewnętrzne drewniane D18 130x223 cm EI60S	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
6	143	Dostawa	Drzwi zewnętrzne drewniane D19 90x200 cm	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
6	144	Dostawa	Drzwi zewnętrzne drewniane D20 100x246 cm	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
6	145	Dostawa	Drzwi zewnętrzne drewniane D21 110x230 cm EI60	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
6	146	KNR 202-10-15-09-00	Drzwi piwniczne deskowe ażurowe	m ²	9,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 DP	0,80*2,0*6		9,60
6	147	401-03-54-04-00 analogia	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m ² wraz z demontażem skrzydeł i ościeżnic - drzwi do pełnego odzysku i montażu w innej lokalizacji	szt	2,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 DR1	1		1,00
		2 DR2	1		1,00
6	148	W202-10-40-01-00 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych z uprzedniego demontażu	m ²	4,20
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 DR1	0,90*2,23*1		2,01
		2 DR2	0,98*2,23*1		2,19
6	149	.Analiza indywidualna	Renowacja drzwi drewnianych wewnętrznych	szt	9,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 DR1	3		3,00
		2 DR2	1		1,00
		3 DR3	2		2,00
		4 DR4	1		1,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		5 DR5	1		1,00
		6 DR6	1		1,00
6	150	202-01-29-02-00 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z drewna liściastego malowanych w kolorze białym	m	42,05
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	1,50*5+1,35+1,45*2+1,2+1,9+1,6+1,6+1,5*2+1,9		22,95
		2 lp	1,50*4+1,4*2+1,5+1,6+1,5*2+1,4*3		19,10
6	151	KNNR N002-11-05-03-00	Montaż w połaci dachowej klapy dymowej o wym.130x130 cm wraz z obróbkami dachowymi	m²	1,69
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,30*1,30		1,69
7 Winda					
7	152	.Analiza indywidualna	Dostawa, montaż i odbiór UDT dźwigu windowego - wg opisu w projekcie wraz z wymalowaniem ścian szybu windowego na biało	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
8 Nawierzchnie utwardzone zewnętrzne					
8	153	.Analiza indywidualna	Budowa nawierzchni miejsc postojowych wraz z podbudową i obramowaniami	m²	56,70
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	56,7		56,70

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części pomieszczeń pałacu w
Nekli na cele kulturalne (Nekielski Ośrodek Kultury) wraz z budową
parkingu
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: Nekla, działka nr 273, obręb Nekla

Inwestor: Gmina Nekla
ul.Dworcowa 10, 62-330 Nekla

KOSZTORYS		Strona 1				25-05-2026
		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				SYKAL
DZ	POZ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Roboty rozbiórkowe						
1	1	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m ² wraz z demontażem skrzydeł	szt	14,00		
1	2	KNR 401-03-54-05-00 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m ² wraz z demontażem skrzydeł	m ²	9,00		
1	3	KNR 401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	metr	42,05		
1	4	KNR 401-07-01-11-00 Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m ²	263,00		
1	5	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	100,00		
1	6	KNR 401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	2486,00		
1	7	KNR 401-03-49-02-00 Rozebranie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	47,45		
1	8	KNR 401-03-48-03-00 Rozebranie ścianek z cegieł i innych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	226,87		
1	9	KNR 401-03-29-03-00 Wykucie otworów drzwiowych i innych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	14,14		
1	10	404-03-01-04-00 analogia Rozbiórka podłóży posadzkowych - piwnica	m ³	52,57		
1	11	401-08-16-06-00 analogia Rozebranie posadzek drewnianych, pcv, płytek	m ²	591,50		
1	12	404-03-01-04-00 analogia Rozbiórka podłóży posadzkowych - parter	m ³	19,84		
1	13	KNR 401-04-28-03-00 Rozebranie podłóg drewnianych podposadzkowych	m ²	293,58		
1	14	KNR 401-04-28-04-00 Rozebranie legarów podłogowych	metr	293,58		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	15	KNR 401-04-29-02-00 Rozebranie zasypek stropów drewnianych	m ²	293,58		
1	16	KNR 401-04-29-03-00 Rozebranie ślepych pałapów	m ²	293,58		
1	17	KNR 401-04-29-05-00 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²	293,58		
1	18	KNR 401-04-29-07-00 Rozebranie drewnianych belek stropowych	metr	32,95		
1	19	KNR 401-03-36-06-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla nadproży	metr	27,40		
1	20	KNR 401-03-46-03-00 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych o głębokości gniazd 1 cegły - dla oparcia belek stropowych	szt	4,00		
1	21	KNR 401-02-12-03-00 Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - stropy	m ³	4,05		
1	22	KNR 401-02-12-03-00 Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - nadszybie	m ³	2,63		
1	23	401-01-08-17-00 + 01-08-20 Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami wraz z opłatą za składowanie	m ³	467,33		
2 Roboty stanu surowego						
2	24	KNNR N003-02-01-03-00 Podbitcie betonem niskoskurczliwym C25/30 istniejących fundamentów wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych - wzmocnienie fundamentów w rejonie projektowanego szybu windy	m ³	5,00		
2	25	KNR 401-01-06-01-00 Wykop w budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - pod fundament szybu windy	m ³	22,20		
2	26	KNR 401-01-07-04-00 Odeskowanie wykopów	m ²	19,40		
2	27	KNR 401-01-06-03-00 Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów	m ³	13,23		
2	28	KNR 401-01-06-05-00 Usunięcie z piwnic budynku ziemi	m ³	13,97		
2	29	KNR 401-01-08-05-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m ³	13,97		
2	30	.Analiza indywidualna Palowanie fundamentu szybu wraz z mobilizacją zespołu roboczego i wykonanie wszelkich dodatkowych prac z tym związanych. Zaprojektowano mikropale r100 w ilości 5 sztuk na głębokość 5,0 m poniżej posadowienia szybu. Mikropale należy wykonać w narożnikach pod ścianami szybu windowego oraz w środku symetrii stopy	kmpl	1,00		
2	31	KNR 202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu C12/15 pod fundament szybu windy	m ³	0,70		
2	32	KNR 202-02-04-04-00 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 2,5 m ³ z betonu C25/30 - fundament szybu windy	m ³	2,99		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	33	KNR 202-02-07-03-00 Ściany żelbetowe szybu windy grub 12 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań	m ²	97,58		
2	34	KNR 202-02-07-07-00 Ściany żelbetowe szybu windy - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub z betonu C25/30 - pogrubienie o 8 cm do grubości 20 cm. Krotność=8	m ²	97,58		
2	35	KNR 202-02-16-02-00 Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 12 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań, montażem haków - przekrycie szybu windy	m ²	5,20		
2	36	KNR 202-02-16-05-00 Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu C25/30 - pogrubienie o 8 cm do grubości 20 cm. Krotność=8	m ²	5,20		
2	37	KNR 202-02-16-02-00 Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 12 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań - odtworzenie stropu po rozbiórce szybu windy	m ²	5,25		
2	38	KNR 202-02-16-05-00 Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu C25/30 - pogrubienie o 8 cm do grubości 20 cm. Krotność=8	m ²	5,25		
2	39	KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów żelbetowych	t	4,02		
2	40	KNR B002-03-01-06-00 Izolacja przeciwwodna z masy elastycznego szlamu uszczelniającego oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi o grubości warstwy min.4,0 mm	m ²	20,00		
2	41	KNR 401-04-22-03-00 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami	szt	290,00		
2	42	KNR 401-04-22-07-00 Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami	szt	290,00		
2	43	202-02-12-01-00 analogia Stropy gęstożebrowe na belkach prefabrykowanych - dostawa i montaż stropów z zabetonowaniem i wykuciem gniazd dla belek	m ²	18,76		
2	44	KNR 401-06-10-01-10 Czyszczenie powierzchni drewnianych przed impregnacją - belki stropowe	m ²	292,00		
2	45	KNR 401-06-15-05-00 Odgrzybianie 2-krotnie belek stropowych metodą opryskiwania ciągłego preparatami przeciw korozji biologicznej i zabezpieczenie p.poż.do REI30	m ²	292,00		
2	46	KNR 401-04-08-02-00 Wzmocnienie drewnianych belek jednostronnie belką stalową z ceownika 200 zabezpieczonego antykorozyjnie	metr	663,00		
2	47	KNR 401-03-13-04-00 Wzmocnienie stropu odcinkowego poprzez obsadzenie belek stalowych z dwuteowników gorącowałowanych zabezpieczonych antykorozyjnie - strop nad piwnicą	metr	12,00		
2	48	KNR 401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów: obsadzenie belek stalowych - nadproża projektowanych otworów	metr	33,40		
2	49	KNR 401-03-24-03-00 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/4x1 w ścianach z cegieł - obmurowanie nadproży	metr	27,40		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	50	KNR 401-07-03-03-00 Umocowanie siatki na stopkach belek	metr	33,40		
2	51	KNR 401-07-04-03-00 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m²	5,48		
2	52	KNR 401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	20,66		
2	53	KNR 401-03-03-02-00 Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m²	6,17		
2	54	KNR 401-03-08-05-00 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,5 m²	szt	50,00		
2	55	KNR 401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła	szt	50,00		
2	56	KNR 401-03-25-04-00 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/2x1/2 w ścianach z cegieł	metr	20,00		
2	57	KNR 401-03-03-04-00 Ściany czerpni powietrza z cegieł na zaprawie cementowej grubości 1/2 cegły	m²	13,20		
2	58	KNR 401-07-35-07-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów spadzistych - tynki na wymurowanej czerpni	m²	13,20		
2	59	KNR 202-09-38-01-00 Wyprawa szlachetna nakrapiana na powierzchni ścian czerpni	m²	13,20		
3 Ścianki działowe, obudowy						
3	60	WKNR W202-20-03-05-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKB/GKBI gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z wypełnieniem wełną mineralną gr.5 cm	m²	135,31		
3	61	WKNR W202-20-03-01-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych GKBI gr.12,5 mm na rusztach 50 mm z pokryciem obustronnym jednowarstwowo z wypełnieniem wełną mineralną gr.5 cm	m²	8,34		
3	62	KNR 202-20-04-01-00 Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5 mm na rusztach 50 mm 1-warstwowo - obudowa urządzeń sanitarnych w łazienkach	m²	21,71		
3	63	KNR 202-20-04-03-00 Obudowa szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5 mm na rusztach metalowych 50 mm, 2-warstwowo z wypełnieniem wełną mineralną gr.5 cm	m²	40,95		
4 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów						
4	64	.Analiza indywidualna Oczyszczenie i malowanie stopek belek stalowych stropowych farbą ognioochronną do uzyskania odporności ogniowej R60	m²	7,76		
4	65	KNR B002-01-21-03-00 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin - stropy piwnic	m²	262,87		
4	66	KNR B002-01-27-03-00 Odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem odgrzybiającym - stropy piwnic	m²	262,87		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	67	KNR B002-01-28-01-00 Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża w miejscach zawilgoconych powierzchni murów - stropy piwnic	m ²	262,87		
4	68	KNR B002-01-22-01-00 Tynk podkładowy na stropach z zaprawy oddychającej	m ²	262,87		
4	69	KNR B002-01-22-01-00 Tynk renowacyjny na stropach z zaprawy oddychającej	m ²	262,87		
4	70	KNR B002-01-21-02-00 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2cm i oczyszczenie muru	m ²	709,38		
4	71	KNR B002-01-21-03-00 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²	709,38		
4	72	KNR B002-01-27-03-00 Odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem odgrzybiającym zawilgoconych ścian	m ²	709,38		
4	73	KNR B002-01-28-01-00 Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża w miejscach zawilgoconych powierzchni murów	m ²	709,38		
4	74	KNR B002-01-22-01-00 Tynk podkładowy na ścianach z zaprawy oddychającej - piwnice	m ²	709,38		
4	75	KNR B002-01-22-01-00 Tynk renowacyjny na ścianach z zaprawy oddychającej - piwnice	m ²	709,38		
4	76	KNR B002-01-22-01-00 Tynk podkładowy na ścianach z zaprawy oddychającej - parter i Ip	m ²	1777,00		
4	77	KNR B002-01-22-01-00 Tynk renowacyjny na ścianach z zaprawy oddychającej - parter i Ip	m ²	1777,00		
4	78	KNR 202-08-29-02-51 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 15x5 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	38,20		
4	79	.Analiza indywidualna Lustra klejone do ścian w pomieszczeniach sanitarnych	m ²	7,21		
4	80	WKNR W202-20-05-03-00 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi gr.15 mm na rusztach metalowych CDiUD podwójnych podwieszonych	m ²	288,38		
4	81	WKNR W202-20-05-04-00 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi gr.15 mm na rusztach metalowych CDiUD - druga warstwa płyt	m ²	288,38		
4	82	WKNR W202-20-05-03-00 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr.12 mm na rusztach metalowych CDiUD podwójnych podwieszonych	m ²	104,70		
4	83	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - stropy	m ²	186,22		
4	84	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie istniejących tynków do malowania - stropy	m ²	186,22		
4	85	KNR 202-08-15-06-00 Gładzie gipsowe na stropach z płyt g-k	m ²	393,08		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	86	KNR 202-08-15-04-00 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt g-k	m ²	344,96		
4	87	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie	m ²	2833,36		
4	88	202-15-05-03-00 analogia Malowanie podłoży farbą przepuszczającą parę wodną - sufity	m ²	592,00		
4	89	202-15-05-03-00 analogia Malowanie podłoży farbą przepuszczającą parę wodną - ściany - piwnica	m ²	709,38		
4	90	202-15-05-03-00 analogia Malowanie podłoży farbą przepuszczającą parę wodną - ściany - parter, I piętro	m ²	1531,98		
4	91	.Analiza indywidualna Sufit akustyczny monolityczny z wełny szklanej	m ²	251,96		
4	92	.Analiza indywidualna Sztukateria przysufitowa malowana z listew wg projektu	metr	483,14		
4	93	.Analiza indywidualna Sztukateria przysufitowa w sanitariatach, malowana	metr	66,70		
4	94	.Analiza indywidualna Listwa sztukateryjna ścienna typ MD325, malowana	metr	329,13		
4	95	.Analiza indywidualna Listwa sztukateryjna ścienna typ MD002, malowana	metr	95,27		
4	96	.Analiza indywidualna Lustra klejone do ścian	m ²	18,20		
4	97	.Analiza indywidualna Odrestaurowanie powierzchni drewnianych biegów schodowych	m ²	60,00		
4	98	.Analiza indywidualna Odrestaurowanie drewnianych balustrad schodowych	metr	18,00		
5 Podłóża i posadzki						
5	99	KNR 202-11-01-07-02 Podkład na gruncie z gliny w piwnicy o gr.do 10 cm	m ³	26,29		
5	100	KNR 202-11-03-01-00 Posadzka z klinkieru na płask na podsypce gliniastej	m ²	262,87		
5	101	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	287,72		
5	102	KNR 202-11-32-01-00 Warstwa wyrównawcza średniej grub 5 cm z zaprawy samopoziomującej	m ²	287,72		
5	103	KNR 202-11-32-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy samopoziomującej - dodatek za 1 cm różnicy - pogrubienie o 2 cm do grubości 7 cm. Krotność=2	m ²	287,72		
5	104	KNR 202-06-09-03-00 Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS100-038 gr.6 cm	m ²	20,00		
5	105	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE 0,2 mm z wywinięciem	m ²	20,00		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	106	KNR 202-11-02-01-00 Warstwa wyrównawcza z betonu C12/15 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji	m ²	20,00		
5	107	KNR 202-11-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z C12/15 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 4 cm do 6 cm. Krotność=4	m ²	20,00		
5	108	KNR 202-11-06-07-00 Zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową ø 3,0 mm o oczkach 10x10 cm	m ²	20,00		
5	109	KNR 401-04-09-04-00 Wymiana ślepego pałapu z desek 32 mm z wymianą łat	m ²	273,38		
5	110	KNR 401-06-04-08-00 Izolacja przestrzeni międzybelkowej stropów drewnianych z płyt z wełny mineralnej twardej grub 6 cm	m ²	273,38		
5	111	KNR 202-40-07-03-00 Ślepa podłoga z płyt OSB grub 12 mm ułożona na izolacji cieplnej z wełny	m ²	273,38		
5	112	KNR AT-43-0401-01 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 20 mm	m ²	273,38		
5	113	KNR AT-43-0401-03 Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu o grubości całkowitej 25 mm	m ²	273,38		
5	114	.Analiza indywidualna Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych i wywiniciem na ściany - sanitariaty	m ²	60,81		
5	115	202-28-07-03-00 analogia Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 60x40 cm, 40x40 cm, 40x20 cm na zaprawie klejowej - wg projektu	m ²	87,61		
5	116	202-28-07-01-00 analogia Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 12x12 cm, 3,4x3,4 cm na zaprawie klejowej - wg projektu	m ²	25,03		
5	117	202-28-07-01-00 analogia Posadzki z płytek ceramicznych - renowacja istniejących płytek wraz z ewentualnym uzupełnieniem	m ²	6,84		
5	118	KNR 202-28-10-03-00 Okladziny schodów z płytek - renowacja istniejących płytek wraz z ewentualnym uzupełnieniem	m ²	9,00		
5	119	202-11-35-01-00 analogia Posadzki z deski litej jesionowej o wym.240x20 cm, lakierowane wraz z osadzeniem listew przyściennych - układ wg projektu	m ²	350,61		
5	120	202-11-35-01-00 analogia Posadzki z deski litej jesionowej o wym.240x20 cm i 240x6 cm, lakierowane wraz z osadzeniem listew przyściennych - układ wg projektu	m ²	31,77		
5	121	202-11-35-01-00 analogia Posadzki z desek posadzkowych: deski lite jesionowe o wym.90x20 cm, parkiet jesionowy 45x7 cm, deski lite dębowe 200x6 cm, lakierowane wraz z osadzeniem listew przyściennych - układ wg projektu	m ²	75,97		
5	122	202-11-13-08-00 analogia Listwa przypodłogowa drewniana malowana - wg detalu	metr	431,48		
5	123	202-11-13-08-00 analogia Listwa przypodłogowa z polistyrenu HD h=12 cm, malowana	metr	19,08		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	124	.Analiza indywidualna Błat umywalkowy w łazience wraz z podkonstrukcją - wg projektu	metr	5,29		
6 Stolarka						
6	125	W202-10-40-01-00 analogia Montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych	m²	69,53		
6	126	Dostawa Drzwi wewnętrzne stalowe D1 80x180 cm EI60S	szt	1,00		
6	127	Dostawa Drzwi wewnętrzne stalowe D2 90x200 cm EI30	szt	1,00		
6	128	Dostawa Drzwi wewnętrzne stalowe D3 100x200 cm EI30	szt	2,00		
6	129	Dostawa Drzwi wewnętrzne stalowe D4 100x200 cm EI60S	szt	1,00		
6	130	Dostawa Drzwi wewnętrzne stalowe D5 130x200 cm EI60	szt	1,00		
6	131	Dostawa Drzwi wewnętrzne stalowe D6 150x200 cm	szt	1,00		
6	132	Dostawa Drzwi wewnętrzne drewniane D7 80x200 cm	szt	4,00		
6	133	Dostawa Drzwi wewnętrzne drewniane D8 90x200 cm	szt	3,00		
6	134	Dostawa Drzwi wewnętrzne drewniane D9 90x200 cm	szt	3,00		
6	135	Dostawa Drzwi wewnętrzne drewniane D10 90x200 cm	szt	5,00		
6	136	Dostawa Drzwi wewnętrzne drewniane D11 90x223 cm EI60	szt	1,00		
6	137	Dostawa Drzwi wewnętrzne drewniane D12 90x223 cm EI60S	szt	1,00		
6	138	Dostawa Drzwi wewnętrzne drewniane D14 90x223 cm	szt	1,00		
6	139	Dostawa Drzwi wewnętrzne drewniane D15 100x200 cm EI30S	szt	4,00		
6	140	Dostawa Drzwi wewnętrzne drewniane D16 100x200 cm EI60S	szt	1,00		
6	141	Dostawa Drzwi wewnętrzne drewniane D17 124x223 cm EI60S	szt	1,00		
6	142	Dostawa Drzwi wewnętrzne drewniane D18 130x223 cm EI60S	szt	1,00		
6	143	Dostawa Drzwi zewnętrzne drewniane D19 90x200 cm	szt	1,00		
6	144	Dostawa Drzwi zewnętrzne drewniane D20 100x246 cm	szt	1,00		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	145	Dostawa Drzwi zewnętrzne drewniane D21 110x230 cm EI60	szt	1,00		
6	146	KNR 202-10-15-09-00 Drzwi piwniczne deskowe ażurowe	m ²	9,60		
6	147	401-03-54-04-00 analogia Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m ² wraz z demontażem skrzydeł i ościeżnic - drzwi do pełnego odzysku i montażu w innej lokalizacji	szt	2,00		
6	148	W202-10-40-01-00 analogia Montaż drzwi wewnętrznych z uprzedniego demontażu	m ²	4,20		
6	149	.Analiza indywidualna Renowacja drzwi drewnianych wewnętrznych	szt	9,00		
6	150	202-01-29-02-00 analogia Obsadzenie podokienników wewnętrznych z drewna liściastego malowanych w kolorze białym	m	42,05		
6	151	KNNR N002-11-05-03-00 Montaż w połaci dachowej kłapy dymowej o wym.130x130 cm wraz z obróbkami dachowymi	m ²	1,69		
7	Winda					
7	152	.Analiza indywidualna Dostawa, montaż i odbiór UDT dźwigu windowego - wg opisu w projekcie wraz z wymalowaniem ścian szybu windowego na biało	szt	1,00		
8	Nawierzchnie utwardzone zewnętrzne					
8	153	.Analiza indywidualna Budowa nawierzchni miejsc postojowych wraz z podbudową i obramowaniami	m ²	56,70		
OGÓŁEM KOSZTORYS						