

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W KUTNIE

ADRES OBIEKTU:

Kutno, ul. A. Zamoyskiego 2

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXII

Branża:

DROGOWA

NR DZIAŁKI:

Kutno, obręb 0004 – Kościuszków, działka nr 447

INWESTOR:

MIASTO KUTNO

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

ZESPÓŁ AUTORSKI

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT BR. DROGOWEJ	mgr inż. Tomasz Holc	LOD/0700/PWOD/07	

KUTNO, CZERWIEC 2026r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.07	ha ha	 0.070	
				RAZEM	0.070
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	KNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
3 d.2	KNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
4 d.2	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 14	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000
5 d.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 14	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
6 d.3	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 200	m ³ m ³	 200.000	
				RAZEM	200.000
4		KRAWĘŻNIKI			
7 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 130	m ³ m ³	 130.000	
				RAZEM	130.000
8 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 130	m m	 130.000	
				RAZEM	130.000
5		NAWIERZCHNIA PARKINGU			
9 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 667	m ² m ²	 667.000	
				RAZEM	667.000
10 d.5	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm 667	m ² m ²	 667.000	
				RAZEM	667.000
11 d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 667	m ² m ²	 667.000	
				RAZEM	667.000
12 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga manewrowa 324	m ² m ²	 324.000	
				RAZEM	324.000
13 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - miejsca postojowe 343	m ² m ²	 343.000	
				RAZEM	343.000