

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ADRES OBIEKTU:

ul. Sobieskiego 45 , dz. nr ewid. 447, 99-300 Kutno

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

III

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA / OBRĘB / NR DZIAŁKI

Jedn.ewid.: miasto Kutno, obręb Kościuszków, dz. nr 447

INWESTOR:

MIASTO KUTNO

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

ZESPÓŁ AUTORSKI

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
BR. BUDOWLANA	inż. Zbigniew Rybus	LOD/2073/PWOK/13	

Egz. ... / ...

KUTNO, CZERWIEC 2026r.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Kutno, ul. A. Zamoyskiego 2
INWESTOR : MIASTO KUTNO
ADRES INWESTORA : 99-300 Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Zbigniew Rybus (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 06.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Konstrukcja wiaty			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-01	52,00	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
2	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych	szt.		
d.1	0811-02	wysokości 120-140 mm	szt.	8,000	
		8		RAZEM	8,000
3	KNR 4-04	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg		
d.1	0815-01	1000	kg	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
2		Konstrukcja budynku			
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
d.2	0509-03 z.o. 3.1.	223,38	m ²	223,380	
				RAZEM	223,380
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0354-07	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.2	0354-10	2,7*3,2*2+2,6*2,2*5	m ²	45,880	
				RAZEM	45,880
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0354-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ³		
d.2	0102-02 z.o. 3.1.	(8,50+8,50+26,28+14,30)*0,40*3,40	m ³	78,309	
				RAZEM	78,309
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.2	0504-01	189,47	m ²	189,470	
				RAZEM	189,470
3		Konstrukcja sceny			
10	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0807-01	52,86	m ²	52,860	
				RAZEM	52,860
11	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	0101-01	25,06*0,25	m ³	6,265	
				RAZEM	6,265
4		Wywiezienie gruzu			
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.4	1103-04	poz.8+poz.9*0,10+poz.11	m ³	103,521	
				RAZEM	103,521