

Przedmiar

Przedszkole nr 35 - remont pokrycia dachu i kominów.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Remont kominów,ogniomurów		
1	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (0,84+0,54)*2*1,20*9 (1,42+0,54)*2*1,20 (1,12+0,54)*2*1,20*3 (1,42+0,54)*2*1,20 (3,66+0,54)*2*1,20 (2,52+0,54)*2*1,20 (1,68+0,54)*2*1,20*2 (1,49+0,54)*2*1,20 (0,84+0,84)*2*1,20 (1,40+0,54)*2*1,20	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,81 4,70 11,95 4,70 10,08 7,34 10,66 4,87 4,03 4,66
		razem	m2	92,80
2	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (10,42*2)*0,60 + (12,62*2)*0,60	m2	27,65
		razem	m2	27,65
3	KNR-W 4-01 0203/13	Uzupełnienie betonu w elementach zbrojonych czapek kominowych	m2	6,00
4	KNR-W 4-01 0804/02	Naprawa czap kominowych o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 z zatarciem na gładko	miejsce	18,00
5	KNR-W 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - czapy kominowe (0,94*0,64)*9 (1,52*0,64) (1,22*0,64)*3 (1,50*0,64) (3,76*0,64) (2,62*0,64) (1,78*0,64)*2 (1,59+0,64) (0,94*0,94) (1,60*0,64)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,41 0,97 2,34 0,96 2,41 1,68 2,28 2,23 0,88 1,02
		razem	m2	20,18
6	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - czapy kominowe	m2	20,18
7	KNR-W 2 0603/04	Umocowanie płyty OSB na czapach kominowych	m2	20,18
8	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - czapy kominowe	m2	20,18
9	NNR-NKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - ogniomury,kominy ogniomury (10,42*2)*0,50 + (12,62*2)*0,50 kominy (0,84+0,54)*2*0,50*9 + (1,40+0,54)*2*0,50 + (3,66+0,54)*2*0,50 + (2,52+0,54)*2*0,50 + (1,68+0,54)*2*0,50*2 + (1,49+0,54)*2*0,50 + (1,12+0,54)*2*0,50*3 + (1,42+0,54)*2*0,50 + (0,84+0,84)*2*0,50 + (1,50+0,54)*2*0,50	m2 m2	23,04 38,75
		razem	m2	61,79
10	NNR-NKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pokrycie czap kominowych czapy kominowe (1,10*0,70)*9 + (1,56*0,70)*2 + (3,82*0,70) + (2,68*0,70) + (1,84*0,70)*2 + (1,65*0,70) + (1,28*0,70)*3 + (1,68*0,70) + (1,0*1,0) + (1,66*0,70)	m2	23,42
		razem	m2	23,42
11	KNR-W 4-01 0528/06	Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na oczyszczeniu, sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć 20,02+2,88*2+18,62*2+6,58	m	69,60
		razem	m	69,60
12	KNR 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim	m2	104,00
13	NNR-NKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	104,00
14	KNR-W 2-02 1510/10	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	104,00

Przedmiar

Przedszkole nr 35 - remont pokrycia dachu i kominów.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 4-04 0901/05	Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	m	16,00
16	KNR 4-04 0901/06	Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	m	16,00
17	KNR 4-04 0901/07	Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	m	16,00
18	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	4,00
19	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	4,00
20	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja	m3	4,00
2 Remont pokrycia				
21	KNR-W 4-01 0518/01	Drobne naprawy pokrycia dachowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	110,00
22	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie powierzchni pokrycia dachowego z narośli, zabrudzeń, piasku, liści, gałęzi itp. (18,62+6,58+18,62)*10,42 7,20*2,82 12,62*20,02	m2 m2 m2	456,60 20,30 252,65
		razem	m2	729,55
23	KNR-W 4-01 0517/03	Posmarowanie powierzchni dachu podkładem gruntującym pod membrany płynne.	m2	729,55
24	KNNR-W 2 0601/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z membrany płynnej- dwuwarstwowe powierzchni poziomych	m2	729,55
25	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie włókniny szer.1m na zakłady	m	729,55
26	KNNR-W 2 0601/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z membrany płynnej dwuwarstwowe powierzchni poziomych końcowe warstwy.	m2	729,55
27	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1,00
28	Kalkulacja indywidualna	Transport materiałów na dach - podnośnik (dojazd +praca 7dni)	kpl.	1