

Przedmiar robót
Przebudowa części dróg gminnych nr 167508B i nr 167678B
w msc. Jastrzębna Druga o długości 570 m.

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,570
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą koparki z wywiezieniem na odległość do 2 km Nr ST D-02.00.01 570*1,5*0,15	m3	128,25
II ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
3	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i pobocza wzmocnionego w gruncie kategorii I-IV Nr ST D-04,01,01 570*5,5	m2	3 135,00
4	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31.5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm z dowiezieniem i wbudowaniem na całej szerokości jezdni i pobocza (dodatkowo poszerzenie na skrzyżowaniu 10 m2) Nr ST D-04,01,01 570*5,5+10	m2	3 145,00
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm z dowiezieniem i i wbudowaniem / jezdni i zjazdy (dodatkowo poszerzenia 10 m2) Nr ST D-05,03,05a 570*3,55 + 10	m2	2 033,50
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (dodatkowo poszerzenia 10 m2) Nr ST D-05,03,05a 570*3,5 + 10	m2	1 995,00
7	Nawierzchnia z mieszanki min-bitumicznej gr 4 cm – wjazdy szt. 3	m2	8,00
8	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego gr 10 cm - wjazdy szt. 18	m2	48,00
9	Zakup dowiezenie i wbudowanie z kruszywa naturalnego gr 8 cm na uzupełnienie poboczny (570 m - 73 m wjazdy =497 m) 497*0,75*2	m2	754,50
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	Oznakowanie pionowe T-6	szt	2,00