

Przedmiar robót - Przebudowa drogi we wsi Jastrzębna Druga odcinek 2 - 590 mb

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0,59
2	Mechaniczne karczowanie pni - średnice pni 20 - 45 cm wraz z transportem karpiny na odległość do 2 km	szt	5,00
3	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,05
4	Usunięcie warstwy gruntu niebudowlanego o gr 0. 2 m i z odwiezieniem na do. 2 km (6,0-3,5)*590	m2	1 475,00
2. ZAKRES TELEKOMUNIKACJA			
5	ZABEZPIECZENIE sieci teletechnicznych rury dwudzielne d 160 dł 10 m rura dwudzielna d160 mm - 10 m na przełożonym kablu - 140 m	mb	150,00
6	przełożenie kabli teletechnicznych zgodnie z projektem i warunkami operatora/ odkopanie ręczne istniejących kabli i przełożenie w nowo wykopany rów w rurze osłonowej d 160mm	mb	140,00
3. PRZEPUSTY POD JEZDNIĄ			
7	Rozebranie istniejącego przepustu i wykonanie nowego z rur HDPE na ławie żwirowej oraz zabezpieczenie wylotów i wylotów przepustów brukiem w tym: D-0.6m -9,0,mb	mb	9,00
4. PODBUDOWY			
8	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie droga główna i zjazdy 620 * 5,0	m2	3 100,00
9	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego zagęszczana mechanicznie	m2	3 100,00
5. JEZDNIA			
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4 cm dla kategorii ruchu KR 1 dowiezieniem i wbudowaniem AC16w	m2	2 095,00
11	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu i skroplenie nawierzchni asfaltem	m2	2 122,00
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla kategorii ruchu KR 1 dowiezieniem i wbudowaniem AC11 w tym: jezdni 2065 m2 zjazdy 9*4,0*0,75 = 27 m2	m2	2 092,00
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE			
13	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 2x 0,5 gr 7 cm 590*0,75*2	m2	885,00
14	zakup i zamontowanie znaków drogowych, znaki srednie , folia gen I i słupki - A7, A-6c, A-6b	szt	3,00