

Przedmiar robót

Budowa kanalizacji teletechnicznej przyłącza światłowodowego do basenu miejskiego przy ul. Kąpielowej w Bogatyni

Lokalizacja: **ulice: Szpitalna, Zesłańców Sybiru, Pocztowa, Kąpielowa w Bogatyni**

Inwestor: **Gmina Bogatynia**
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

Data opracowania:
2025-06-30

Autor opracowania:
mgr inż. Paweł Łukawski, asystent projektanta

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa kanalizacji teletechnicznej przyłącza światłowodowego do basenu miejskiego przy ul. Kąpielowej w Bogatyni		
1	Element	Budowa kanalizacji kablowej		
1.1	KNR 11/316/1	Rozebranie kostki brukowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,5+3,5+55	62,000000	
		RAZEM:	62,000000	
			m2	62
1.2	AT 3/101/2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10 cm	m2	6,5
1.3	TPSA 39/104/4 (1)	Wykonanie przepustów pod drogami metodą płuczaco-wierconą, ob.1	m	21
1.4	TPSA 39/104/4 (1)	Wykonanie przepustów pod drogami metodą płuczaco-wierconą, ob.2	m	21
1.5	TPSA 39/104/4 (1)	Wykonanie przepustów pod drogami metodą płuczaco-wierconą, ob.3	m	10
1.6	TPSA 39/104/4 (1)	Wykonanie przepustów pod drogami metodą płuczaco-wierconą, ob.4	m	98
1.7	TPSA 40/301/1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 - studnia monolityczna	szt	13
1.8	TPSA 40/101/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	568
1.9	TPSA 40/101/1	Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą dwudzielną 110	m	12
1.10	KNR 221/401/1	Wykonanie trawników siewem	m2	500
1.11	KNR 11/316/1	Odtworzenie kostki betonowej odzysk 100 %	m2	35
1.12	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe	m2	6,5