

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla zadania:

„Przebudowa bocznego odcinka ul. Granicznej w Zarzeczcu”.

1. Lokalizacja inwestycji:

Miejscowość: **Zarzecze**, gmina Chybie, ul. Graniczna (odcinek boczny). Prace będą prowadzone na działkach ewidencyjnych o numerach: **3142/4, 3142/5 oraz 3452/2, obręb Zarzecze**.

2. Główne parametry techniczne drogi:

- 1) Klasa drogi: **droga wewnętrzna**.
- 2) Długość odcinka: **140,12 m**.
- 3) Szerokość jezdni: **3,50 m**.
- 4) Pobocza: obustronne, o szerokości **0,50 m**.
- 5) Przekrój poprzeczny: daszkowy o nachyleniu **2%**.
- 6) Kategoria ruchu: **KR-2**.

3. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej o nawierzchni nieulepszonej (tłuczniowej) na drogę o **nawierzchni bitumicznej**. Inwestycja ma na celu poprawę warunków dojazdu do posesji oraz przyległych terenów rolnych.

4. Szczegółowy zakres robót:

Zakres prac, zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem, obejmuje:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

Wytyczenie trasy, zdjęcie warstwy humusu (gr. 10 cm).

2) Roboty ziemne:

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni (głębokość 50 cm).

3) Podbudowa:

Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (gr. 22 cm) oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm (gr. 20 cm).

4) **Nawierzchnia bitumiczna:**

Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W (gr. 8 cm) oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S (gr. 4 cm).

5) **Roboty wykończeniowe:**

Obustronne umocnienie poboczy destruktem bitumicznym (szer. 0,50 m) oraz humusowanie przyległego terenu wraz z obsianiem trawą.

6) **Elementy BRD i organizacja ruchu:**

Wprowadzenie oraz wykonanie oznakowania na podstawie czasowej i stałej organizacji ruchu.

7) **Roboty branżowe:**

Zabezpieczenie istniejącego gazociągu rurami osłonowymi dwudzielnymi na skrzyżowaniu z przebudowywaną drogą.

8) **Zjazdy z drogi (odstępstwo od dokumentacji projektowej):**

Zjazdy należy wykonać z zastosowaniem nawierzchni odpowiadającej nawierzchni istniejących zjazdów.

5. Dodatkowe warunki realizacji:

- 1) Wykonawca wykona wszystkie czynności administracyjnych, w skład których wchodzi m.in. na: wykonanie dokumentacji powykonawczej, powykonawczej geodezyjnej, projektowej zamiennej wraz z ewentualną zmianą zgłoszenia na roboty budowlane (tylko w sytuacji z przyczyn niezależnych), uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego umożliwiających użytkowanie obiektu.
- 2) Wykonawca musi prowadzić wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej sieci gazowej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej **wyłącznie ręcznie**, przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawicieli PSG oraz WZC na podstawie wydanych uzgodnień branżowych.
- 3) W przypadku uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy i usunięcia awarii.
- 4) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu precyzyjnego zlokalizowania mediów podziemnych.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Wojciech Sikora