



WODOCIĄGI
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O. W USTRONIU

Członek Organizacji



Izba Gospodarcza

WODOCIĄGI POLSKIE

ZNAK: 036/TS4.UL/2026/TT-2

Ustroń, dnia 29.05.2026

Do:

Gmina Chybie
ul. Bielska 78
43-520 Chybie

URZĄD GMINY W CHYBIU
OTRZYMUJE
1B
Wpł. DNIA 2026-06-08
LDZ 5805/2026 Cegl

9.08.2026

P. UAROL R. AWICZ
08.06.2026

Dot. Uzgodnienia lokalizacji przebudowa ulicy Granicznej w Zarzecz do działki nr 3142/4, 3142/5 w stosunku do lokalizacji istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu uzgadnia powyższe opracowanie pod względem skrzyżowania i zbliżenia z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną na następujących warunkach:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
2. Prace w pobliżu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o. Rejon Sieci w Skoczowie, tel.: 33 853 34 96
3. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej WZC Sp. z o.o. obciąży Inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
4. Skrzyżowania i zbliżenia przedmiotowej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5. Należy zachować niweletę istniejącego terenu. W przypadku konieczności obniżenia terenu należy przebudować istniejącą sieć wodociągową z zachowaniem min. przykrycia 1.4 m. na podstawie odrębnych warunków technicznych. Koszty związane z przebudową sieci wodociągowej ponosi w całości Inwestor.
6. Istniejącą armaturę wodociągową (zasuwy) i kanalizacji sanitarnej (studzienki kanalizacyjne) należy podnieść do rzędnej projektowanego terenu. W przypadku konieczności obniżenia terenu należy przebudować istniejącą sieć wodociągową z zachowaniem min. przykrycia 1.4 m., na podstawie odrębnie wydanych warunków technicznych. Koszty związane z przebudową sieci wodociągowej ponosi w całości Inwestor.
7. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu inwestycji związanej z remontem drogi należy protokolarnie sprawdzić lokalizację i sprawność armatury wodociągowej w obecności pracownika WZC Sp. z o.o.

Uzgodnienie ważne 1 rok.

Załącznik: 1x plan sytuacyjny

1x załącznik nr 1

Otrzymują: Adresat

DT - a/a

Prowadzący sprawę:

CHABROWSKI Marek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 938, e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRZYSZTOF KASPRZYCA
Dział Techniczny
Marek Chabrowski

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 16.09.2025 r. wynosi 125.033.000,00 zł

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Spółka z o.o.
ul. Mysliwska 10
43-450 USTRŃ
DZIAŁ TECHNICZNY
NA PLANIE NANIESIONO
ORIENTACYJNY PRZEBIEG ISTNIEJĄCEJ SIECI
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
— ISTN. WODOCZĄG GŁ. POŚADOWY — 1,40
— ISTN. KANALIZACJA SANITARNA
ZAŁĄCZNIK DO SPRAWY
ZNAK 361TS4.UL. GRANICZNEJ
USTRŃ dnia 2026-05-29
INŻYNIER
Dział Techniczny
mgr inż. Bronisław Waluga

- LEGENDA:
- proj. krawędź jezdni bez krawężnika
 - proj. nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej
 - proj. pobocze umocnione
 - obszar pasa drogowego

PKI PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INŻYNIERYJNE BRONISŁAW WALUGA ul. Dąbrowski 37d 44-177 Poniówek tel. 609-577-063 e-mail: waluga@wp.pl			
INWESTOR: GMINA CHYBIE ul. Białaka 78 43-520 Chybie			
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA BOCZNEGO ODCINKA UL. GRANICZNEJ W ZARZĘCZU GM. CHYBIE			
BRANŻA: DROGOWA		TYTUŁ RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bronisław WALUGA	DATA: 04.2024	NR LIPIL: 487/94	POPISE:
			NR ZLECENIA: KT12/2025
			STADIUM: PT
			SKALA: 1:500
			NR RYSUNKU: 2