

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2026 SSM GROCHOWA 21, MALOWANIE MAŁYCH POKOI - CENA JEDNOSTKOWA			
1 Zabezpieczenie podłóg folią	9		m2
2 Analogia.Zabezpieczenie okien i drzwi folią	6		m2
3 Analogia.Zabezpieczenie wyposażenia folią	4		m2
4 K.I. Oklejenie taśmami malarskimi listew przypodłogowych, okien drzwi i elementów wyposażenia	1		kpl
5 Analogia. Zeskrobanie i zmycie starej farby, 10 % powierzchni	4		m2
6 Analogia.2 krotne szpachlowanie po zeskrobanej odparzonej farbie na ścianach i sufitach oraz nierówności po okładzinie z płyt meblowych - 10 % powierzchni	4		m2
7 Gruntowanie ścian i sufitów	39	2,00	m2
8 Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne - ściany i sufity	39		m2
9 Analogia.Malowanie rur co, 2-krotne	5		m
10 K.I. Sprzątanie po robotach malarskich	1		kpl
11 K.I Wywóz odpadów	1,0		kpl
12 K.I. Roboty nieprzewidziane 5 % wartości netto do poz.1-11	1,0		kpl

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Benzyna do lakierów	dm3	0,03		
Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,07		
Farba lateksowa kolor jasny	dm3	11,154		
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,07		
Folia polietylenowa izolacyjna 0,30 mm	m2	6,783		
Gładź gipsowa	kg	16		
Mydło techniczne	kg	0,088		
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	1		
Roboty nieprzewidziane 5%	kpl	1		
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt	dm3	17,16		
Taśma malarska wzmocniona	szt	1		
Wywóz odpadów	kpl	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągłeń):				