

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2026 SSM GROCHOWA 21, MAŁOWANIE DUŻYCH POKOI - CENA JEDNOSTKOWA			
1 Zabezpieczenie podłóg folią	19		m2
2 Analogia.Zabezpieczenie okien i drzwi folią	8		m2
3 Analogia.Zabezpieczenie wyposażenia folią	10		m2
4 K.I. Oklejenie taśmami malarskimi listew przypodłogowych, okien drzwi i elementów wyposażenia	1		kpl
5 Analogia. Zeskrobanie i zmycie starej farby, 10 % powierzchni	6		m2
6 Analogia.2 krotne szpachlowanie po zeskrobanej odparzonej farbie na ścianach i sufitach oraz nierówności po okładzinie z płyt meblowych - 10 % powierzchni	6		m2
7 Gruntowanie ścian i sufitów	58	2,00	m2
8 Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne - ściany i sufity	58		m2
9 Analogia.Malowanie rur co, 2-krotne	7		m
10 K.I. Sprzątanie po robotach malarskich	1		kpl
11 K.I Wywóz odpadów	1,0		kpl
12 K.I. Roboty nieprzewidziane 5 % wartości netto do poz.1-11	1,0		kpl

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Benzyna do lakierów	dm3	0,042		
Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,098		
Farba lateksowa kolor jasny	dm3	16,588		
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,098		
Folia polietylenowa izolacyjna 0,30 mm	m2	13,209		
Gładź gipsowa	kg	24		
Mydło techniczne	kg	0,132		
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	1,4		
Roboty nieprzewidziane 5%	kpl	1		
Środek impregacyjny-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt	dm3	25,52		
Taśma malarska wzmocniona	szt	2		
Wywóz odpadów	kpl	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				