

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
2026 SSM GROCHOWA 21, Malowanie Hallu wejściowego				
1	K.I. Demontaż i montaż grzejnika	3,0		kpl
2	K.I. Demontaż i montaż gniazd, przełączników i lamp	1,0		kpl
3	KNR 1901/1020/6 Demontaż paneli	23,0		m2
4	K.I. Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi	1,0		kpl
5	KNR 401/1202/9 Analogia. Zmycie powierzchni do malowania	87,0		m2
6	KNR 401/1204/8 Przygotowanie do malowania z miejscowym poszpachlowaniem nierówności	87,0		m2
7	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym	87,0		m2
8	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne, ściany i sufity	87,0		m2
9	KNR 401/1212/28 (2) Analogia.Malowanie rur co, 2-krotne	10,0		m
10	K.I. Sprzątanie po robotach malarskich	1,0		kpl
11	KNR 401/108/9 Analogia.Wywóz odpadów samochodami skrzyniowymi do 1 km	1,0		m3
12	KNR 401/108/16 Analogia.Wywóz odpadów amochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km,	1,0	19,0	m3
13	K.I. Roboty nieprzewidziane 5 % do poz.1-12	1,0		kpl

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu	dm3	0,06		
Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,14		
Farba lateksowa kolor jasny	dm3	24,882		
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,14		
Gips budowlany szpachlowy	kg	26,1		
Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1,914		
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	2		
Piasek do zapraw	m3	0,087		
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	19,14		
Roboty nieprzewidziane 5 %	kpl	1		
Zabezpieczenie folią, kartonami i taśmami wyposażenia, okien, drzwi	kpl	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				