

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
2026 SSM GROCHOWA 21 - REMONT II KLATKI SCHODOWEJ				
1	K.I. Demontaż okładzin z płyty meblowej na ścianach	1		kpl
2	KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2	155		m2
3	KNR 233/810/5 Groszkowanie powierzchni ścian pod tynk mozaikowy	100		m2
4	KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	4		m2
5	KNR 17/927/1 Nałożenie na podłoże gruntu , 1-a warstwa - materiały systemowe	100		m2
6	KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - materiały systemowe	100		m2
7	KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod żywiczną wyprawę elewacyjną, gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie - materiały systemowe	100		m2
8	KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - materiały systemowe	25		mb
9	KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5 mm, na ścianach płaskich - materiały systemowe	100		m2
10	KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach ,2-warstwowa	90		m2
11	KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach , 2-warstwowa	65		m2
12	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża emulsją do gruntowania pod malowanie	155		m2
13	KNNR 3/605/5 (1) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów farbą sylikatową dwukrotnie - kolor	155		m2
14	KNR 401/1211/3 Analogia.Opalenie balustrad	25		m2
15	KNR 401/1214/2 Analogia.Ręczne szlifowanie balustrad	25		m2
16	KNR 401/1212/5 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady z prętów prostych, 2-krotne	25		m2
17	KNR 401/1212/28 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury co, średnica 50 mm, 2-krotne	45		m
18	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	1		m3
19	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	1	19,0	m3
20	K.I. Montaż kątowników aluminiowych 50x50x2 dł. 1,6 m na narożach ścian na wszystkich kondygnacjach po 2 szt	1		kpl
21	Roboty nieprzewidziane 5% do poz.1-20	1,0		kpl

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena wyjśc.	Wartość
Benzyna do lakierów	dm3	13,62		
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,0208		
Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	2,705		
Farba lateksowa	dm3	44,95		
Farba olejna do gruntowania	dm3	2,555		
Gips budowlany szpachlowy	kg	387,5		

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena wyjśc.	Wartość
Gips budowlany zwykły	kg	232,717		
Kątownik aluminiowy 50x50x2 dł. 1,60 m	szt	10		
Mydło techniczne	kg	3,41		
Narożniki ochronne z kątowników stalowych	mb	29,25		
Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	3,87		
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	50,5		
Piasek do zapraw	m3	1,0364		
Roboty nieprzewidziane 5%	kpl	1		
Siatka z włókna szklanego	m2	113		
Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	93		
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt	dm3	62,55		
Środek impregnacyjno-wzmacniający szczepny do podłoża pod tynki	dm3	30		
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	26,4		
Woda	m3	0,4453		
Wyprawa elewacyjna żywiczna systemowa	m2	105		
Zaprawa klejowa sucha	kg	22,5		
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych na podłożu krytyczne	kg	500		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):				