

PRZEDMIAR

"Remont drogi gminnej na dz. nr 234,235,323/2, 316 w m. Kłębanowice"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45112000-5	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1		Wdrożenie i utrzymanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0,978	
		0,978		RAZEM	0,978
2	45111200-0	Roboty ziemne			
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0206-02	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-	m ³	1180,000	
	0214-03	ległość 10 km wraz z utylizacją		RAZEM	1180,000
		1180			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	3880,000	
		3880		RAZEM	3880,000
3	45233121-3	Podbudowy			
5	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-	m ²		
d.3	0111-03	czepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3880,000	
		3880		RAZEM	3880,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-05	20 cm	m ²	3880,000	
	0114-06	3880		RAZEM	3880,000
4	45233121-3	Nawierzchnie			
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.4	0202-01	wy tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/	m ²	3580,000	
		m2		RAZEM	3580,000
		3580			
8	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierz-	m ²		
d.4	0202-02	chni bitumicznej - warstwy wiążącej AC16W; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	3580,000	
		3580		RAZEM	3580,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.4	0310-01	żąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	3580,000	
	0310-02	3580		RAZEM	3580,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna	m ²		
d.4	0310-05	asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia	m ²	3385,000	
	0310-06	3385		RAZEM	3385,000
5	45222000-9	Przepusty			
11	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - łąwa fundamentowa z kruszywa 0/63 - pod	m ³		
d.5	0605-01	rurę	m ³	1,600	
	analogia	8*0,2		RAZEM	1,600
12	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m		
d.5	0605-08	10	m	10,000	
	analogia			RAZEM	10,000
13	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki prefabrykowane czołowe dla rur o śr.	ściank.		
d.5	0605-03	40 cm	ściank.	2,000	
	analogia	2		RAZEM	2,000
14	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - łąwa fundamentowa betonowa C20/25 pod	m ³		
d.5	0605-02	ściankę	m ³	1,600	
	analogia	1,6		RAZEM	1,600
15	KNR 2-28	Zasyпка przepustu piaskiem	m ³		
d.5	0501-09	4	m ³	4,000	
	analogia			RAZEM	4,000
6	45450000-6	Roboty wykończeniowe			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31	Pobocze z kruszywa kamiennego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.6	0204-05 0204-06 analogia				
		980	m ²	980,000	
				RAZEM	980,000
17	KNR 2-01	Humusowanie na gr. 10 wraz z obsiewem mieszanką traw	m ²		
d.6	0510-01 0510-02				
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
18		Porządkowanie i profilowanie terenu przyległego do jezdni: koszenie trawy, chwastów, wycinka krzewów, zebranie zalegającego gruzu i śmieci oraz z wyrównaniem terenu na szerokości pasa drogowego wraz z wywozem w/w odpadów na wysypisko uwzględniając koszt utylizacji.	m ²		
d.6	wycena indywidualna				
		960	m ²	960,000	
				RAZEM	960,000