
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniające
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa drogi leśnej numer inwentarzowy 220/115 w leśnictwie Romanka Dolna"
ADRES INWESTYCJI : Gmina Jeleśnia, miejscowość Sopotnia Mała, leśnictwo Romanka Dolna
INWESTOR : Nadleśnictwo Jeleśnia
ADRES INWESTORA : Jeleśnia ul. Suska 5

DATA OPRACOWANIA : 05.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty drogowe			
1	KNR 2-01 d.1 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902 DL.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
		1.07	km	1.070	
				RAZEM	1.070
2	KNR 2-01 d.1 0105-03 DL.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-01 d.1 0105-02 DL.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-01 d.1 0206-02 DL.02.01.01 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - usunięcie nadmiaru (pobocza, place składowe) gruntu wraz z jego przewozem na place składowe w celu wbudowania w nasypy	m ³		
		715.55	m ³	715.550	
				RAZEM	715.550
5	KNR 2-31 d.1 0101- 010101-02 DL.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
		300.0*3.1	m ²	930.000	
				RAZEM	930.000
6	KNR 2-31 d.1 0101- 010101-02 DL.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		1227+1159.40+410.0	m ²	2796.400	
				RAZEM	2796.400
7	KNR 2-31 d.1 0103-04 DL.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- place składowe	m ²		
		695.0	m ²	695.000	
				RAZEM	695.000
8	KNR 2-31 d.1 0114- 050114-06 DL.04.02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm w km 0+393-0+696	m ²		
		300.0*3.10	m ²	930.000	
				RAZEM	930.000
9	KNR 2-31 d.1 0114- 050114-06 DL.04.02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		1227.0+1159.4+410	m ²	2796.400	
				RAZEM	2796.400
10	KNR 2-31 d.1 0204- 050204-06 DL.04.03.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		3620.0	m ²	3620.000	
				RAZEM	3620.000
11	KNR 2-31 d.1 0103-04 DL.05.01.01 analogia	Wyrównanie, zagęszczenie i wyprofilowanie poboczy w celu nadania 5% spadków po wykonaniu robót ziemnych Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		1070.0*0.5*2	m ²	1070.000	
				RAZEM	1070.000
2		Składy			
12	KNR 2-01 d.2 0126-01 DL.02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek pod place składowe w km : - 0+365-0+390 (str. prawa) -0+365-0+390 (str. lewa) -1+040-1+070 str. lewa) - 1+040-1+070 (str prawa) 60% robót ziemnych	m ²		
		15.0*4.0+15.0*8+30*10+30.0*4.0+0.60*715.55	m ²	1029.330	
				RAZEM	1029.330
13	KNR 2-01 d.2 0235-02 DL.02.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV- pod place kładowe w km 0+365-0+390 (strona prawa) i 1+030-1+070 (strona lewa) - ziemia z robót ziemnych	m ³		
		15.0*7.0*2.10+30.0*7.0*1.90+96.55	m ³	716.050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	716.050
14	KNR 2-01 d.2 0237-04 DL.02.02.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III-IV	m ³		
		716.05	m ³	716.050	
				RAZEM	716.050
15	KNR 2-31 d.2 0114-01 DL.04.02.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		695.0	m ²	695.000	
				RAZEM	695.000
16	KNR 2-31 d.2 0204-050204-06 DL.04.03.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		695.0	m ²	695.000	
				RAZEM	695.000
17	KNR 2-01 d.2 0229-02 DL.02.01.01 analogia	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III- profilowanie terenu pod place składowe w km 1+030-1+070 (str. prawa)- obniżenie rzędnej placuskładowego	m ³		
		17.0*0.60*0.5*4+17.0*3.0*0.3	m ³	35.700	
				RAZEM	35.700
3		Odwodnienie			
18	KNR 2-31 d.3 0816-03 DL.03.01.01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm w km 0+694, 0+762,0 +867	m		
		2*6.0+9.0	m	21.000	
				RAZEM	21.000
19	KNR 2-31 d.3 0605-01 DL.03.01.01	Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej dla przepustu	m ³		
		21.0*1.0*0.20	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
20	KNR-W 2-18 d.3 0408-07/08 DL.03.01.01 analogia	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm - montaż przepustu	m		
		2*6.0+9.0	m	21.000	
				RAZEM	21.000
21	KNR 2-01 d.3 0502-01 DL.03.01.01. analogia	Ręczne zasypywanie piaskiem wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II- wykonanie zasypki rury piaskiem	m ³		
		21.0*1.0*0.7-3.14*0.3*0.3*21	m ³	8.765	
				RAZEM	8.765
22	KNR 2-01 d.3 0230-01 DL.03.01.01. analogia	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		1.0*1.20*21.0-3.14*0.3*0.3*21.0	m ³	19.265	
				RAZEM	19.265
23	KNR 2-31 d.3 0605-02 DL.03.01.01	Wykonanie ławy fundamentowej betonowej pod ścianki czołowe dla przepustu	m ³		
		(0.50*2.0*0.20)*3	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
24	KNR 2-31 d.3 0605-05 DL.03.01.01.	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
		3	ściank.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 2-18 d.3 0607-02 DL.03.05.01	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. 3 m	m ²		
		(1.60+2.50)*2*2*1.30*3	m ²	63.960	
				RAZEM	63.960
26	KNR 4 d.3 1402-01 DL.03.05.01	Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr. stali od 10 do 14 mm - konstrukcje proste- zbrojenie ścian komór wlotowych	t		
		((2.50*8+1.60*12.50)*2*0.62*3+(1.60*6.5*2*3)*0.62+(2.50*6.5*2*3)*0.62)/1000	t	0.248	
				RAZEM	0.248

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	KNR 2-18 0604-02 DL.03.05.01 analogia	Montaż zbrojenia płyty dennej i ścian płaskich o średnicy stali 10 mm $((2.50*8+1.60*12.50)*2*0.62*3+(1.60*6.5*2*3)*0.62+(2.50*6.5*2*3)*0.62)/1000$	t t	 0.248	
				RAZEM	0.248
28 d.3	KNR 2-18 0609-02 DL.03.05.01 analogia	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - betonowanie ścian komór wlotowych przy przepustach $(1.60+2.50)*2*0.2*1.30*3+(1.60*2.50)*0.2*3$	m ³ m ³	 8.796	
				RAZEM	8.796
29 d.3	KNR 2-01 0206-02 DL.03.05.01 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykonanie rowów odwadniających z przewozem gruntu na place składowe w celu wbudowania w nasypy- w km 0+694-0+776,0 0+762-0+0+797, 0+867-0+877 i 0+920-0+940 śr. przekroju 0,38m ² 97.0*0.38	m ³ m ³	 36.860	
				RAZEM	36.860
30 d.3	KNR 2-31 1403-02 DL.03.02.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu 229.0	m m	 229.000	
				RAZEM	229.000
31 d.3	Kalkulacja łasnaDL.03.03.01	Rozbiórka podwójnych wodoczystów drewnianych o dł. 6,0m wraz z wywozem i utylizacją 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
32 d.3	kalkulacja łasnaDL.03.04.01	Zabudowa wodospustu stalowego o długości 7,0m 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
33 d.3	kalkulacja indywidualnaDL.03.03.01	Zabudowa wodospustu drewnianego z 2 belek drewnianych fi 25cm o długości 10,0m zakotwionych w 3 punktach 4 kołkami drewnianymi fi 15cm na głębokość min 1,0m. Wykonanie wodospustu na drogach bocznych - zrywkowych których zadaniem będzie skierowanie wód poza pas przebudowanej drogi na tereny leśny lub pobocza . Lokalizacja dróg zrywkowych : km 0+009, 0+138, 0+760 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
34 d.3	Kalkulacja indywidualnaDL.01.01.01	Obsługa geodezyjna wraz z pomiarem i szkicem powykonawczym (bez wnie-sienia do zasobów geodezyjnych) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000