

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Parter			
1 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		1,57	m2	1,570	
				RAZEM	1,570
2 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		1,57	m2	1,570	
				RAZEM	1,570
3 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		1,57	m2	1,570	
				RAZEM	1,570
4 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		1,57	m2	1,570	
				RAZEM	1,570
5 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		8,28	m2	8,280	
				RAZEM	8,280
6 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		8,28	m2	8,280	
				RAZEM	8,280
7 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		8,28	m2	8,280	
				RAZEM	8,280
8 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		8,28	m2	8,280	
				RAZEM	8,280
9 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		8,28	m2	8,280	
				RAZEM	8,280
10 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		11,592	m2	11,592	
				RAZEM	11,592
11 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		11,592	m2	11,592	
				RAZEM	11,592
12 d.1	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m2		
		3,923	m2	3,923	
				RAZEM	3,923
13 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m2		
		8,496	m2	8,496	
				RAZEM	8,496
14 d.1	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 30 cm - na klej	m2		
		1,6983	m2	1,698	
				RAZEM	1,698

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		0,091	m2	0,091	
				RAZEM	0,091
16 d.1	KNR 0-12 0829-05 analogia	Fototapeta na płycie bidon R=2	m2		
		1,31	m2	1,310	
				RAZEM	1,310
17 d.1	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych	m		
		6,50	m	6,500	
				RAZEM	6,500
18 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,065	m2	2,065	
				RAZEM	2,065
19 d.1	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		2,065	m2	2,065	
				RAZEM	2,065
20 d.1	NNRNKB 202 2027-04	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 75	m2		
		1,36	m2	1,360	
				RAZEM	1,360
21 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	KNR 2-15/G EBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 6 kW klasa A	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1		Pojemnik na mydło	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1		Pojemnik na ręcznik papierowy mechaniczny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1		Pojemnik na papier toaletowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1		Kosze do ręczników papierowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1		Haczyki ścienne chrom	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.1		Szczotka wc czarną końcówka	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.1	KNR 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1	KNR 2-17 0208-01	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR-W 2-02 0840-04	Montaż lustra fi 50cm	m2		
		0,5 * 0,50	m2	0,250	
				RAZEM	0,250
40 d.1	KNR 4-02 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1	KNR-W 2-15 0222-01	zawór napowietrzający	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,70	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
43 d.1	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 5 km	m3		
		0,70	m3	0,700	
				RAZEM	0,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Łazienka damska I piętro			
44 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - ościeżnica regulowana	m2		
		2,132	m2	2,132	
				RAZEM	2,132
46 d.2	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2,132	m2	2,132	
				RAZEM	2,132
47 d.2	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		4,57	m2	4,570	
				RAZEM	4,570
48 d.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		4,57	m2	4,570	
				RAZEM	4,570
49 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		11,08	m2	11,080	
				RAZEM	11,080
50 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		11,08	m2	11,080	
				RAZEM	11,080
51 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		11,08	m2	11,080	
				RAZEM	11,080
52 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		11,08	m2	11,080	
				RAZEM	11,080
53 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		11,08	m2	11,080	
				RAZEM	11,080
54 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		23,10	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
55 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		23,10	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
56 d.2	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m2		
		1,43	m2	1,430	
				RAZEM	1,430
57 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m2		
		17,884	m2	17,884	
				RAZEM	17,884

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.2	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 30 cm - na klej	m2		
		5,075	m2	5,075	
				RAZEM	5,075
59 d.2	KNR 0-12 0829-05 analogia	Fototapeta na płycie bidon R=2	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
60 d.2	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych	m		
		5,20	m	5,200	
				RAZEM	5,200
61 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,08	m2	4,080	
				RAZEM	4,080
62 d.2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		4,24	m2	4,240	
				RAZEM	4,240
63 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.2	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywarek z szafka 50/36 kolor biały , fronty otwierane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe na podczerwień	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.2	KNR 2-15/G EBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.2	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.2	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 6 kW klasa A	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.2	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.2		Pojemnik na mydło	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.2		Pojemnik na ręcznik papierowy mechaniczny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.2		Pojemnik na papier toaletowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.2		Kosze do ręczników papierowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.2		Haczyki ściennie chrom	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.2		Szczotka wc czarną końcówka	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.2		konsola wolnostojąca	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.2	KNR 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.2	KNR 2-17 0208-01	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
83 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
84 d.2	KNR-W 2-02 0840-04	Montaż lustra zlicowane 60/100	m2		
		0,6	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
85 d.2	KNR-W 2-02 0840-04	Montaż lustra owal 50/100	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
86 d.2	KNR 4-02 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.2	KNR-W 2-15 0222-01	zawór napowietrzający	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.2	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,90	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
89 d.2	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 5 km	m3		
		0,90	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
3		Łazienka Prezydenta			
90 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.3	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - ościeżnica regulowana	m2		
		2,132	m2	2,132	
				RAZEM	2,132
92 d.3	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2,132	m2	2,132	
				RAZEM	2,132
93 d.3	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		2,53	m2	2,530	
				RAZEM	2,530
94 d.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		2,53	m2	2,530	
				RAZEM	2,530
95 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		5,59	m2	5,590	
				RAZEM	5,590
96 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		5,59	m2	5,590	
				RAZEM	5,590
97 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		5,59	m2	5,590	
				RAZEM	5,590
98 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		5,59	m2	5,590	
				RAZEM	5,590
99 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,59	m2	5,590	
				RAZEM	5,590
100 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		14,96	m2	14,960	
				RAZEM	14,960
101 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		14,96	m2	14,960	
				RAZEM	14,960

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.3	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m2		
		2,12	m2	2,120	
				RAZEM	2,120
103 d.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m2		
		9,975	m2	9,975	
				RAZEM	9,975
104 d.3	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 30 cm - na klej	m2		
		3,279	m2	3,279	
				RAZEM	3,279
105 d.3	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		2,121	m2	2,121	
				RAZEM	2,121
106 d.3	KNR 0-12 0829-05 analogia	Fototapeta na płycie bidon R=2	m2		
		1,08	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
107 d.3	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych	m		
		4,20	m	4,200	
				RAZEM	4,200
108 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,53	m2	2,530	
				RAZEM	2,530
109 d.3	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		2,53	m2	2,530	
				RAZEM	2,530
110 d.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.3	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek nabołatowej 50/25	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe na podczerwień	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.3	KNR 2-15/G EBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.3	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.3	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 6 kW klasa A	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.3	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.3	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.3		Pojemnik na mydło	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.3		Pojemnik na ręcznik papierowy mechaniczny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.3		Pojemnik na papier toaletowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.3		Kosze do ręczników papierowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.3		Haczyki ściennie chrom	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
125 d.3		Szczotka wc czarną końcówka	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
126 d.3	KNR 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
127 d.3	KNR 2-17 0208-01	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
128 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
129 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
130 d.3	KNR-W 2-02 0840-04	Montaż lustra ramka slim white 50/100	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131 d.3	KNR 4-02 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.3	KNR-W 2-15 0222-01	zawór napowietrzający	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.3	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,60	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
134 d.3	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 5 km	m3		
		0,60	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
4		Łazienka męska II piętro			
135 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - ościeżnica regulowana	m2		
		2,132	m2	2,132	
				RAZEM	2,132
137 d.4	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2,132	m2	2,132	
				RAZEM	2,132
138 d.4	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		3,17	m2	3,170	
				RAZEM	3,170
139 d.4	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		2,96	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
140 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
141 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
142 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
143 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
144 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	11,400

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		18,18	m2	18,180	
				RAZEM	18,180
146 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		18,18	m2	18,180	
				RAZEM	18,180
147 d.4	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m2		
		3,509	m2	3,509	
				RAZEM	3,509
148 d.4	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m2		
		1,109	m2	1,109	
				RAZEM	1,109
149 d.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m2		
		13,704	m2	13,704	
				RAZEM	13,704
150 d.4	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 30 cm - na klej	m2		
		5,885	m2	5,885	
				RAZEM	5,885
151 d.4	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		1,109	m2	1,109	
				RAZEM	1,109
152 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,17	m2	3,170	
				RAZEM	3,170
153 d.4	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		2,96	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
154 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.4	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek nabołatowej 60/40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe na podczerwień	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159 d.4	KNR 2-15/G EBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.4	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.4	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 6 kW klasa A	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.4	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.4	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
164 d.4		Pojemnik na mydło	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.4		Pojemnik na ręcznik papierowy mechaniczny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.4		Pojemnik na papier toaletowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.4		Kosze do ręczników papierowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.4		Haczyki ściennie chrom	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
169 d.4		Szczotka wc czarną końcówka	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
170 d.4	KNR 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
171 d.4	KNR 2-17 0208-01	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
172 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
173 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
174 d.4	KNR-W 2-02 0840-04	Montaż lustra fi60cm	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
175 d.4	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,60	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
176 d.4	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 5 km	m3		
		0,60	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
5		Łazienka damska II piętro			
177 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
178 d.5	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - ościeżnica regulowana	m2		
		2,132	m2	2,132	
				RAZEM	2,132
179 d.5	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2,132	m2	2,132	
				RAZEM	2,132
180 d.5	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		3,17	m2	3,170	
				RAZEM	3,170
181 d.5	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		2,96	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
182 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
183 d.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
184 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
185 d.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
186 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		11,40	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
187 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		18,18	m2	18,180	
				RAZEM	18,180

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
188 d.5	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		18,18	m2	18,180	
				RAZEM	18,180
189 d.5	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m2		
		3,509	m2	3,509	
				RAZEM	3,509
190 d.5	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m2		
		1,109	m2	1,109	
				RAZEM	1,109
191 d.5	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m2		
		13,704	m2	13,704	
				RAZEM	13,704
192 d.5	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 30 cm - na klej	m2		
		5,885	m2	5,885	
				RAZEM	5,885
193 d.5	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		1,109	m2	1,109	
				RAZEM	1,109
194 d.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,17	m2	3,170	
				RAZEM	3,170
195 d.5	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		2,96	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
196 d.5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.5	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
199 d.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywarek naboładowej 60/40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe na podczerwień	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.5	KNR 2-15/G EBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202 d.5	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
203 d.5	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 6 kW klasa A	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.5	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.5	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
206 d.5		Pojemnik na mydło	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
207 d.5		Pojemnik na ręcznik papierowy mechaniczny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
208 d.5		Pojemnik na papier toaletowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
209 d.5		Kosze do ręczników papierowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
210 d.5		Haczyki ściennie chrom	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
211 d.5		Szczotka wc czarną końcówka	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
212 d.5	KNR 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
213 d.5	KNR 2-17 0208-01	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
214 d.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
215 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
216 d.5	KNR-W 2-02 0840-04	Montaż lustra fi60cm	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217 d.5	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,60	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
218 d.5	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 5 km	m3		
		0,60	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
6		Wymiana instalacji kanalizacyjnych			
6.1		Parter			
219 d.6.1	KNR-W 4-02 0210-05 analogia	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	m		
		4	m	4,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,000	
		ilość odcinków		RAZEM	4,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
220 d.6.1	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	m		
		5	m	5,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		5	m	5,000	
		ilość odcinków		RAZEM	5,000
		łączna długość		RAZEM	5,000
221 d.6.1	KNR-W 4-02 0116-04	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		3,5	m	3,500	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		3,5	m	3,500	
		ilość odcinków		RAZEM	3,500
		łączna długość		RAZEM	3,500
6.2		Piętro I			
222 d.6.2	KNR-W 4-02 0210-05 analogia	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	m		
		5	m	5,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		5	m	5,000	
		ilość odcinków		RAZEM	5,000
		łączna długość		RAZEM	5,000
223 d.6.2	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	m		
		5	m	5,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		5	m	5,000	
		ilość odcinków		RAZEM	5,000
		łączna długość		RAZEM	5,000
224 d.6.2	KNR-W 4-02 0116-04	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		3,5	m	3,500	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		3,5	m	3,500	
		ilość odcinków		RAZEM	3,500
		łączna długość		RAZEM	3,500
6.3		Piętro II			
225 d.6.3	KNR-W 4-02 0210-05 analogia	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m	5,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		5	m	5,000	
		ilość odcinków		RAZEM	5,000
		łączna długość		RAZEM	5,000
226 d.6.3	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	m		
		5	m	5,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		5	m	5,000	
		ilość odcinków		RAZEM	5,000
		łączna długość		RAZEM	5,000
227 d.6.3	KNR-W 4-02 0116-04	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		3,5	m	3,500	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		3,5	m	3,500	
		ilość odcinków		RAZEM	3,500
		łączna długość		RAZEM	3,500
228 d.6.3	KNR-W 4-02 0116-03	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		3	m	3,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		3	m	3,000	
		ilość odcinków		RAZEM	3,000
		łączna długość		RAZEM	3,000